Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

COMITÉ DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 13/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INVERNADERO (ACLIMATACIÓN DE PLANTAS MADRES DE FRUTILLA) - PROYECTO IPTA/CONACYT OTRI 20-2 "PRODUCCION DE MUDAS LIBRE DE VIRUS"– CIHB/CAACUPE – ID N° 400.782

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					C.Q INGENIERÍA S.R.L.	
Ítem	Código de Catalogo	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-9978	CONSTRUCCION DE INVERNADERO				165.673.200
1.1		Trabajos Preliminares				4.460.300
1.1.1		Mano de Obra. Desmonte de paredes y cobertura de poligal	m2	730,00	6.110	4.460.300
1.2		Cobertura de Poligal (Techo y Paredes)				144.243.000
1.2.1		Provisión y colocación *de* placa traslucida de policarbonato de 10mm de espesor, con transmision de luminosidad del 90% y con tratamiento a los rayos UV en su cara exterior. Incluyr Kit de accesorios de fijacion, para placas de policarbonato celular, formado por tornillos autorroscante de acero inoxidable, arandela de aluminio y piezas de proteccion de polipropileno para colocar a presion. Incluye accesorios de fijacion de las placas perfiles enn H de policarbonato para la union entre placas, perfiles en U de policarbonato para el cierre lateral de las placas, cinta autoadhesiva microperforada de aluminio para el sellado de los bordes de las placas y silicona neutra oxímica para sellado de juntas. Techo de polietileno de 200 micrones con alta transmision de luz 55% difusor termico en un 85 % antivirus, resisitencia UV 4 años, incluye colocacion de rieleras, alambrte zigzag y otros accesorios necesarios para tensar.	m2	730,00	155.100	113.223.000
1.2.3		Mano de Obra	UN	1,00	31.020.000	31.020.000
1.3		INSTALACIONES ELECTRICAS				16.969.900
1.3.1		Cambio de base fusible por llave TM	Gb	1	5.084.000	5.084.000
1.3.2		Cambio de contactores y relé termino	Gb	1	3.444.000	3.444.000
1.3.3		Cambio de dos timer (reloj horario)	Gb	1	861.000	861.000
1.3.4		Cambio de lampara piloto verde	Gb	1	364.900	364.900
1.3.5		Cambio de cableado dentro del tablero de comando	Gb	1	3.198.000	3.198.000
1.3.6		Cambio de brannera	Gb	1	574.000	574.000
1.3.7		Mano de Obra	Gb	1	3.444.000	3.444.000
Obs: Obs: El presupuesto debera incluir un estudio de cargas y cableado de las partes necesarias sector interior.						
				Suma Sub Total - IVA INCLUIDO		165.673.200

Lic. Gustavo Alfredo Flor Benítez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Abg.Cynthia de Jesús Miranda Benítez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro Alcides López Vera
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertasde

Abog. Nadia Naime Noguez Chamas
Miembro del Comité
Evaluación de Ofertas

Sr. Jorge Agustín Mongelós Bogado
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertasde

Ing. Maria Beatriz Villalba
Miembro del Comité
Evaluación de Ofertas