CORDILLERA
...mi pais en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N°08/16

Fecha: 20 de Agosto de 2016

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE TERCERA EN LA COMPAÑÍA TACUARY – ID Nº 310129"

Oferente: G&M SERVICIOS S.A. - con RUC Nº 80053312-7

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1	**72131701-002**	Replanteo y Marcación	m^2	1090,00	1.870	2.038.300
2	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora, modificación de niveles, diferente	maq/hora	5,00	550.000	2.750.000
3	**72131701-002**	Provisión y colocación de cordones de hormigón	Unidad	684,00	11.000	7.524.000
4	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 15cm de altura (previo sarandeo de la misma).	m^3	164,00	33.000	5.412.000
5	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1090,00	17.600	19.184.000
6	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	76,00	55.000	4.180.000
7	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1090,00	2.200	2.398.000
8	**72131701-002**	Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	136,70	1.100	150.370
TOTAL						**43.636.670**

El precio total es de Gs. 43.636.670 (Cuarenta y tres millones seiscientos treinta tres mil seiscientos setenta guaraníes).----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

CORDILLERA
...mi pais en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

Oferente: R.B.R Construcciones de Reinaldo Benítez Rodriguez. - con RUC Nº 1.077.182-4

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1	**72131701-002**	Replanteo y Marcación	m^2	1090,00	1875	2.043.750
2	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora, modificación de niveles, diferente	maq/hora	5,00	300.000	1.500.000
3	**72131701-002**	Provisión y colocación de cordones de hormigón	Unidad	684,00	11.000	7.524.000
4	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 15cm de altura (previo sarandeo de la misma).	m^3	164,00	40.000	6.560.000
5	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1090,00	18.600	20.274.000
6	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	76,00	70.000	5.320.000
7	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1090,00	1.000	1.090.000
8	**72131701-002**	Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	136,70	1.000	136.700
		TOTAL				**44.448.450**

El precio total es de Gs. 44.448.450 (Cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta guaraníes)

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

Oferente: E.C.R. CONSTRUCCIONES de Emilio Cañiza Rolón. - con RUC Nº 644599-2

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1	**72131701-002**	Replanteo y Marcación	m^2	1090,00	1.875	2.043.750
2	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora, modificación de niveles, diferente	maq/hora	5,00	300.000	1.500.000
3	**72131701-002**	Provisión y colocación de cordones de hormigón	Unidad	684,00	12.000	8.208.000
4	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 15cm de altura (previo sarandeo de la misma).	m^3	164,00	50.000	8.200.000
5	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1090,00	18.600	20.274.000
6	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	76,00	70.000	5.320.000
7	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1090,00	1.200	1.308.000
8	**72131701-002**	Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	136,70	1.925	263.148
		TOTAL				**47.116.898**

El precio total es de Gs. 47.116.898 (Cuarenta y siete millones ciento dieciséis mil ochocientos noventa y ocho guaraníes)

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY • U.O.C. •

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay