MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 33/2021 "Construcción de muro de contención y canal a cielo abierto en el Barrio Colón" con ID: 399293

					MLF Proyec. Y Construcc		Consultora San Miguel	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	**72102504-002**	**Construccion de muro de contencion en la calle publica entre calle publica y Porvenir en el Asentamiento Natividad de María del Barrio Colón**	**Unidad Medida Global**	**1**	**82.515.600**	**82.515.600**	**89.448.567**	**89.448.567**
1.1		Cartel indicador	Unidad	1	611.800	611.800	666.667	666.667
1.2		Excavación en suelo duro o similar	Metros cúbicos	90	31.500	2.835.000	35.000	3.150.000
1.3		Muro de piedra bruta colocada, visto una cara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada)	Metros cúbicos	67,5	495.000	33.412.500	530.000	35.775.000
1.4		Hormigón ciclopeo	Metros cúbicos	22,5	1.080.000	24.300.000	1.200.000	27.000.000
1.5		Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	16,02	90.000	1.441.800	95.000	1.521.900
1.6		Piso de hormigon armado de 0,07	Metros cuadrados	135	140.000	18.900.000	150.000	20.250.000

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

1.7		Servicios generales (señalización de obra, equipos de protección para personal)	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000	680.000	680.000
1.8		Limpieza Final de obra	Metros cuadrados	135	2.700	364.500	3.000	405.000
2	**72141202-001**	**Construcción de canal a cielo abierto en Curupayty entre Tte. Insaurralde y Yegros del Barrio Colón**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.484.400**	**7.484.400**	**8.204.000**	**8.204.000**
2.1		Construcción de hormigón ciclopeo 0,40 x 0,40 x14	Metros cúbicos	4,48	630.000	2.822.400	700.000	3.136.000
2.2		Construcción de muro de piedra para canal a cielo abierto	Metros cúbicos	5,6	495.000	2.772.000	530.000	2.968.000
2.3		Piso de hormigon de 10 cm de espesor	Metros cuadrados	14	135.000	1.890.000	150.000	2.100.000
Precio Total						**90.000.000**		**105.856.567**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE CAPITAL

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Encargada de la UOC