Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: Construcción de empedrado en la calle Defensa Nacional al costado de la Guardería-Bº Donde Nace el Sol. - Obras de Pavimentación Art. 166

		CONSTRUCTORA SAN FELIPE				OFERENTE 2 - XXX					OFERENTE 3 - XXX				
Item	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO														
Nº	DESCRIPCION														
1	TRABAJOS PRELIMINARES														
1.1	Marcación y replanteo	CONSTR SAN FELIPE	1,00	850.000	850.000										
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	CONSTR SAN FELIPE	1,00	1.600.000	1.600.000										
2	MOVIMIENTO DE SUELO	CONSTR SAN FELIPE													
2,1	Excavacion para caja esp. 30 cm	constr san felipe	1.080,00	4.490	4.849.200										
2,2	Colchón de arena . e= 0,17 cm.		1.080,00	7.900	8.532.000										
3	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON	CONSTR SAN FELIPE													
3.1	Provisión y colocación de cordones de Hº pref.	CONSTR SAN FELIPE	240,00	31.900	7.656.000										
3.2	Relleno para soporte de cordones	CONSTR SAN FELIPE	26,00	31.900	829.400										
4	EMPEDRADO	CONSTR SAN FELIPE													
4,1	Pavimento tipo empedrado	CONSTR SAN FELIPE	1.080,00	48.450	52.326.000										
4,2	Triturada de 6º	CONSTR SAN FELIPE	1.080,00	3.600	3.888.000										
4,3	Compactacion mecánica	CONSTR SAN FELIPE	1.080,00	3.600	3.888.000										
5	CANALETA	CONSTR SAN FELIPE													
5,1	Cuneta de Hº a=0,50 mts.cada lado	CONSTR SAN FELIPE	12,00	1.050.000	12.600.000										
5,2	Baden de Hº Aº a= 2,00 mts	CONSTR SAN FELIPE	14,00	1.450.000	20.300.000										
7	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTR SAN FELIPE													
7,1	Limpieza final	CONSTR SAN FELIPE	1,00	850.000	850.000										
	TOTAL				**118.168.600**										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C