MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.A. ESC. BAS. Nº 15351 KOEYU con ID: 370925

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA SAN MIGUEL		OGA CONSTRUCCIONES S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		0		0
1.1		replanteo	Metros cuadrados	61.5	10,000	615,000	1,500	92,250
2	72131601-998	Colocacion de estructuras de HºAº	Unidad Medida Global	1		0		0
2.1		pilares de HºAº	Metros cúbicos	0.27	1,650,000	445,500	1,850,000	499,500
2.2		vigas y dados de HºAº	Metros cúbicos	1.25	1,650,000	2,062,500	1,950,000	2,437,500
2.3		escalera de HºAº	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		encadenado de HºAº	Metros cúbicos	1.12	1,650,000	1,848,000	1,850,000	2,072,000
2.5		loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	1,400,000	1,400,000	1,300,000	1,300,000
3	72131601-005	Mamposteria;(Muro de Elevacion)	Unidad Medida Global	1		0		0
3.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3.4	75,000	255,000	25,000	85,000
3.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	34.5	130,000	4,485,000	220,000	7,590,000
3.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	13.5	130,000	1,755,000	200,000	2,700,000
3.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	32.78	90,000	2,950,200	165,000	5,408,700
3.5		envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	16	30,000	480,000	21,500	344,000
3.6		pilares: de 0,30x0,30 para revocar	Metro lineal	6.44	150,000	966,000	55,000	354,200
4	72131601-007	Construccion de techo	Unidad Medida Global	1		0		0
4.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HºAº de 2" x 6"	Metros cuadrados	90.5	345,000	31,222,500	250,000	22,625,000
5	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0		0
5.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	65.58	48,000	3,147,840	25,000	1,639,500
5.2		de pilares de 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	19.35	60,000	1,161,000	50,000	967,500
5.3		de pilares en galeria de HºAº	Metro lineal	6.6	60,000	396,000	52,000	343,200
5.4		de viga cumbrera y galeria de HºAº	Metros cuadrados	16	60,000	960,000	52,500	840,000
5.5		moldura lineal en balancines	Metro lineal	14.7	60,000	882,000	25,000	367,500
6	72131601-009	Colocacion de contrapisos de Hº de cascotes 7 cms	Metros cuadrados	59.5	28,000	1,666,000	42,000	2,499,000
7	72131601-009	Colocacion de pisos mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	59.5	130,000	7,735,000	130,000	7,735,000
8	72131601-009	Colocacion de zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	31	45,000	1,395,000	60,000	1,860,000
9	72131601-010	Aberturas Metalicas	Unidad Medida Global	1		0		0
9.1		puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	800,000	800,000	1,000,000	1,000,000
9.2		ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	7.6	250,000	1,900,000	185,000	1,406,000
9.3		baranda metalica en escalera P.A. y galeria	Metros cuadrados	29	250,000	7,250,000	300,000	8,700,000
9.4		alfeizar de ventana: de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25.45	50,000	1,272,500	120,000	3,054,000
10	72131601-012	Servicio de pinturas	Unidad Medida Global	1		0		0

Ing. Acosta
Director de UOC

10.1		de paredes, pilares en paredes y galeria a la cal base- para latex	Metros cuadrados	83.7	30,000	2,511,000	15,000	1,255,500
10.2		de paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	83.7	30,000	2,511,000	20,000	1,674,000
10.3		de viga cumbrera y galeria al altex	Metros cuadrados	16	30,000	480,000	20,000	320,000
10.4		de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.6	30,000	228,000	32,000	243,200
10.5		de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de aldrillos visto)	Metros cuadrados	111.3	30,000	3,339,000	25,000	2,782,500
10.6		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	30,000	2,400,000	25,000	2,000,000
10.7		de baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	29	30,000	870,000	32,000	928,000
10.8		de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.3	30,000	219,000	32,000	233,600
10.9		de tirante y liston de boca de HºAº al latex	Metros cuadrados	53.4	30,000	1,602,000	20,000	1,068,000
10.10		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	33	30,000	990,000	32,000	1,056,000
10.11		vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	7.6	180,000	1,368,000	175,000	1,330,000
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias,(Desague Pluvial)	Unidad Medida Global	1		0		0
11.1		canaleta y caño de bajada nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	33	100,000	3,300,000	75,000	2,475,000
11.2		registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	350,000	350,000	220,000	220,000
12	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		0		0
12.1		instalacion del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	6	200,000	1,200,000	82,000	492,000
12.2		instalacion de tableros comando TC	Unidad	8	200,000	1,600,000	90,000	720,000
12.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	200,000	1,600,000	90,000	720,000
12.4		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	200,000	2,000,000	100,000	1,000,000
12.5		alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	200,000	1,200,000	100,000	600,000
12.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	200,000	1,600,000	100,000	800,000
12.7		alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	8	200,000	1,600,000	100,000	800,000
13	72131601-001	Instalaciones Artefactos electricas	Unidad Medida Global	1		0		0
13.1		artefactos fluorescentes de 3x40w	Unidad	2	80,000	160,000	340,000	680,000
13.2		artefactos fluorescentes de 2x40w	Unidad	4	70,000	280,000	165,000	660,000
13.3		artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	60,000	120,000	110,000	220,000
13.4		tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	500,000	500,000	320,000	320,000
13.5		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	800,000	800,000	145,000	145,000
13.6		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	800,000	800,000	160,000	160,000
13.7		ventiladores de techo de 56 "	Unidad	4	400,000	1,600,000	320,000	1,280,000
13.8		mobiliarios: pizarrones	Unidad	1	1,000,000	1,000,000	1,450,000	1,450,000
14	72131601-013	Limpieza Final de obra	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000
15	72131601-002	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	550,000	550,000
16	72131601-002	Obrador	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
17	72131601-002	Cartel Indicador Medida 1,00x 2,00 m, Chapa Nº 24, Bastidor Caño de 25x25, m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000
					Precio Total	119,278,040	Precio Total	104,402,650

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC