Licitación Por Contratación Directa "REPARACIÓN DE CASA PARROQUIAL - ID : N° 335.813

Anexo 1 A) CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

REPARACIÓN DE CASA PARROQUIAL - ID : N° 335.813						REFERENCIAL		JV ARQUITECTURA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72102802-001	Demolición de Pisos en mal estado	Unidad	UNIDAD	1	200000	200.000	200.000	200.000
2	72102802-001	Replanteo y marcaciones	Metros cuadrados	UNIDAD	112,63	6850	771.516	6.000	675.780
3	72102802-001	Envarillado 2 fi del 8	Metro lineal	UNIDAD	17,25	47950	827.138	45.000	776.250
4	72102802-001	De cascotes sobre suelo compactado, reposic	Metros cuadrados	UNIDAD	15	30140	452.100	30.000	450.000
5	72102802-001	Rapiñado sobre azotada hidrófuga para base	Metros cuadrados	UNIDAD	31,92	24660	787.147	24.500	782.040
6	72102802-001	Filtrado para interior sobre azotada hidrófuga	Metros cuadrados	UNIDAD	360,37	30140	10.861.552	30.000	10.811.100
7	72102802-001	Filtrado para exterior sobre azotada hidrófug	Metros cuadrados	UNIDAD	140,9	30140	4.246.726	30.000	4.227.000
8	72102802-001	Piso Layota nacional	Metros cuadrados	UNIDAD	112,63	75350	8.486.671	75.000	8.447.250
9	72102802-001	zocalo Layota Nacional	Metro lineal	UNIDAD	95,35	20002	1.907.191	18.000	1.716.300
10	72102802-001	Revestido De azulejos cerámicos para baños -	Metros cuadrados	UNIDAD	31,92	73980	2.361.442	72.500	2.314.200
11	72102802-001	Marco y puerta placa de 0,70x2,10	Unidad	UNIDAD	2	1438500	2.877.000	1.200.000	2.400.000
12	72102802-001	Marco y puerta placa de 0,80x2,10	Unidad	UNIDAD	2	1438500	2.877.000	1.200.000	2.400.000
13	72102802-001	Puerta de vidrio templado corrediza de 10mm	Unidad	UNIDAD	1	4732665	4.732.665	4.900.000	4.900.000
14	72102802-001	Vidrios de 4mm para balancines	Metros cuadrados	UNIDAD	1,08	143850	155.358	150.000	162.000
15	72102802-001	Instalación electrica,Línea aerea subterránea	Metro lineal	UNIDAD	25	21920	548.000	20.000	500.000
16	72102802-001	Tablero principal con llaves TM	Unidad	UNIDAD	1	569920	569.920	500.000	500.000
17	72102802-001	Circuito para luces - electroductos, cajas met	Unidad	UNIDAD	17	98640	1.676.880	95.000	1.615.000
18	72102802-001	Circuito para tomas - electroductos, cajas me	Unidad	UNIDAD	16	98640	1.578.240	95.000	1.520.000
19	72102802-001	Circuito para ventiladores - electroductos, caj	Unidad	UNIDAD	4	109600	438.400	100.000	400.000
20	72102802-001	Circuito para ducha	Unidad	UNIDAD	2	198650	397.300	205.000	410.000
21	72102802-001	Aplique de pared con difusor y lámpara de ba	Unidad	UNIDAD	15	89050	1.335.750	85.000	1.275.000
22	72102802-001	Ventilador de techo metálico de 7 velocidade	Unidad	UNIDAD	4	554850	2.219.400	480.000	1.920.000
23	72102802-001	Faroles Exterior	Unidad	UNIDAD	2	226050	452.100	220.000	440.000
24	72102802-001	Agua corriente, Alimentación principal desde	Unidad	UNIDAD	1	308250	308.250	300.000	300.000
25	72102802-001	Instalación de cañerías para baño - alimentac	Unidad	UNIDAD	2	1006950	2.013.900	1.000.000	2.000.000
26	72102802-001	Ducha Electrica	Unidad	UNIDAD	2	171250	342.500	150.000	300.000
27	72102802-001	Desague Cloacal Instalación de cañerías para	Unidad	UNIDAD	2	427440	854.880	400.000	800.000
28	72102802-001	Registro de inspección de 40x40 con tapa de	Unidad	UNIDAD	3	171250	513.750	150.000	450.000
29	72102802-001	Ventilación en registros con caño de pvc de 5	Metro lineal	UNIDAD	3	13.700	41.100	15.000	45.000
30	72102802-001	Juego de baño sin bidet color a elegir en obra	Unidad	UNIDAD	2	1.712.500	3.425.000	1.700.000	3.400.000
31	72102802-001	Canaletá aerea y bajada	Metro lineal	UNIDAD	16,25	75.350	1.224.438	70.000	1.137.500
32	72102802-001	Registro con rejilla de 30x30 aire y luz	Unidad	UNIDAD	1	184.950	184.950	170.000	170.000
33	72102802-001	Cañería de desague pluvial de 100mm	Unidad	UNIDAD	6,4	47.950	306.880	40.000	256.000
34	72102802-001	Provisión y colocación de perfil U para soport	Metro lineal	UNIDAD	56,75	61.650	3.498.638	58.000	3.291.500
35	72102802-001	Techo metálico sobre estructura metálica, inc	Metro lineal	UNIDAD	116	239.750	27.811.000	235.000	27.260.000
36	72102802-001	Pintura interior con látex	Metros cuadrados	UNIDAD	360,37	19.317	6.961.267	18.000	6.486.660
37	72102802-001	Pintura Exterior con látex	Metros cuadrados	UNIDAD	140,9	21.646	3.049.921	21.000	2.958.900
38	72102802-001	De aberturas de madera al barniz natural	Metros cuadrados	UNIDAD	13,44	37.675	506.352	37.000	497.280
39	72102802-001	Pintura de canaleta y bajada	Metro lineal	UNIDAD	1	15.892	15.892	15.000	15.000
40	72102802-001	Retiro de escombros y otros residuos generad	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	685.000	685.000	990.240	990.240
		totales					**102.503.211**		**99.200.000**

Licitación por Contratación Directa "REPARACIÓN DE CASA PARROQUIAL " - ID : N° 335.813
Anexo 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (I	Precio total
1	72102802-001	Demolición de Pisos en mal estado	Unidad	UNIDAD	1	200.000	200.000
2	72102802-001	Replanteo y marcaciones	Metros cuadrados	UNIDAD	112,63	6.000	675.780
3	72102802-001	Envarillado 2 fl del 8	Metro lineal	UNIDAD	17,25	45.000	776.250
4	72102802-001	De cascotes sobre suelo compactado, reposición	Metros cuadrados	UNIDAD	15	30.000	450.000
5	72102802-001	Rapiñado sobre azotada hidrófuga para base de azulejos - azotada de mortero hidrófugo con ceresita y	Metros cuadrados	UNIDAD	31,92	24.500	782.040
6	72102802-001	Filtrado para interior sobre azotada hidrófuga - azotada de mortero hidrófugo con ceresita y revoque co	Metros cuadrados	UNIDAD	360,37	30.000	10.811.100
7	72102802-001	Filtrado para exterior sobre azotada hidrófuga - azotada de mortero hidrófugo con ceresita y revoque co	Metros cuadrados	UNIDAD	140,9	30.000	4.227.000
8	72102802-001	Piso Layota nacional	Metros cuadrados	UNIDAD	112,63	75.000	8.447.250
9	72102802-001	zocalo Layota Nacional	Metro lineal	UNIDAD	95,35	18.000	1.716.300
10	72102802-001	Revestido De azulejos cerámicos para baños - incluye detalles de listelos a media altura.	Metros cuadrados	UNIDAD	31,92	72.500	2.314.200
11	72102802-001	Marco y puerta placa de 0,70x2,10	Unidad	UNIDAD	2	1.200.000	2.400.000
12	72102802-001	Marco y puerta placa de 0,80x2,10	Unidad	UNIDAD	2	1.200.000	2.400.000
13	72102802-001	Puerta de vidrio templado corrediza de 10mm. 2,10x2,35	Unidad	UNIDAD	1	4.900.000	4.900.000
14	72102802-001	Vidrios de 4mm para balancines	Metros cuadrados	UNIDAD	1,08	150.000	162.000
15	72102802-001	Instalación electrica,Línea aerea subterránea hasta tablero principal.	Metro lineal	UNIDAD	25	20.000	500.000
16	72102802-001	Tablero principal con llaves TM	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000
17	72102802-001	Circuito para luces - electroductos, cajas metálicas	Unidad	UNIDAD	17	95.000	1.615.000
18	72102802-001	Circuito para tomas - electroductos, cajas metálicas y conductores.	Unidad	UNIDAD	16	95.000	1.520.000
19	72102802-001	Circuito para ventiladores - electroductos, cajas metálicas y conductores.	Unidad	UNIDAD	4	100.000	400.000
20	72102802-001	Circuito para ducha	Unidad	UNIDAD	2	205.000	410.000
21	72102802-001	Aplique de pared con difusor y lámpara de bajo consumo 19w luz cálida	Unidad	UNIDAD	15	85.000	1.275.000
22	72102802-001	Ventilador de techo metálico de 7 velocidades	Unidad	UNIDAD	4	480000	1.920.000
23	72102802-001	Faroles Exterior	Unidad	UNIDAD	2	220000	440.000
24	72102802-001	Agua corriente, Alimentación principal desde acometida hasta sanitarios	Unidad	UNIDAD	1	300000	300.000
25	72102802-001	Instalación de cañerías para baño - alimentación de inodoro, lavamanos y llave de paso de 1/2 (caños ro	Unidad	UNIDAD	2	1000000	2.000.000
26	72102802-001	Ducha Electrica	Unidad	UNIDAD	2	150000	300.000
27	72102802-001	Desague Cloacal Instalación de cañerías para desague de baño	Unidad	UNIDAD	2	400000	800.000
28	72102802-001	Registro de inspección de 40x40 con tapa de H°A°	Unidad	UNIDAD	3	150000	450.000
29	72102802-001	Ventilación en registros con caño de pvc de 50mm	Metro lineal	UNIDAD	3	15000	45.000
30	72102802-001	Juego de baño sin bidet color a elegir en obra y accesorios de losa - indoro de cisterna baja, tapa plástica	Unidad	UNIDAD	2	1700000	3.400.000
31	72102802-001	Canaletá aerea y bajada	Metro lineal	UNIDAD	16,25	70000	1.137.500
32	72102802-001	Registro con rejilla de 30x30 aire y luz	Unidad	UNIDAD	1	170000	170.000
33	72102802-001	Cañería de desague pluvial de 100mm	Unidad	UNIDAD	6,4	40000	256.000
34	72102802-001	Provisión y colocación de perfil U para soporte de techo metalico, con revoque macisada	Metro lineal	UNIDAD	56,75	58000	3.291.500
35	72102802-001	Techo metálico sobre estructura metálica, incluye Placas molduradas con relleno de isopor de 40mm de	Metro lineal	UNIDAD	116	235000	27.260.000
36	72102802-001	Pintura interior con látex	Metros cuadrados	UNIDAD	360,37	18000	6.486.660
37	72102802-001	Pintura Exterior con látex	Metros cuadrados	UNIDAD	140,9	21000	2.958.900
38	72102802-001	De aberturas de madera al barniz natural	Metros cuadrados	UNIDAD	13,44	37000	497.280
39	72102802-001	Pintura de canaleta y bajada	Metro lineal	UNIDAD	1	15000	15.000
40	72102802-001	Retiro de escombros y otros residuos generados en la obra	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	990240	990.240
		TOTALES					**99.200.000**

Licitación por Contratación Directa "REPARACIÓN CASA PARROQUIAL" - ID : N° 335.813

Anexo 1. C) Cuadro de Variación de Precios Adjudicados Vs. Precio de Referencia

Nº	Empresa Adjudicada	Descripción del servicio	Precio Total Adjudicado en Gs. (IVA incluido)	Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)	Porcentaje de Variación (%)
1	JV ARQUITECTURA	REPARACIÓN CASA PARROQUIAL	99.200.000	102.510.550	2%