Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 11/2019

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº CALLE SAN JUAN Desde Calle B hasta Calle S"

ID PAC N.º 370644

1- EL TAGUA CONSTRUCCIONES, RUC 1461765-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº.-

UBICACIÓN: CALLE SAN JUAN desde Calle B hasta Calle S.-
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera.
PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. **REG. Nº: 2.115**
SUP. A CONTRUIR.: 2.165,95 m² **FECHA:** Noviembre del 2019

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO GENERAL

N.º	Código Catalogo	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras. -	m2	2.165,95	500	1.082.975
2	72232702-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. -	m2	2.165,95	500	1.082.975
3	72131701-001	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	gl	1,00	1.050.469	1.050.469
4	72131701-001	Carteles de señalización de chapa N.º 24. (0,30 x 0,80).-	un	4,00	388.352	1.553.408
5	72131701-016	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	m2	2.165,95	1.394	3.019.334
6	72131701-016	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	m2	2.165,95	2.509	5.434.369
7	72131701-002	CORDÓN ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	ml	50,00	68.844	3.442.200
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO. -	m2	1.811,90	35.788	64.843.529
9	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,3m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ml	378,27	74.124	28.038.885
10	72131701-002	BADEN de Hº. espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación.	ml	48,00	202.402	9.715.296
11	72131701-002	Limpiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. -	m2	2.165,95	2.098	4.544.163
12	72131701-002	Compactación, inicial, diaria y final. -	m2	2.165,95	2.365	5.122.472
13	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. -	m3	90,78	29.331	2.662.668
14	72131701-006	Limpieza final. -	m3	2.165,95	507	1.098.137
		TOTAL, IVA INCLUIDO. -				**132.690.880**

SON GUARANIES: Ciento treinta y dos millones seiscientos noventa mil ochocientos ochenta. -

Son guaraníes IVA INCLUIDO: Diez millones quinientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y seis. –

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
José Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN