MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO
Avda. Giuseppe Destefano N° 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
e-mail: intendenciagea@gmail.com / secretariagralgea@gmail.com Teléf.: 0418215279 / 0418215595

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°03/2022 REPARACIÓN DE PUENTE DE MADERA EN EL BARRIO SAN VICENTE – ID. 418.681.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - Reparación de Puente con Estructura de Madera en el Barrio San Vicente					
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Especificaciones Técnicas**
1	72141107-001	Desmonte y retiro de tablones de madera en mal estado	Unidad Medida Global	1	Las maderas existentes en el sitio, se encuentran deterioradas, con patologías importantes que deberán ser removidas en su totalidad, cuidando no comprometer al entorno donde se encuentra.
2	72141107-001	Provisión y colocación de Tablones transversales de 4 metros 8"x4"	Un	10	Se deberá colocar los tablones (madera Curupay) uno a lado de otro de forma compacta de tal manera a asegurar la trabajabilidad del puente y seguridad perpendicular a las longitudinales.
3	72141107-001	Provisión y colocación de Tablones longitudinales de 5,80 metros 24" x 3"	Un	2	Se colocarán guías rotaderas (madera Curupay) a lo largo del tramo, apoyadas y sostenidas a los tablones de madera, atendiendo no comprometer a la estructura existente.
4	72141107-001	Relleno y compactación de cabeceras	Metros cúbicos	60	En la zona indicada por el fiscal de Obras se procederá al relleno con arena gorda en el ancho indicado y la longitud indicada, para luego compactarla y apisonarla.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO U.O.C

Lic. Marco Angel Candia Escobar
Responsable UOC