MUNICIPALIDAD DE YHU

Mariscal Estigarribia e/Teniente Irala Fernadez -Caaguazú - Paraguay
RUC: **80025022-2**
Email: muniyhu@hotmail.com

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

Modalidad: Contratación Contratacion Directa Nº 22/2019 - Obra: "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 3106- SAN ISIDRO LABRADOR - TORO KANGUE " - ID N°: 370.484

					CONSTRUCCIONES MERCOSUR DE EDGAR MENDOZA VERA	
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad.**	***Precio unitario (IVA incluído)***	***Precio total***
1	**72131601-001**	Replanteo de obra	m2	61,0	5.500	335.500
2	**72131601-001**	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	m3	12,7	377.600	4.795.520
3	**72131601-001**	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	m3	37,5	76.700	2.876.250
4	**72131601-001**	Viga de fundación de 15 x 30	ml	25,2	185.700	4.679.640
5	**72131601-001**	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	ml	32,2	23.500	756.700
6	**72131601-001**	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	m2	35,7	82.300	2.938.110
7	**72131601-001**	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	m2	31,2	276.900	8.639.280
8	**72131601-001**	Mampost. Elev. 030 m. comun	m2	13,2	165.700	2.187.240
9	**72131601-001**	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	ml	7,5	214.000	1.605.000
10	**72131601-001**	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	ml	33,1	199.000	6.586.900
11	**72131601-001**	Envarillado bajo ventanas 4 var. 8 mm en 2 hileras	ml	12,6	60.100	757.260
12	**72131601-001**	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	m2	82,3	290.300	23.891.690
13	**72131601-001**	Viga cumbrera de HºAº	ml	8,3	498.700	4.139.210
14	**72131601-001**	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces	Unid.	8	132.100	1.056.800
15	**72131601-001**	Inst. electrica bc especiales.	Unid.	3	154.200	462.600
16	**72131601-001**	Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unid.	4	241.200	964.800
17	**72131601-001**	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unid.	2	121.400	242.800
18	**72131601-001**	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unid.	4,0	421.500	1.686.000
19	**72131601-001**	Tablero seccional elécrico.	Unid.	1,0	1.125.400	1.125.400
20	**72131601-001**	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	ml	18	92.500	1.665.000
21	**72131601-001**	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	m2	57,6	34.300	1.975.680
22	**72131601-001**	Contrapiso de cascotes, y carpeta alisada de 60 cms guarda	m2	19,6	61.200	1.199.520
23	**72131601-001**	Piso calcareo	m2	57,6	89.500	5.155.200
24	**72131601-001**	Zocalo calcareo	ml	35,9	26.500	951.350
25	**72131601-001**	Rampa peatonal	Unid.	1,0	956.800	956.800
26	**72131601-001**	Revoque interior a dos capas filtrado	m2	21,7	33.800	733.460
27	**72131601-001**	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	m2	10,7	36.500	390.550
28	**72131601-001**	Revoque mocheta	ml	39,6	43.800	1.734.480
29	**72131601-001**	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unid.	1	1.914.500	1.914.500
30	**72131601-001**	Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unid.	4	1.121.300	4.485.200
31	**72131601-001**	Pizarrón acrilico 340x125	Unid.	1	1.302.100	1.302.100
32	**72131601-001**	Pintura latex interior	m2	25,6	24.500	627.200
33	**72131601-001**	Pintura latex exterior	m2	10,7	24.500	262.150
34	**72131601-001**	Pintura ladrillo visto silicona	m2	156,6	27.800	4.353.480
35	**72131601-001**	Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes	m2	81,6	30.200	2.464.320
36	**72131601-001**	Pintura aberturas sintetico color	m2	15,3	28.500	436.050
37	**72131601-001**	Limpieza final de obras y cartel de obra	gl	1	2.666.260	2.666.260
TOTAL mano de obra y material						**103.000.000**

María Angelica Arcampo González
Encargada de U.O.C.

Lic. Celso A. Roberti D
Secretario General