DTIC's
Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Poder Judicial - Paraguay

DTICE-15- 412

Asunción, lunes, 04 de enero de 2016

Señor:
Lic. Roberto Torres Cardozo, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Presente:

Me dirijo a Usted a efecto de remitir la Evaluación Técnica Complementaria de la respuesta de los oferentes correspondiente al llamado: Licitación Pública nacional – PAC No. 72/2015 "Contratación de Servicio de Cableado de los Pisos 9°, 10° y 11° de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción – Ad Referéndum – ID:292.903.—

Sin otro particular lo saludo atentamente.

Lic. Julia Centurión de Morales
Directora

LIC. JULIA CENTURION de MORALES
Directora
Dirección de T.I.C.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
04 ENE 2016
Andrea Ramírez Obst
C.S.J. - DGAF
Aclaración
Hora: 12:20

VºBº
Dilce Pedrozo
4/1/16
12:10 hs.

RECIBIDO
04 ENE. 2016
Exp. No. 003

Dilce Pedrozo
11:15 hs.

A: Lic. Julia Centurión de Morales, Directora

Dirección de TIC´s

De: Casildo Miranda, Asesor

Dirección de TIC´s

P.A. Francisco R. Zacarías V.
Técnico

Fecha: 4 de enero de 2.016

Asunto: Remitir evaluación técnica correspondiente al PAC 72 2.015 "Contratación del Servicio

de Cableado de datos de los Pisos 9°, 10° y 11° de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción –Ad Referéndum".-

Oferente: ICI S.A.

ÍTEMS N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	Evaluación Técnica
1	- INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LOS PISOS: 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION	1	UNIDAD	GLOBAL	No se pudo realizar la evaluación técnica correspondiente ante la falta de documentación técnica que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como son folletos, catálogos y certificados tanto de los productos ofertados y del personal técnico.
2	INSTALACIÓN DE RACKS EN LOS PISOS: 9°, 10° y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION	3	UNIDAD	UNIDAD	No se pudo realizar la evaluación técnica correspondiente ante la falta de documentación técnica que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como son folletos, catálogos y certificados tanto de los productos ofertados y del personal técnico.
3	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO EN LOS PISOS: PISOS 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION.-	9	UNIDAD	UNIDAD	No se pudo realizar la evaluación técnica correspondiente ante la falta de documentación técnica que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como son folletos, catálogos y certificados tanto de los productos ofertados y del personal técnico.
4	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE RACKS DE DISTRIBUCIÓN Y EL DATACENTER	1	UNIDAD	GLOBAL	No se pudo realizar la evaluación técnica correspondiente ante la falta de documentación técnica que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como son folletos, catálogos y certificados tanto de los productos ofertados y del personal técnico.

A: **Lic. Julia Centurión de Morales, Directora**

Dirección de TIC´s

De: **Casildo Miranda, Asesor**

Dirección de TIC´s

P.A. Francisco Zacarías

Francisco R. Zacarías V.
Técnico

Fecha: **4 de enero de 2.016**

Asunto: **Remitir evaluación técnica correspondiente al PAC 72 2.015 "Contratación del Servicio**

de Cableado de datos de los Pisos 9°, 10° y 11° de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción –Ad Referéndum".-

Oferente: **TES Ingeniería**

ÍTEMS N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	Evaluación Técnica
1	*- INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LOS PISOS: 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION*	*1*	*UNIDAD*	*GLOBAL*	**No cumple con lo solicitado en el PBC donde se solicita para este ítem en las especificaciones técnicas para los Patchcords lo siguiente:** Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión optima que elimine la diafonía exógena (AlienCrosstalk) con un forro cilíndrico bajo en humo y libre de halógeno (LSZH) **Sin embargo en el catalogo presentado por el oferente se constata que el tipo de Patchcord incluido en su oferta es del tipo F/UTP Cat. 6A.**
2	*INSTALACIÓN DE RACKS EN LOS PISOS: 9°, 10° y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION*	*3*	*UNIDAD*	*UNIDAD*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**
3	*INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO EN LOS PISOS: PISOS 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION.-*	*9*	*UNIDAD*	*UNIDAD*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**
4	*TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE RACKS DE DISTRIBUCIÓN Y EL DATACENTER*	*1*	*UNIDAD*	*GLOBAL*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**

A: **Lic. Julia Centurión de Morales, Directora**

Dirección de TIC´s

De: **Casildo Miranda, Asesor**

Dirección de TIC´s

P.A. Francisco Zacarías

Francisco R. Zacarías V.
Técnico

Fecha: **4 de enero de 2.016**

Asunto: **Remitir evaluación técnica correspondiente al PAC 72 2.015 "Contratación del Servicio**

de Cableado de datos de los Pisos 9°, 10° y 11° de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción –Ad Referéndum".-

Oferente: **TEISA**

ÍTEMS N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	Evaluación Técnica
1	*- INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LOS PISOS: 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION*	*1*	*UNIDAD*	*GLOBAL*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**
2	*INSTALACIÓN DE RACKS EN LOS PISOS: 9°, 10° y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION*	*3*	*UNIDAD*	*UNIDAD*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**
3	*INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO EN LOS PISOS: PISOS 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION.-*	*9*	*UNIDAD*	*UNIDAD*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**
4	*TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE RACKS DE DISTRIBUCIÓN Y EL DATACENTER*	*1*	*UNIDAD*	*GLOBAL*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**

A: **Lic. Julia Centurión de Morales, Directora**

Dirección de TIC´s

De: **Casildo Miranda, Asesor**

Dirección de TIC´s

P.A. Francisco R. Zacarías V.
Técnico

Fecha: **4 de enero de 2.016**

Asunto: **Remitir evaluación técnica correspondiente al PAC 72 2.015 "Contratación del Servicio**

de Cableado de datos de los Pisos 9°, 10° y 11° de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción –Ad Referéndum".-

Oferente: **Infocenter S.A.**

ÍTEMS N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	Evaluación Técnica
1	*- INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LOS PISOS: 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION*	*1*	*UNIDAD*	*GLOBAL*	**No cumple con lo solicitado en el PBC donde se solicita para este ítem en las especificaciones técnicas para los Patchcords lo siguiente:** Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión optima que elimine la diafonía exógena (AlienCrosstalk) con un forro cilíndrico bajo en humo y libre de halógeno (LSZH) **Sin embargo en el catalogo presentado por el oferente se constata que el tipo de Patchcord incluido en su oferta es del tipo F/UTP Cat. 6A.**
2	*INSTALACIÓN DE RACKS EN LOS PISOS: 9°, 10° y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION*	*3*	*UNIDAD*	*UNIDAD*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**
3	*INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO EN LOS PISOS: PISOS 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION.-*	*9*	*UNIDAD*	*UNIDAD*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**
4	*TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE RACKS DE DISTRIBUCIÓN Y EL DATACENTER*	*1*	*UNIDAD*	*GLOBAL*	**Cumple con lo solicitado en el PBC.**