MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTA N° 09/2022 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO – PLURUANUAL ID N° 419656-

Cuadro Comparativo de Ofertas

				ARQUI TEC CONSTRUCCIONES RUC Nº 4177815-4		*EMPRENDIMIENTOS S Y S con RUC Nº 3225026-6*	
Nº	*Descripción*	*Un*	*Cant.*	*P. Unit*	*Total*	*P. Unit*	*Total*
	Trabajos Preliminares						
1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2,00	500.000	1.000.000	505.000	1.010.000
2	Replanteo y marcación	m2	800,00	2.000	1.600.000	2.020	1.616.000
3	Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20)	m3	34,66	85.000	2.946.100	85.850	2.975.561
4	Relleno de tierra colorada para (nivelacion de pista)	m3	120,00	100.000	12.000.000	101.000	12.120.000
	Estructura de HºAº						
5	Zapata HºAº (1.20x1.20x0,35)cm	m3	10,00	1.850.000	18.500.000	1.868.500	18.685.000
6	Tronco dePilar de HºAº 0,25 x 0,50x0,85)	m3	2,12	1.850.000	3.922.000	1.868.500	3.961.220
7	Columna HºAº de (25x50x2,00)cm	m3	5,20	1.850.000	9.620.000	1.868.500	9.716.200
	Revoque						
8	De columnas y mampostería de nivelación	m2	60,00	35.000	2.100.000	35.350	2.121.000
	Techo						
9	Pilar de estructura metálica	ml	140,00	150.000	21.000.000	151.500	21.210.000
10	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 27sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %	m2	882,00	170.000	149.940.000	171.700	151.439.400
11	Cabreada metálica	ml	180,00	165.000	29.700.000	166.650	29.997.000
12	Tensores de cabreadas	ml	220,00	20.000	4.400.000	20.200	4.444.000
13	Frontón de chapa zinc	m2	80,00	150.000	12.000.000	151.500	12.120.000
	Desagüe Pluvial						
14	Canaleta	ml	80,00	85.000	6.800.000	85.850	6.868.000
15	Bajada de caño PVC de 100 mm	ml	120,00	50.000	6.000.000	50.500	6.060.000
	Pintura						

Elyn M. Carrera

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTA N° 09/2022 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO – PLURUANUAL ID N° 419656-

Cuadro Comparativo de Ofertas

16	Látex con sellador y pintura a dos manos	m2	60,00	30.000	1.800.000	30.300	1.818.000
17	Pintura de cabreada	ml	180,00	28.000	5.040.000	28.280	5.090.400
18	Pintura de canaletas	ml	200,00	16.000	3.200.000	16.160	3.232.000
	Instalación Eléctrica						
19	Acometida según reglamento ANDE	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.020.000	2.020.000
20	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	un	1,00	2.800.000	2.800.000	2.828.000	2.828.000
21	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	un	10,00	1.200.000	12.000.000	1.212.000	12.120.000
	Limpieza Final						
22	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	gl	1,00	2.800.000	2.800.000	2.828.000	2.828.000
	TOTAL				**311.168.100**		***314.279.781***

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C