Municipalidad de Tava-i

Llamado: Contratación Directa N° 07/2019, para "Construcción de empedrado en las Calle Gral Bernardino Caballero e Independencia Municipal" ID N° 366081

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				PRECIO REFERENCIAL			OFERENTE: San Ignacio Construcciones				OFERENTE: 13 TUYUTI S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	P.TOTAL	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	72131701-002	Trabajo preliminares (replanteo topográfico de obras, desmonte, amojonamiento)	m2	1.428,66	5.000	7.143.300	1.428,66	4.500	6.428.970	-10,00%	1.428,66	4.900	7.000.434	-2,00%
2	72131701-002	Apertura de caja, relleno, nivelación y compactación mecánica de suelo natural. Terraplén con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	m2	1.428,66	9.500	13.572.270	1.428,66	8.000	11.429.280	-15,79%	1.428,66	8.100	11.572.146	-14,74%
3	72131701-002	Pavimento pétreo de Piedra Bruta con colchón de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta, incluye compactación mecánica	m2	1.153,84	52.000	59.999.680	1.153,84	46.800	53.999.712	-10,00%	1.153,84	47.000	54.230.480	-9,62%
4	72101703-004	Cordón tipo cuneta de H° in situ - Cordón y cuneta de 0,70cm de desarrollo con junta de dilación cada 3,00m con 10 cm de espesor	ml	348,60	162.000	56.473.200	348,60	149.000	51.941.400	-8,02%	348,60	150.000	52.290.000	-7,41%
5	72141202-001	Badén de hormigón armado de 1,40m de ancho en accesos y boca calle	ml	20,00	290.000	5.800.000	20,00	265.000	5.300.000	-8,62%	20,00	268.000	5.360.000	-7,59%
6	72102905-001	Relleno y reguardo de cordón con compactación mecánica	m3	35,20	90.000	3.168.000	35,20	75.000	2.640.000	-16,67%	35,20	75.100	2.643.520	-16,56%
7	72131701-002	Limpieza periódica y final de obras	Gl	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	1.800.000	1.800.000	-18,18%	1,00	1.810.000	1.810.000	-17,73%
		TOTAL				148.356.450			133.539.362				134.906.580	

MUNICIPALIDAD DE TAVA'I U.O.C

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Evaluador

Guido Aguiar
Evaluador.