UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Departamento de Contrataciones
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PROYECTO CONACYT" - CÓD. N° 23 - ORDEN DE SERVICIO - AD REFERÉNDUM - I.D. N° 361951 - CONTRATO ABIERTO

LOTE N° 1: READECUACIÓN DE SALA PARA EQUIPOS DE LABORATORIO - FILIAL PEDRO JUAN CABALLERO.							MANCUSO & CIA S.R.L.		
Ítems	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido
1	72102802-001	READECUACIÓN DE SALA PARA EQUIPOS DE LABORATORIO - FILIAL PEDRO JUAN CABALLERO							
1.1		Cartel de Obra.	450.000	Unidad	Evento	1,00	441.000	-2,00%	441.000
1.2		Rigidización de estructura divisoria tipo mamparas, desde el suelo hasta el techo, pilares verticales y una linea horizontal, con caños cuadrados o rectangulares tipo metálicos.	60.000	Metro lineal	Evento	28,00	62.000	3,33%	1.736.000
1.3		Completar mamparas existentes de eucatex hasta el techo.	160.000	Metros cuadrados	Evento	7,00	165.000	3,13%	1.155.000
1.4		Demolición ventana en muro medio, y rellenar con ladrillos, revocar y pintar con látex blanco previo enduido el muro intervenido en ambas caras.	1.384.000	Unidad	Evento	1,00	1.350.000	-2,46%	1.350.000
1.5		Bocas de luz.	100.000	Unidad	Evento	8,00	95.000	-5,00%	760.000
1.6		Bocas de toma.	100.000	Unidad	Evento	8,00	95.000	-5,00%	760.000
1.7		Bocas de AA.	240.000	Unidad	Evento	2,00	235.000	-2,08%	470.000
1.8		Desagües de AA.	300.000	Unidad	Evento	2,00	290.000	-3,33%	580.000
1.9		Artefactos de iluminación de adosar en techo tipo led.	200.000	Unidad	Evento	8,00	195.000	-2,50%	1.560.000
1.10		Limpieza final.	400.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	390.000	-2,50%	390.000
Monto Total									**9.202.000**

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Encargada de Adjudicaciones

Arq. Gladys Beatriz Bonzi Vargas
Asesora

Lic. Gustavo Antonio Ramirez
Encargado de Ejecución de Contratos y Garantías

Gladys B. Bonzi V.
Arquitecta
Reg. N° 3301

C.P. Antonio Darío Valdez Lezme
Jefe División Almacenes y Suministros

Lic. Miguel Tomás Figueredo
Jefe Departamento de Patrimonio

Lic. Ángel Ramón Peña Cardozo, MBA
Encargado de la Unidad Técnica de la Dirección de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Departamento de Contrataciones
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PROYECTO CONACYT" - CÓD. Nº 23 - ORDEN DE SERVICIO - AD REFERÉNDUM - I.D. Nº 361951 - CONTRATO ABIERTO

LOTE Nº 2: READECUACIÓN LABORATORIO DE CALIDAD DE SEMILLAS - CASA MATRIZ							MANCUSO & CIA S.R.L.		
Ítems	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	Precio Referencial	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido
2	72102802-001	READECUACIÓN LABORATORIO DE CALIDAD DE SEMILLAS - CASA MATRIZ							
2.1		Cartelería.	500.000	Unidad	Evento	1,00	490.000	-2,00%	490.000
2.2		Limpieza y replanteo.	350.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	340.000	-2,86%	340.000
2.3		Demolición de vidrios con recuperación y traslado hasta el lugar de almacenamiento.	1.000.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	800.000	-20,00%	800.000
2.4		Desinstalación eléctrica existente en muros a demoler.	430.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	420.000	-2,33%	420.000
2.5		Acarreo de escombros hasta 50 metros.	350.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	343.000	-2,00%	343.000
2.6		Zapatas de Ho Ao 1,20x1,20-h0,40, prof 1,50, para muro extensión.	1.780.000	Metros cúbicos	Evento	1,20	1.745.000	-1,97%	2.094.000
2.7		Pilares de Ho Ao, 0,18x0,35 en extensión de muro.	250.000	Metro lineal	Evento	10,00	245.000	-2,00%	2.450.000
2.8		Cimientos de Piedra Bruta Colocada 0,50X0,90 1:8, Con arena lavada.	450.000	Metros cúbicos	Evento	1,60	440.000	-2,22%	704.000
2.9		Viga encadenada inferior de HoAo 1:1:4 0,3x060.	300.000	Metro lineal	Evento	5,00	295.000	-1,67%	1.475.000
2.10		Nivelación armada de ladrillos comunes de 30.	140.000	Metros cuadrados	Evento	4,00	137.500	-1,79%	550.000
2.11		Relleno en área de excavación para zapatas.	500.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	490.000	-2,00%	490.000
2.12		Aislación horizontal con pintura asfáltica más revoque hidrófugo 1:3 más aditivo.	27.000	Metro lineal	Evento	10,00	26.500	-1,85%	265.000
2.13		Envarillados con epoxi.	500.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	490.000	-2,00%	490.000
2.14		Cerramiento con ladrillos similares a los existentes en forma y colocación, tipo muro de 15, muro interno enrasado, exterior similar al existente.	90.000	Metros cuadrados	Evento	21,00	88.000	-2,22%	1.848.000
2.15		Muro cerramiento en área de demolición vidrios, con ladrillos similares al existente enrasados internamente.	95.000	Metros cuadrados	Evento	24,00	93.000	-2,11%	2.232.000
2.16		Siliconado de pared exterior.	28.000	Metros cuadrados	Evento	24,00	27.500	-1,79%	660.000
2.17		Reposición de carpeta y contrapiso en área de zapata, con corte para unificar.	500.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	490.000	-2,00%	490.000
2.18		Contrapiso y carpeta de extensión.	90.000	Metros cuadrados	Evento	3,80	88.000	-2,22%	334.400
2.19		Pintura de piso con epoxi similar al existente en reposición.	250.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	245.000	-2,00%	245.000
2.20		Pintura de cielo raso en látex blanco.	32.000	Metros cuadrados	Evento	30,00	30.000	-6,25%	900.000
2.21		Terminación con epoxi de extensión.	150.000	Metros cuadrados	Evento	3,80	147.000	-2,00%	558.600
2.22		Tomas corrientes.	90.000	Unidad	Evento	6,00	88.000	-2,22%	528.000
2.23		Boca AA Trifásica.	350.000	Unidad	Evento	1,00	343.000	-2,00%	343.000
2.24		Desagüe de AA.	600.000	Unidad	Evento	1,00	588.000	-2,00%	588.000
2.25		Bocas de Luz.	90.000	Unidad	Evento	7,00	88.000	-2,22%	616.000
2.26		Luces tipo led adosadas.	300.000	Unidad	Evento	7,00	295.000	-1,67%	2.065.000
2.27		Tablero seccional metálico de 24 llaves con barra de neutro, más la instalación y provisión de llaves Termo magnéticas de 15A, una para cada instalación de AA y una para cada toma (6 unidades) una para luces.	1.500.000	Unidad	Evento	1,00	1.440.000	-4,00%	1.440.000
2.28		Provisión y colocación de Aislación de muros y techo del tipo cámara frigorífica total 75m2 mas una puerta de 0,90x2,10, espesor de 5mm, recubrimiento de chapa prepintada de fábrica blanca, detalles de cornisas y zócalos.	400.000	Metros cuadrados	Evento	75,00	396.000	-1,00%	29.700.000
2.29		Limpieza final.	500.000	Unidad Medida Global	Evento	1,00	450.000	-10,00%	450.000
		Monto Total							**53.909.000**

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Encargada de Adjudicaciones

Arq. Gladys Beatriz Bonzi Vargas
Asesora

Gladys B. Bonzi V.
Arquitecta
Reg. Nº 3301

Lic. Gustavo Antonio Ramírez
Encargado de Ejecución de Contratos y Garantías

C.P. Antonio Dario Valdez Lezme
Jefe División Almacenes y Suministros

Lic. Miguel Tomás Figueredo
Jefe Departamento de Patrimonio

Lic. Ángel Ramón Peña Cardozo, MBA
Encargado de la Unidad Técnica de la Dirección de Administración y Finanzas