MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripción	PYC SERVIS			ING. ALEJANDRO RECALDE MORA			CONSTRUVIP		
		Precio Unitario	Marca/ Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
1	Ampliacion de Albergue para Acompañantes	110.384.400	PYC SERVIS	110.384.400	113.491.500	ING. ALEJANDRO RECALDE	113.491.500	117.000.000	CONSTRUVIP	117.000.000
TOTAL		110.384.400			113.491.500			117.000.000		

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Firma y Sello Responsable de la Sub-UOC Nº 29

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministro
Hospital San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL M. I. SAN PABLO

CUADRO DE PRECIOS TOTALES

Lugar: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
C.D. Nº 15/2012 AMPLIACION DE ALBERGUE PARA ACOMPAÑANTES

Item	Código	Unidad de Medida	Especificaciones Técnicas	Cantidades	Precio est.	Total
			AMPLIACION DE LA GUARDIA MEDICA			
1	72131601-002		**Preparación de Obras**			
		m2	a- Replanteo y Marcación	100,00	2.500	250.000
2	72131601-002		**Movimiento de Tierra**			
		m3	a- Relleno y Compactación manual.	50,00	15.000	750.000
		m3	b- Excavación de PBC.	35,00	30.000	1.050.000
3	72131601-003		**Cimiento de PBC**			
		m3	a- De PBC con Cal	35,00	265.000	9.275.000
4	72131601-005		**Mampostería**			
		m2	a- Nivelación de 0,30 m.	48,00	90.000	4.320.000
		m2	b- Elevación de 0,15 m	190,00	55.000	9.500.000
		ml	c- Envarillado de Mampostería c/2 varillas de 8mm.	58,00	18.000	1.044.000
		ml	d- Pilar de ladrillo cerámico laminado. DIM 30x30.	15,00	65.000	975.000
5	72131601-007		**Techo**			
		m2	a- De tejas españolas s/ tejuelón con tirantes de Ybyrapyta y vigas de lapacho.	125,00	210.000	26.250.000
6	72131601-008		**Aislación**			
		m2	a- De techo de tejas c/ membrana asfáltica terminación de aluminio de 2mm.	125,00	20.000	2.500.000
7	72131601-008		**Revoques**			
		m2	a- Pared interior una capa c/ hidrofugo, fratachado y filtrado.	145,00	40.000	5.800.000
		m2	b- Pared exterior una capa c/ hidrofugo, fratachado.	23,00	38.000	874.000
		m2	c- Pared base de ladrillejos c/ hidrofugo fratachado.	84,00	40.000	3.360.000
		m2	d- Pared base de azulejos.	69,50	38.000	2.641.000
8	72131601-005		**Revestimiento**			
		m2	a- De ladrillejos, altura 2,40.	84,00	45.000	3.780.000
		ml	b- Sardinel de ladrillos laminados.	35,00	65.000	2.275.000
		m2	c- De azulejos, altura 2,10.	68,00	57.000	3.876.000
		m2	d- De azulejos sobre mesada, altura 0,60	1,20	57.000	68.400
9	72131601-006		**Piso**			
		m2	a- Calcáreo.	83,00	45.000	3.735.000
		m2	b- Carpeta para piso cerámico	15,00	20.000	300.000
		m2	c- Cerámico P15	15,00	60.000	900.000
10	72131601-005		**Zócalo**			
		ml	a- Calcáreo.	74,00	17.000	1.258.000
11	72131601-011		**Desague Cloacal**			
		Unidad	a- Instalación completa hasta el primer registro de inodoro, con cisterna alta, lavatorios y ducha electrica.	2,00	700.000	1.400.000
		Unidad	b- Instalación completa hasta el primer registro de piletas.	1,00	500.000	500.000
		ml	c- Caño de 100mm.	20,00	27.000	540.000
		Unidad	d-Cámara de inspección de 40x40	2,00	100.000	200.000
12	72131601-011		**Instalación de Agua Corriente.**			
		ml	a- Caño 3/4.	25,00	25.000	625.000
		Unidad	b- Instalación de agua fría en baño c/ inodoro cisterna alta, lavatorio y ducha electrica c/ pastilla lava dia. c/ desp 1/2.	2,00	500.000	1.000.000
		Unidad	c- Instalación de agua fría en pileta.	1,00	90.000	90.000
13	72131601-011		**Artefactos Sanitarios(Incluye la colocación)**			
		Unidad	a- Provisión de lavatorio mediano c/ pedestal y griferia	2,00	100.000	200.000
		Unidad	b- Provisión de inodoro c/ cisterna alta y tapa plastica.	2,00	150.000	300.000
		Unidad	c- Griferias para lavadero.	2,00	100.000	200.000
		Unidad	d- Accesorios de losa.	6,00	20.000	120.000
14	72131601-010		**Aberturas de madera (Incluye cerradura y colocación)**			
		Unidad	a- Puerta placa 0,80x2,10.	4,00	200.000	800.000
		Unidad	b- Puerta placa 0,80x2,10.	5,00	200.000	1.000.000
		ml	c- Marco de lapacho de 2x6"	47,00	20.000	940.000
		ml	d- Contramarco de cedro moldura sencilla	94,00	14.000	1.316.000
15	72131601-010		**Aberturas metálicas (incluye cerradura y colocación)**			
		Unidad	a- Ventana tipo balancin 1,00x0,80	2,00	150.000	300.000
		Unidad	b- Ventana tipo balancin 1,20x1,10.	6,00	150.000	900.000
16	72131601-005		**Vidrios**			
		m2	a- Crudo Incoloro de 4mm.	9,00	30.000	270.000
17	72131601-011		**Desague Pluvial**			
		ml	a- Canaleta moldurada Des 33 chapa Nº 24.	31,00	30.000	930.000
		ml	b- Canaleta de bajada Des 33 chapa Nº 26.	16,00	30.000	480.000
18	72131601-001		**Instalación Electrica**			
		Unidad	a- Circuito de luces	19,00	75.000	1.425.000
		Unidad	b- Circuito de tomas	17,00	75.000	1.275.000
		Unidad	c- Circuito para ventilador de techo	6,00	75.000	450.000
		Unidad	d- Circuito para ducha electrica.	2,00	75.000	150.000
		Unidad	e- Ventilador de techo tipo Watson c/ llave metalica	6,00	300.000	1.800.000
		Unidad	f- Provision y colocación de ducha electrica	2,00	75.000	150.000
		Unidad	g- Artefactos fluorescentes 1x40w (adosado a la pared)	12,00	42.000	504.000
		Unidad	h- Artefactos fluorescentes 2x40w (suspendido del techo).	7,00	42.000	294.000
		Unidad	i- Tablero Seccional con llaves TM.	1,00	150.000	150.000
19	72131601-012		**Pinturas**			
		m2	a- Pared interior a látex.	145,00	16.000	2.320.000
		m2	b- Pared exterior al látex	23,00	17.000	391.000
		m2	c- De techo c/ tejuelón al barniz, tirantes y vigas.	125,00	14.000	1.750.000
		m2	d- De canaletas y bajadas al sintético.	47,00	14.000	658.000
		m2	e- De aberturas de madera al sintetico.	27,00	14.000	378.000
		m2	f- De aberturas metálicas al sintético	9,00	14.000	126.000
		m2	g- De ladrillejos con silicona.	102,00	18.000	1.836.000
20	72131601-005		**Varios**			
		Unidad	a- Lavadero de granito (Dimensiones 0,50x1,50)	1,00	150.000	150.000
		ml	b- Mesada de material revestida de azulejos.	1,50	90.000	135.000
		gl	c- Limpieza final y retiro de escombros.	1,00	600.000	600.000
			TOTAL			110.384.400

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 23
Hospital Materno Infantil - San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo