MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco Km 3 – Telefax: (071) 3271616
San Juan del Paraná – Itapúa – Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

Referencia: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01/2020 –CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO COLEGIO NACIONAL DR. ABSALON ARIAS – ID N°384.171.-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción del Bien	UN	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO -COLEGIO NACIONAL DR ABSALON ARIAS	Unidad Medida Global	1	173.883.000	173.883.000
1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	76	10.000	760.000
2	Preparación de la obra b- Replanteo	Metros cuadrados	76	8.000	608.000
3	Excavación y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	23	350.000	8.050.000
4	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1	2.100.000	2.100.000
5	Estructura de H° A° : b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3	2.100.000	6.300.000
6	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	9	260.000	2.340.000
7	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7	169.000	1.183.000
8	Muros de nivelación :c- De 0,60 cm. para pilares	Metros cuadrados	1	320.000	320.000
9	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	27	120.000	3.240.000
10	Aislación asfaltica horizontal:a- De paredes	Metros cuadrados	13	65.000	845.000
11	Muros de elevación :a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	59	110.000	6.490.000
12	Muros de elevación :b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	58	250.000	14.500.000
13	Muros de elevación :c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	20	210.000	4.200.000
14	Muros de elevación :d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25	30.000	750.000
15	Pilares :a- De 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	11	180.000	1.980.000
16	Pilares :b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	7	250.000	1.750.000
17	Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	102	350.000	35.700.000
18	Revoque :a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	152	50.000	7.600.000
19	Revoque :b- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	Metros cuadrados	13	50.000	650.000
20	Revoque :c- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	13	50.000	650.000
21	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	67	45.000	3.015.000

22	Piso mosaico granitico base gris pulido según planos y especificaciones tecnicas.	Metros cuadrados	67	140.000	9.380.000
23	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 cms. De alto. Según especificaciones tecnicas.	Metro lineal	44	35.000	1.540.000
24	Aberturas de maderas :a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.400.000	2.800.000
25	Aberturas de maderas :b- Puerta placa de 0,70 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
26	Aberturas metalicas :a- Puerta metàlica de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.600.000	3.200.000
27	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines	Metros cuadrados	12	350.000	4.200.000
28	Revestimiento de azulejo 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	11	100.000	1.100.000
29	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	34	55.000	1.870.000
30	Alfeizar de ventanas :b- De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	100.000	600.000
31	Pinturas :a- De paredes Al latex	Metros cuadrados	154	20.000	3.080.000
32	Pinturas :b- De paredes revocadas con pintura acrilica colores según especificaciones técnicas.(segunda mano)	Metros cuadrados	154	29.000	4.466.000
33	Pinturas :c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y la pintura	Metros cuadrados	12	27.000	324.000
34	Pinturas :d- De viga cumbrera y galerìa al latex	Costo por Mil	13	29.000	377.000
35	Pinturas :e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	12	45.000	540.000
36	Pinturas :f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y 2 manos de silicona absorbente)	Metros cuadrados	135	27.000	3.645.000
37	Pinturas :g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	35.000	3.220.000
38	Pinturas :h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	35.000	385.000
39	Pinturas :i- De puerta madera con barniz sintètico	Metros cuadrados	15	35.000	525.000
40	Pinturas :j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	60	29.000	1.740.000
41	Pinturas :k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	23	25.000	575.000
42	Vidrios dobles	Metros cuadrados	12	160.000	1.920.000
43	Desague Pluviala- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	85.000	1.955.000
44	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	21	80.000	1.680.000
45	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 15 AG.-15 bocas	Unidad	15	85.000	1.275.000

46	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	85.000	1.020.000
47	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	85.000	935.000
48	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	85.000	340.000
49	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	Unidad	5	85.000	425.000
50	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	3	85.000	255.000
51	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	180.000	1.440.000
52	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	110.000	440.000
53	Artefactos electricos Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
54	Rampa (incluye baranda metalica según especificaciones tecnicas)	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
55	Instalación Sanitaria Agua Corriente, Instalación de artefactos, Desague cloacal, Camara de inspeción de 40 x 40, Camara Sèptica y Pozo absorvente	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000
56	Placa de granito	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
57	Cartel de Obras	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
MONTO TOTAL				Precio Total	173.883.000

CRISTIAN R. OJEDA ARECO

GLORIA RAQUEL JARA

ROSANA BENITEZ