MUNICIPALIDAD DE TTE. 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ

DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD 04/2019 CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL MULTIUSO: ID. 361,903

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						**CONSULTORA GIMENEZ**
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitar	Precio total
1	72131601-002	Obras preliminares	Unidad	1		3.968.000
1.1		Limpieza y preparación	Metros cua	99,35	4.500	447.075
1.2		Replanteo y marcación de obra	Metros cua	99,35	7.500	745.125
1.3		Excavaciones.	Metros cúb	11,48	85.000	975.800
1.4		Relleno y compactación de suelos.	Metros cua	50	36.000	1.800.000
2	72131601-004	Hormigón armado	Unidad	1		10.400.000
2.1		Viga de encadenado superior/inferior + columnas + zapatas s/ especificación.	Metros cúb	6,5	1.600.000	10.400.000
3	72131601-003	Cimiento corrido de PBC (0,4x0,6m.) como asiento de mamposterías a construir	Metros cúb	6,94	600.000	4.164.000
4	72131601-006	Aislación hidrófuga en "U" tipo cajón	Metros	29	31.000	899.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		20.460.300
5.1		De Nivelación en Lad. Común 0,30 m.	Metros	29	175.000	5.075.000
5.2		Ladrillo visto blanco 0,15 m.	Metros cua	111,5	135.000	15.052.500
5.3		Armada en dinteles y cierres (unión existente y nueva construcción).	Metros	12,8	26.000	332.800
6	72131601-008	Revoques	Unidad	1		6.132.500
6.1		Revoque interior sin aditivos. Terminación: fieltrado.	Metros cua	111,5	55.000	6.132.500
7	72131601-009	Contrapiso de Hº pobre y cascotes sobre tierra compactada	Metros cua	99,5	30.000	2.985.000
8	72131601-009	Pisos	Unidad	1		18.407.500
8.1		De baldosa calcárea. Color a elección. No incluye encerado	Metros cua	99,5	135.000	13.432.500
8.2		Carpeta de Nivelación	Metros cua	99,5	50.000	4.975.000
9	72131601-007	Techos	Unidad	1		42.089.000
9.1		Techo de chapa trapezoidal sobre perfiles tipo "C" con Aislante + vigas (cumbrera y secundarias) tipo "Prat	Metros cua	91,7	445.000	40.806.500
9.2		Canaletón y bajadas de chapa + antióxido + pintura s/ especificaciones.	Metros	9,5	135.000	1.282.500
10	72131601-010	Carpintería metálica	Unidad	1		7.033.000
10.1		Ventana deslizante de hierro + vidrio crudo + rejas independientes (2,00x1,20m.) s/ especificaciones, inclu	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
10.2		Ventana deslizante de hierro + vidrio crudo +rejas independientes (1,20x1,20m.) s/ especificaciones, inclu	Unidad	1	1.805.000	1.805.000
10.3		Puerta metálica (0,80x2,10m.) + vidrio crudo (esp. 8mm) + rejas + marco y herrajes, s/ especificaciones, in	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
10.4		Puerta metálica (1,00x2,10m.) + vidrio crudo (esp. 8mm) + rejas + marco y herrajes, s/ especificaciones, in	Unidad	1	1.378.000	1.378.000
11	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		8.918.250
11.1		Blanca al látex interior sin enduido	Metros cua	111,5	45.500	5.073.250
11.2		Color al látex exterior sin enduido	Metros cua	10	50.000	500.000

MUNICIPALIDAD DE TTE. 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ

DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD 04/2019 CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL MULTIUSO: ID. 361,903

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						**CONSULTORA GIMENEZ**
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitar	Precio total
11.3		Siliconada de ladrillos.	Metros cua	111,5	30.000	3.345.000
12	72131601-009	Zócalos (Tipo calcáreos, color a elección)	Metros	46,7	92.000	4.296.400
13	72131601-001	Inst. Eléctricas: 12 plafones LED de 24 Watts interiores de embutir + 6 ventiladores genéricos + 4 apliques	Unidad Me	1	13.000.000	13.000.000
14	72131601-001	Cambio de altura de compresores	Unidad Me	1	1.050.000	1.050.000
15	72131601-007	Varios	Unidad	1	14.195.000	14.195.000
15.1		Cielorraso de PVC tipo machimbrado	Metros cua	83,5	170.000	14.195.000
16	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	2.730.000	2.730.000
					Precio Total	160.727.950