Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE TAJY TRAMO 9053 Y 9054 BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO 4TA. COMPAÑÍA

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	SR CONSTRUCIONES		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	488	2.000	976.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m	UN	1	900.000	900.000
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				
3	CAJA DE EMPEDRADO REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	488	40.000	19.520.000
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	122	17.000	2.074.000
5	RELLENO Y COMPACTACION ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	488	2.000	976.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
6	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	554.000	554.000
	TOTALES				**25.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·