RESUMEN DE OFERTAS

Procedimiento de Contrataciones
Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Rubros: 520
CDP Nº: 175/2017

Descripción de Contratación: Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación - Primera Etapa
Institución: Facultad Politécnica - U.N.E

Fecha: 28/11/2017
Repartición: Facultad Politécnica - UNE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR CANTIDAD			Observaciones
				CONSTRUCTORA 2 HERMANOS			
				Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	
1	1	GL	Trabajos Preliminares: cartel de obra, desmonte, vallado y cerco	N/A	6.000.000	6.000.000	
2	432	M2	Marcación y Replanteo de obra	N/A	6.000	2.592.000	
3	50	M3	Excavación para zapatas y cimientos	N/A	35.000	1.750.000	
4	68	M3	Estructura de HªAª : zapatas, pilares, vigas de fundaciones, vigas estructurales y escaleras.	N/A	2.100.000	142.800.000	
5	41	M2	Mampostería de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	N/A	152.000	6.232.000	
6	381	M2	Mampostería de elevación 0,15 con ladrillos huecos grande de nueve agujeros.	N/A	85.000	32.385.000	
7	80	ML	Aislación horizontal y vertical.	N/A	42.700	3.416.000	
8	248	M2	Contrapiso de cascotes, para pisos.	N/A	38.700	9.597.600	
9	248	M2	Provisión y colocación de pisos de cerámica esmaltado tipo P.I.4 en todos los ambientes de la planta baja.	N/A	97.000	24.056.000	
10	179	ML	Provisión y colocación de zócalos en todos los ambientes.	N/A	27.800	4.976.200	
11	1	GL	Provisión y colocación de puertas de maderas, herrajes y cerraduras con sus respectivos marcos: 4 puertas placas y 1 puerta tablero.	N/A	4.900.000	4.900.000	
12	1	M2	Provisión y colocación de balancines con sus respectivos vidrios templados de 8mm color fume (polarizado esmerilado) marcos de aluminio anodisado y accesorios completo para baños.	N/A	327.000	327.000	
13	5	M2	Provisión y colocación de puertas de vidrio templado de 10mm con sus respectivos marcos de aluminio anodisado y accesorios completo, para acceso a la biblioteca y P.A.	N/A	870.000	4.350.000	
14	58	M2	Provisión y colocación de ventanas de vidrios templados de 8 mm con sus respectivos marcos de aluminio anodisado y acceosrios completos, en todos los ambientes.	N/A	750.000	43.500.000	
15	1	GL	Instalaciones Sanitarias: desagüe cloacal, pozo ciego y cámara séptica desagüe pluvial, alimentación de agua corriente, colocación de artefactos sanitarios	N/A	11.000.000	11.000.000	
16	1	GL	Instalaciones Eléctricas, Planta Baja	N/A	17.500.000	17.500.000	
17	761	M2	Revoque de mampostería interior y exterior.	N/A	37.000	28.157.000	
18	192	M2	Revoque de cielorraso planta baja.	N/A	39.000	7.488.000	
19	140	ML	Revoque de mochetas.	N/A	30.000	4.200.000	
20	51	M2	Revestido de azulejo en baños de planta baja.	N/A	85.000	4.335.000	
21	252	M2	Techo de chapa galvanizada N°28, colocada sobre perfiles U, cabriadas, aislante térmico y canaletas.	N/A	330.000	83.160.000	
22	60	M2	Confección de guarda obra, de baldosón de Hº	N/A	95.000	5.700.000	
23	6	M2	Puertas para salida de emergencia.	N/A	850.000	5.100.000	
24	1	GL	Pintura general.	N/A	23.000.000	23.000.000	
25	1	GL	Limpieza general y retiro de escombros.	N/A	1.500.000	1.500.000	
			TOTAL			**478.021.800**	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA U.O.C. CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Aristides I. Garay Dominguez
Encargado de la UOC