# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2021

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE, BADEN, PISO Y LOSA DE HºAº EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 3187, 3188, 3189, 3660, 3361, 1002 Y 2379 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA SILVIA - ID Nº 388798**

| OFERENTES: | | ESTERO GUAZU S.A. - RUC 80067516-9 | | | | MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES - RUC 4035710-4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE, BADEN, PISO Y LOSA DE HºAº EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 3187, 3188, 3189, 3660, 3361, 1002 Y 2379 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA SILVIA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **137.489.920** | **137.489.920** | **Unidad Medida Global** | **1** | **159.782.000** | **159.782.000** |
| 1.1 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 2.100 | 860 | 1.806.000 | Metros cuadrados | 2.100 | 900 | 1.890.000 |
| 1.2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100 X 100 mm., Altura 3,20 m.(Sin excepción) | Unidad | 1 | 516.000 | 516.000 | Unidad | 1 | 580.000 | 580.000 |
| 1.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR) | Metro lineal | 62,5 | 25.800 | 1.612.500 | Metro lineal | 62,5 | 28.800 | 1.800.000 |
| 1.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 | Metro lineal | 200 | 25.800 | 5.160.000 | Metro lineal | 200 | 28.800 | 5.760.000 |
| 1.5 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 2.100 | 40.420 | 84.882.000 | Metros cuadrados | 2.100 | 47.450 | 99.645.000 |
| 1.6 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio | Metros cuadrados | 2.100 | 2.150 | 4.515.000 | Metros cuadrados | 2.100 | 2.600 | 5.460.000 |
| 1.7 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 50 | 6.450 | 322.500 | Metros cuadrados | 50 | 8.000 | 400.000 |
| 1.8 | DESMONTE DE ARBOLES MEDIANO | Unidad | 4 | 249.400 | 997.600 | Unidad | 4 | 288.000 | 1.152.000 |
| 1.9 | EXCAVACIÓN DEL TERRENO (1.00 X 0.30 X 69) | Metros cúbicos | 20,7 | 25.800 | 534.060 | Metros cúbicos | 20,7 | 28.000 | 579.600 |
| 1.10 | DRENAJE CON TUBOS DE P.V.C 150 m.m. PARA DESAGÚE PLUVIAL (VER DETALLE) | Metro lineal | 69 | 184.900 | 12.758.100 | Metro lineal | 69 | 214.500 | 14.800.500 |
| 1.11 | DRENAJE CON TUBOS DE P.V.C. 100 m.m. PARA DESAGÚE CADA 10 mts. PLUVIAL (VER DETALLE) | Metro lineal | 63 | 163.400 | 10.294.200 | Metro lineal | 63 | 188.800 | 11.894.400 |

# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2021

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE, BADEN, PISO Y LOSA DE HºAº EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 3187, 3188, 3189, 3660, 3361, 1002 Y 2379 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA SILVIA - ID Nº 388798**

| OFERENTES: | | ESTERO GUAZU S.A. - RUC 80067516-9 | | | | MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES - RUC 4035710-4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1.12 | BADEN DE H° A° 1 X 9,5 mts. | Metros cuadrados | 9,5 | 129.000 | 1.225.500 | Metros cuadrados | 9,5 | 149.000 | 1.415.500 |
| 1.13 | BADEN DE H° A° 0,7 X 80 mts. | Metros cuadrados | 56 | 137.600 | 7.705.600 | Metros cuadrados | 56 | 159.000 | 8.904.000 |
| 1.14 | REGISTRO DE 60 X 60 mts. TAPA METALICA | Unidad | 2 | 129.000 | 258.000 | Unidad | 2 | 148.000 | 296.000 |
| 1.15 | TAPA DE H° PARA CANAL (VER DETALLE 2,5 mts. ANCHO X 3 mts. LARGO DORSAJE 1:3:7 DE 15 cm DE ESPESOR | Metros cúbicos | 1,13 | 1.462.000 | 1.652.060 | Metros cúbicos | 1,13 | 1.500.000 | 1.695.000 |
| 1.16 | PISO DE H° PARA ACCESO CANAL (VER DETALLE FORMA TRAPECIO) 8 M}mts. LARGO 11 mts. LARGO 2 mts. ANCHO DORSAJE 1:3:7 DE 10 cm. DE ESPESOR | Metros cúbicos | 1,2 | 1.204.000 | 1.444.800 | Metros cúbicos | 1,2 | 1.350.000 | 1.620.000 |
| 1.17 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 2.100 | 860 | 1.806.000 | Metros cuadrados | 2.100 | 900 | 1.890.000 |
| **Precio Total** | | | | | **137.489.920** | | | | **159.782.000** |