MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay
Telefax: 0522-230011- 230 154 e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 14/2017 "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PARROQUIA MARIA AUXILIADORA"

ANEXO B - 02 - 08

					CONSTRUCCIONES CRISPIN	
ITEM	Cod. Cat.	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Limpieza de terreno	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
2	72131601-002	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	720.000	720.000
3	72131601-002	Replanteo y marcación	Metro lineal	51,4	8.000	411.200
4	72131601-003	Zapata de hormigon armado para pilares acceso	Metros cúbicos	1,02	2.500.000	2.550.000
5	72131601-003	Mampostería de nivelación armada de ladrillos comunes de 30, tres hiladas con dos varillas de 8mm	Metros cuadrados	10,7	100.000	1.070.000
6	72131601-003	Aislación horizontal asfáltica, revoque hidrófugo y pintura asfáltica en cara superior sobre muro de nivelación	Metro lineal	51,4	12.500	642.500
7	72131601-003	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos, h: 47cm	Metros cuadrados	25,5	105.000	2.677.500
8	72131601-003	Pilares de hormigón armado de 20x20 h: 2.00m para portón de acceso	Metro lineal	2	365.000	730.000
9	72131601-003	Pilares de hormigón prefabricado, tejido de alambre y alambre de púa	Metro lineal	51,4	67.000	3.443.800
10	72131601-003	Pintura de ladrillos vistos con impermeabilizante incolo	Metros cuadrados	101,8	25.000	2.545.000
11	72131601-003	Portón peatonal de caños metálicos, batiente, con picaporte y cerradura tipo Papaiz línea clásica o similar	Unidad	2	1.780.000	3.560.000
12	72131601-004	Piso de H°A° en estacionamiento sobre contrapiso de cascotes cerámicos, varillas de piso de hormigon de 8 mm c/ 25 cm.	Metros cuadrados	63,4	215.000	13.631.000
13	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	210.000	210.000
		TOTAL				32.791.000

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
MUNICIPALIDAD REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADRIANO BENITEZ TORRES
Responsable UOC