UBICACIÓN:	ALIANZA - VILLA YGATIMI
PROPIETARIO:	GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO:	SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL:	ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO:	SALTO DEL GUAIRA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

				ING. CARLOS V. GUEYRAUD		ING. PEDRO TORRES AMARILLA		JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.		SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1.0	**PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO**	un	1,00	1.881.133	1.881.133	810.000	810.000	800.000	800.000	900.000	900.000
2.0	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**						0		0		0
2.1	Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	1.506.861	6.946.629	1.006.250	4.638.813	1.400.000	6.454.000	1.400.000	6.454.000
2.2	Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,70	2.403.028	6.488.176	1.808.750	4.883.625	1.400.000	3.780.000	1.400.000	3.780.000
2.3	Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.129.813	4.408.713	1.606.250	3.324.938	1.400.000	2.898.000	1.400.000	2.898.000
2.4	VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,90	2.129.813	6.176.458	1.606.250	4.658.125	1.400.000	4.060.000	1.400.000	4.060.000
2.5	Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,80	2.129.813	3.833.663	1.768.125	3.182.625	1.400.000	2.520.000	1.400.000	2.520.000
2.6	Losa	m3	3,50	1.536.647	5.378.265	1.451.875	5.081.563	1.400.000	4.900.000	1.400.000	4.900.000
3.0	**MAMPOSTERIAS**					0	0	0	0	0	0
3.1	De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	12,40	130.833	1.622.329	111.850	1.386.940	85.000	1.054.000	85.000	1.054.000
3.2	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161,00	67.617	10.886.337	47.250	7.607.250	47.000	7.567.000	77.000	12.397.000
4.0	**AISLACION**					0	0	0	0	0	0
4.1	Aislación horizontal de paredes	m2	11,50	12.721	146.292	71.875	826.563	22.000	253.000	22.000	253.000
5.0	**TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderar**	m2	126,00	217.356	27.386.856	154.625	19.482.750	165.000	20.790.000	195.000	24.570.000
6.0	**REVOQUE DE:**					0	0	0	0	0	0
6.1	Pared: a dos capas, filtrado	m2	322,00	22.716	7.314.552	26.500	8.533.000	14.500	4.669.000	14.500	4.669.000
	Losa	m2	35,00	33.979	1.189.265	30.125	1.054.375	14.500	507.500	14.500	507.500
6.2	Recuadro de vigas	ml	28,00	22.716	636.048	18.875	528.500	8.800	246.400	8.800	246.400
6.3	Recuadro de pilares	ml	26,00	22.716	590.616	18.875	490.750	9.200	239.200	9.200	239.200
7.0	**CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cr**	m2	119,00	29.398	3.498.362	22.438	2.670.122	27.000	3.213.000	27.000	3.213.000
8.0	PISOS Y ZOCALOS					0	0	0	0	0	0
8.1	Piso	m2	119,00	106.169	12.634.111	61.563	7.325.997	55.000	6.545.000	50.000	5.950.000
8.2	Zocalo	ml	66,00	40.838	2.695.308	21.375	1.410.750	28.000	1.848.000	28.000	1.848.000
9.0	GUARDA OBRA: incluye cordón, contrapiso y p	m2	42,30	91.041	3.851.034	73.625	3.114.338	44.000	1.861.200	44.000	1.861.200
10.0	**CARPINTERIA DE MADERA**					0	0	0	0	0	0
10.1	Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2,00	351.277	702.554	267.250	534.500	140.000	280.000	140.000	280.000
10.2	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, her					0	0	0	0	0	0
	colocación)	un	2,00	785.545	1.571.090	659.688	1.319.376	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000
11.0	**CARPINTERIA METALICA**					0	0	0	0	0	0
11.1	Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,20	267.481	5.135.635	281.597	5.406.662	250.000	4.800.000	230.000	4.416.000
12.0	**DESAGUE PLUVIAL**					0	0	0	0	0	0
12.1	Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40,00	78.716	3.148.640	47.500	1.900.000	110.000	4.400.000	110.000	4.400.000
12.2	Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00	311.250	1.245.000	226.250	905.000	200.000	800.000	200.000	800.000
12.3	Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	64.179	3.979.098	46.979	2.912.698	42.000	2.604.000	42.000	2.604.000
13.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0	0	0	0	0	0
13.1	Entrada para medidor trifásico	un	1,00	1.120.500	1.120.500	625.000	625.000	1.900.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000
13.2	Tablero General	un	1,00	1.253.715	1.253.715	500.000	500.000	680.000	680.000	680.000	680.000
13.3	Boca de luz	boca	12,00	68.475	821.700	75.000	900.000	50.000	600.000	50.000	600.000
13.4	Toma corriente	boca	8,00	68.475	547.800	75.000	600.000	50.000	400.000	50.000	400.000
13.5	Ventilador de techo	un	4,00	398.400	1.593.600	150.000	600.000	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000
13,6	Linea para ventilador	boca	4,00	68.475	273.900	75.000	300.000	50.000	200.000	50.000	200.000
13.7	Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8,00	149.400	1.195.200	81.250	650.000	100.000	800.000	100.000	800.000
13.8	Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4,00	68.475	273.900	43.750	175.000	80.000	320.000	80.000	320.000
14.0	**VIDRIOS**					0	0	0	0	0	0
14.1	Provisión y colocación de vidrios transparentes	m2	19,20	120.670	2.316.864	112.500	2.160.000	165.000	3.168.000	160.000	3.072.000
15.0	**PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50**	un	2,00	740.729	1.481.458	525.000	1.050.000	190.000	380.000	190.000	380.000
16.0	**PINTURA DE:**					0	0	0	0	0	0
16.1	Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146,00	15.563	2.272.198	15.000	2.190.000	14.500	2.117.000	14.500	2.117.000
16.2	Pared, al crilico	m2	322,00	15.563	5.011.286	18.750	6.037.500	12.000	3.864.000	12.000	3.864.000
16.3	Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,20	15.563	298.810	18.750	360.000	14.500	278.400	14.500	278.400
17.0	**PLACA DE BRONCE**	un	1,00	1.494.000	1.494.000	1.187.500	1.187.500	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000
18.0	**CARTEL DE OBRAS**	un	1,00	1.058.250	1.058.250	562.500	562.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19.0	**PLATAFORMA C/ 2 MASTIL**	un	1,00	4.731.000	4.731.000	937.500	937.500	2.700.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000
19.0	**LIMPIEZA FINAL**	un	1,00	1.687.690	1.687.690	625.000	625.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	TOTAL				150.778.034		113.449.258		111.096.700		117.031.700

Obs: La empresa Ing. Carlos V. Gueyraud Cotiza Acometida item que no existe en la planilla de computo métrico por tanto se elimina a la empresa Art. 60 inciso 2

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

OBRA: TRES AULAS
UBICACIÓN: MARQUETI - VILLA YGATIMI
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

				ING. CARLOS V. GUEYRAUD		ING. PEDRO TORRES AMARILLA		JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.		SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	**PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TF**	UN	1,00	1.881.133	1.881.133	810.000	810.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
2.0	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				0		0		0		0
2.1	Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	6,90	1.506.861	10.397.341	1.006.250	6.943.125	1.400.000	9.660.000	1.400.000	9.660.000
2.2	Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	4,05	2.403.028	9.732.263	1.808.750	7.325.438	1.400.000	5.670.000	1.400.000	5.670.000
2.3	Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	3,40	2.129.813	7.241.364	1.606.250	5.461.250	1.400.000	4.760.000	1.400.000	4.760.000
2.4	VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	4,30	2.129.813	9.158.196	1.606.250	6.906.875	1.400.000	6.020.000	1.400.000	6.020.000
2.5	Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	2,70	2.129.813	5.750.495	1.768.125	4.773.938	1.400.000	3.780.000	1.400.000	3.780.000
2.6	Losa	m3	5,30	1.536.647	8.144.229	1.451.875	7.694.938	1.600.000	8.480.000	1.600.000	8.480.000
3.0	**MAMPOSTERIAS**					0	0	0	0	0	0
3.1	De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	19,00	130.833	2.485.827	111.850	2.125.150	85.000	1.615.000	85.000	1.615.000
3.2	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	253,00	67.617	17.107.101	47.250	11.954.250	47.000	11.891.000	77.000	19.481.000
4.0	**AISLACION**					0	0	0	0	0	0
4.1	Aislación horizontal de paredes	m2	17,00	12.721	216.257	71.875	1.221.875	22.000	374.000	22.000	374.000
5.0	**TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderar**	m2	163,30	217.356	35.494.235	154.625	25.250.263	135.000	22.045.500	210.000	34.293.000
6.0	**REVOQUE DE:**					0	0	0	0	0	0
6.1	Pared: a dos capas, filtrado	m2	506,00	22.716	11.494.296	26.500	13.409.000	18.000	9.108.000	18.000	9.108.000
	Losa	m2	53,00	33.979	1.800.887	30.125	1.596.625	18.500	980.500	18.500	980.500
6.2	Recuadro de vigas	ml	42,00	22.716	954.072	18.875	792.750	8.800	369.600	8.800	369.600
6.3	Recuadro de pilares	ml	39,00	22.716	885.924	18.875	736.125	9.200	358.800	9.200	358.800
7.0	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	178,50	29.398	5.247.543	22.438	4.005.183	27.000	4.819.500	27.000	4.819.500
8.0	**PISOS Y ZOCALOS**					0	0	0	0	0	0
8.1	Piso	m2	178,50	106.169	18.951.167	61.563	10.988.996	55.000	9.817.500	58.000	10.353.000
8.2	Zocalo	ml	98,00	40.838	4.002.124	21.375	2.094.750	28.000	2.744.000	28.000	2.744.000
9.0	**GUARDA OBRA: incluye cordón, contrapiso**	m2	68,00	91.041	6.190.788	73.625	5.006.500	44.000	2.992.000	44.000	2.992.000
10.0	**CARPINTERIA DE MADERA**					0	0	0	0	0	0
10.1	Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	3,00	351.277	1.053.831	267.250	801.750	140.000	420.000	140.000	420.000
10.2	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, her					0	0	0	0	0	0
	colocación)	un	3,00	785.545	2.356.635	659.688	1.979.064	800.000	2.400.000	800.000	2.400.000
11.0	**CARPINTERIA METALICA**					0	0	0	0	0	0
11.1	Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	28,00	267.481	7.489.468	281.597	7.884.716	250.000	7.000.000	250.000	7.000.000
12.0	**DESAGUE PLUVIAL**					0	0	0	0	0	0
12.1	Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	60,00	78.716	4.722.960	47.500	2.850.000	110.000	6.600.000	110.000	6.600.000
12.2	Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	6,00	311.250	1.867.500	226.250	1.357.500	200.000	1.200.000	200.000	1.200.000
12.3	Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	64.179	3.979.098	46.979	2.912.698	42.000	2.604.000	42.000	2.604.000
13.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0	0	0	0	0	0
	Acometida	un	1,00	1.743.000	1.743.000	625.000	625.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
13.1	Entrada para medidor trifásico	un	1,00	1.120.500	1.120.500	1.125.000	1.125.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
13.2	Tablero General	un	1,00	1.253.715	1.253.715	500.000	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
13.3	Boca de luz	boca	20,00	68.475	1.369.500	75.000	1.500.000	50.000	1.000.000	50.000	1.000.000
13.4	Toma corriente	boca	12,00	68.475	821.700	75.000	900.000	50.000	600.000	50.000	600.000
13.5	Ventilador de techo	un	6,00	398.400	2.390.400	150.000	900.000	400.000	2.400.000	400.000	2.400.000
13,6	Linea para ventilador	boca	6,00	68.475	410.850	75.000	450.000	50.000	300.000	50.000	300.000
13.7	Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	12,00	149.400	1.792.800	81.250	975.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
13.8	Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	8,00	68.475	547.800	43.750	350.000	80.000	640.000	80.000	640.000
14.0	**VIDRIOS**						0	0	0	0	0
14.1	Provisión y colocación de vidrios transparentes	m2	28,00	120.670	3.378.760	112.500	3.150.000	165.000	4.620.000	165.000	4.620.000
15.0	**PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50**	un	3,00	740.729	2.222.187	525.000	1.575.000	220.000	660.000	220.000	660.000
16.0	**PINTURA DE:**						0	0	0	0	0
16.1	Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	163,30	15.563	2.541.438	15.000	2.449.500	14.500	2.367.850	14.500	2.367.850
16.2	Pared, al crilico	m2	506,00	15.563	7.874.878	18.750	9.487.500	12.000	6.072.000	12.000	6.072.000
16.3	Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	28,00	15.563	435.764	18.750	525.000	14.500	406.000	14.500	406.000
17.0	**PLACA DE BRONCE**	un	1,00	1.494.000	1.494.000	1.187.500	1.187.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
18.0	**CARTEL DE OBRAS**	un	1,00	1.058.250	1.058.250	562.500	562.500	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
19.0	**PLATAFORMA C/ 2 MASTIL**	un	1,00	4.731.000	4.731.000	937.500	937.500	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
19.0	**LIMPIEZA FINAL**	un	1,00	1.687.689	1.687.689	625.000	625.000	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000
	TOTAL				215.478.965		164.707.257		162.875.250		180.148.250

OBRA: TINGLADO
UBICACIÓN: ARTIGAS - VILLA CURUGUATY
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

				ING. CARLOS V. GUEYRAUD		ING. PEDRO TORRES AMARILLA		JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.		SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Estructura metalica de caños y	m2	540,00	NO COTIZA		193.750	104.625.000	173.000	93.420.000	165.000	89.100.000
	perfiles cuadrado c/ techo de chapa										
	de aluminio tipo trapezoidal.										
	Estructura de Ho Ao con tubulones,										
3	Instalacion electrica c/ 3 reflectores,	un	2,00			1.875.000	3.750.000	2.800.000	5.600.000	3.100.000	6.200.000
	cableado completo.										
5	Limpieza final	un	1,00			812.500	812.500	400.000	400.000	500.000	500.000
	TOTAL CON IVA						109.187.500		99.420.000		95.800.000