MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE AGOSTO ENTRE MANZANAS 3326, 3327, 3328, 4076, 4077, 4078 Y 4079 DE LA COMPAÑÍA 7º YBYRARO BARRIO GIRASOL - ID Nº 405202

OFERENTES:		SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**114.082.800**	**114.082.800**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1808	1.600	2.892.800
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	720.000	720.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cubicos	550	14.400	7.920.000
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	452	25.600	11.571.200
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1808	44.000	79.552.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1808	2.000	3.616.000
1.7	MURO DE PBC DE 8,00 X 0.40 X 0,50	Metros cubicos	1,6	440.000	704.000
1.8	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	Metros cuadrados	442	8.000	3.536.000
1.9	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN(A LA CAL)	Metros cuadrados	113	6.000	678.000
1.10	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1808	1.600	2.892.800
Precio Total					**114.082.800**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones