Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCIÓN Y AMPLIACION HOSPITAL DISTRITAL CAAGUAZÚ-PLURIANUAL

ITEM	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Preparación de obra**									
1.1	Vallado de obra	45,00	65.000	2.925.000						
1.2	Obrador	30,00	350.000	10.500.000						
1.3	Limpieza y desbroce del terreno (h:20 cm) realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión	90,00	5.800	522.000						
1.4	Instalaciones Provisorias, Instalacion Eléctrica	1,00	657.000	657.000						
1.5	Instalacion Provisioria de Agua corriente:	1,00	1.900.000	1.900.000						
1.6	Instalacion Provisioria Desague cloacal	1,00	1.900.000	1.900.000						
1.7	Marcación y replanteo de ejes con equipos topográficos	1,00	2.700.000	2.700.000						
1.8	Letrero de Obras	1,00	975.000	975.000						
1.9	Movimiento de suelo (desmonte, relleno, compactacion) para nivelacion de contrapisos y pisos interior/exterior	75,00	70.000	5.250.000						
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**			0						
2.1	Fundacion zapata, incluye excvación	3,50	1.950.000	6.825.000						
2.2	Viga de fundacion, incluye excavación	3,00	1.890.000	5.670.000						
2.3	Pilares nivel de fundacion a techo	1,27	1.550.000	1.968.500						
2.4	Viga superior	3,00	1.955.000	5.865.000						
3	**TECHOS**			0						
3.1	Techo de chapa tipo trapezoidal con estructura métalica,con tratamiento acustico y termico según detalle de planos estructurales terminacion piuntura sintetica color a definir.	65,00	250.000	16.250.000						
3.2	Senefa de chapa tipo lisa galvanizadas Nº 26 pre pintadas color a definir . Con estructura metalica.	32,00	150.000,00	4.800.000						
4	**AISLACIONES**									
4.1	Aislación hidrófuga horizontal en U de mampostería de ladrillo común a nivel de zócalo. - revoque alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente.	10,00	50.000	500.000						
5	**MAMPOSTERIAS**			0						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

5.1	Envarillado en todas las mamposterías interiores de 0,15m de ladrillo común a nivel de 2,20m, 4.40m, 6.60m, 8.80m, 10.80m sobre piso terminado, compuesto de 2 varillas de 8mm asentado en mortero 1:3 (Cemento : Arena Lavada).	55,00	12.500	687.500						
5.2	Mampostería de elevación 0.15 de ladrillos para revocar ambas caras	75,00	95.000	7.125.000						
5.3	Cerramiento Tabiques durlock -con estructura de aluminio	35,00	145.000	5.075.000						
5.4	Cantonera en arista de paredes h=2,5	75,00	35.000	2.625.000						
6	**REVOQUES**	1		0						
6.1	Revoque vertical interior a una capa filtrado 1-4-8 (Cemento : cal : arena lavada, terminacion fieltrado.	95,00	30.000	2.850.000						
6.2	Revoque vertical de paredes exterior a dos capas (1ra capa azotada impermeable 1:3 + hidrófugo inorgánico, 2da capa mortero de revoque exterior + hidrófugo inorgánico con terminación fieltrado).	95,00	29.500	2.802.500						
6.3	Revoque de mochetas, revoque de Aristas en aberturas	65,00	29.500	1.917.500						
6.4	Revoque en pilares previa azotada, con trama de poliester tejida, en uniones con mamposterias	25,00	30.000	750.000						
7	**PISOS Y CONTRAPISOS**									
7.1	Contrapiso de cascotes sobre terreno suelo natural compactado en exterior.	25,00	35.000	875.000						
7.2	Carpeta de alisado base para aislación con cemento hidrófugo (1:3 + hidrófugo inorgánico) de 2 cm de espesor	90,00	35.000	3.150.000						
7.3	Piso de Granito anti deslisante, tamaño 60cmx60cm, colocado con mescla adhesiva y patina de junta. Color a definir.	110,00	115.000	12.650.000						
7.4	Revestimiento vertical en SSHH, Suministro y colocación de revestimientos tipo ceramico, color beige o blanco, tamaño 30x 30cm colocado con mezcla adhesiva	14,00	95.000	1.330.000						
7.5	Guardas, Suministro y colocación de guardas tipo pastillas, con mezcla adhesiva y pastina color blanca.	15,00	60.000	900.000						
7.6	Zócalo ceramico de 5 cm	52,00	45.000	2.340.000						
8	**ABERTURAS**									
8.1	Puerta placa de cedro 2 hoja P1 de 1,15m x 2.10m, marco en chapa doblada núm. 18, herrajes cromados, cerradura con manija llave chica, terminación metálica 2 manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético color a definir, de madera esmalte o barniz color a definir. Con bisagras dobles	2,00	1.200.000	2.400.000						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

8.2	Puerta placa de cedro 1 hojas P2 de 0.90m x 2.10m, marco en chapa doblada núm. 18, herrajes cromados, cerradura con manija llave chica, terminación metálica 2 manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético base epóxica color a definir, de madera esmalte o barniz color a definir.	3,00	1.000.000	3.000.000						
9	**VIDRIOS**									
9.1	Cerramiento interior con vidrios templado de 8mm color bronce Paños fijos.	15,00	600.000	9.000.000						
10	PINTURA									
10.1	Pintura interior: pintura latex para interiores. Color a definir	95,00	24.000	2.280.000						
10.2	Pintura Exterior para muros. Color a definir	95,00	28.500	2.707.500						
11	INSTALACION SANITARIA									
11.1	Instalación de agua corriente en sanitarios y cocina, incluye red de cañería interna, llaves de pasos cromadas, accesorios, etc. de:									
11.2	De canilla de bacha uso en urgencia, incluye llave de paso y grifería de 3/4" .	6,00	250.000	1.500.000						
11.3	Tubo de Polipropileno PN 20 DN (3/4")	45,00	25.500	1.147.500						
11.4	Bacha de acero inoxidable	6,00	496.000	2.976.000						
11.5	Canilla de bacha	6,00	250.000	1.500.000						
11.6	**Instalación de agua corriente en sanitarios, incluye red de cañería cloacal y de ventilación interna hasta la conexión al colector o cámara de inspección, rejillas de pisos, accesorios, etc. de:**									
11.7	De urgencia de bacahas -. Frio solo.	6,00	300.000	1.800.000						
11.8	Tubo PVC soldable DN (50mm)	12,00	28.000	336.000						
11.9	Tubo PVC soldable DN (75mm)	6,00	35.000	210.000						
11.10	Registro de inspeccion 40cmx40cm	4,00	300.000	1.200.000						
11.11	Canaleta tipo alero de chapa galvanizada numero 24, de seccion30x40, incluye soportes metalicos, 2 manos de pintura anticorrosica y terminacion pintura sisntetic base epoxica color a definir.	32,00	90.000	2.880.000						
11.12	Red de cañeria de desague (aereos, enterrados), incluye soportes de anclajes aereos, bloques de anclajes, excavacion, codos, curvas, ramales, accesorios, etc. Las tuberias aereas tendran como terminacion pintura esmalte sintetico, tonalidad a definir de:									
11.13	De Tubo PVC soldable DN 100mm	24,00	54.800	1.315.200						
11.14	Registro de inspeccion 40cmx40cm con rejilla	4,00	275.000	1.100.000						
11.15	Registro de inspeccion 60cmx60cm	2,00	300.000	600.000						
12	**INSTALACION ELECTRICA Y ESPECIALES**									
12.2	Interruptor termomagnético 1x16 A	2,00	80.000	160.000						
12.3	Interruptor termomagnético 1x20 A	2,00	80.000	160.000						
12.4	Interruptor termomagnético 1x25 A	2,00	80.000	160.000						
12.5	Interruptor termomagnético 3x25 A	1,00	400.000	400.000						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

12.6	Puntos de luces interior y exterior adosado al edificio, incluye electroductos ignífugos, cajas de conexión, cajas de llaves, placas y picos de interrupción, alimentación eléctrica al artefacto y pico de encendido, elementos de fijación, accesorios menores de conexión , mano de obra, etc.	6,00	85.000	510.000						
12.7	Puntos de luces para iluminación exterior, incluye electroductos ignífugos, cajas de conexión, cajas de llaves, registros eléctricos y/o caja estanca, alimentación eléctrica al artefacto y pico de encendido, elementos de fijación, accesorios menores de conexión , mano de obra, etc.	4,00	85.000	340.000						
12.8	Puntos de Tomas comunes interior y exterior adosado al edificio, incluye electroductos ignífugos, cajas de conexión, cajas de llaves, placas y picos de toma, alimentación eléctrica al pico de toma, elementos de fijación, accesorios menores de conexión , mano de obra, etc.	10,00	85.000	850.000						
12.9	Puntos de Tomas Telefónicas interior y exterior adosado al edificio, incluye electroductos ignífugos, cajas de conexión, cajas de llaves, placas y picos de toma, cableado telefonico de gabinete tecnico al pico de toma, elementos de fijación, accesorios menores de conexión , mano de obra, etc.	4,00	85.000	340.000						
12.10	Jabalinas 5/8 x 2,40 mts tipo Cooperweld	8,00	70.000	560.000						
12.11	Cable cobre desnudo 1x35 mm2	15,00	32.500	487.500						
12.12	Luminaria de embutir o adosar en muro o cielorraso con lamparas LED.	15,00	200000	3.000.000						
12.13	Luminaria de embutir o adosar en cielo raso con lamparas florescentes 2x36w	1,00	2.000.000	2.000.000						
12.14	Tablero Metalico para embutir en la pared, TS - PB con barra de frases, neutro a tierra, en planta baja.	1,00	750.000	750.000						
12,14	Puntos de Tomas con puesta a tierra interior y exterior adosado al edificio, incluye electroductos ignífugos, cajas de conexión, cajas de llaves, placas y picos de toma, alimentación eléctrica al pico de toma con puesta a tierra, elementos de fijación, accesorios menores de conexión , mano de obra, etc.	4,00	85.000	340.000						
13,00	**LIMPIEZA**			0						
13.1	Limpieza final de obras	1,00	1.500.000	1.500.000						
		TOTAL		**161.794.700**						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.