GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

LPN Nº 03/2022 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ - PLURIANUAL - ID 416998

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ					OFERENTE Nº 1 CONSORCIO ÑEEMBUCÚ (MENA CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. / FUNDATEC S.R.L.)		OFERENTE Nº 2 FORNERON HERMANOS S.R.L.		OFERENTE Nº 3 FERNANDO CABALLERO CESPEDES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-9975	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ								
		Preparacion de la obra								
1.1		Limpieza del terreno	UN	1,00	6.747.510	6.747.510	7.500.000	7.500.000	7.206.040	7.206.040
1.2		Replanteo y marcación total de la obra.	UN	1,00	6.747.510	6.747.510	7.500.000	7.500.000	7.206.040	7.206.040
1.3		Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajia madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal, instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, Instalación de agua corriente	GL	1,00	20.829.270	20.829.270	23.000.000	23.000.000	22.246.040	22.246.040
1.4		Cartel de Obra (3mx2m) de estructura metalica, chapa lona con imagen calidad fotografica y pedestal de 1,5 m.	UN	1,00	3.227.070	3.227.070	3.600.000	3.600.000	3.446.040	3.446.040
1.5		Vallado de obra armado y desarmado	M2	400,00	61.608	24.643.200	70.000	28.000.000	65.800	26.320.000
1.6		Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	M3	150,00	57.819	8.672.850	65.000	9.750.000	61.664	9.249.600
		Demoliciones								
1.7		Demolicion de HºAº escalera, viga y columna	M3	20,00	266.966	5.339.320	300.000	6.000.000	284.820	5.696.400
1.8		Demolicion de mamposteria	M2	500,00	24.936	12.468.000	28.000	14.000.000	26.320	13.160.000
1.9		Demolicion y desmantelado de contrapiso	M2	1.500,00	7.628	11.442.000	8.500	12.750.000	8.147	12.220.500
1.10		"Transporte y retiro de material sobrante hasta una distancia de 3 km"	M3	50,00	54.274	2.713.700	60.000	3.000.000	57.904	2.895.200
		Fundaciones y estructura de H°A°								
1.11		Pilares y Columnas de Hormigón Armado	M3	10,00	2.267.605	22.676.050	2.500.000	25.000.000	2.362.220	23.622.200
1.12		Viga intermedia	M3	6,00	2.267.605	13.605.630	2.500.000	15.000.000	2.362.220	14.173.320
1.13		Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo H=7,5 metros	M3	22,00	2.267.605	49.887.310	2.500.000	55.000.000	2.362.220	51.968.840
1.14		Losa de H° A°	M2	60,00	246.317	14.779.020	275.000	16.500.000	256.620	15.397.200
1.15		Gradería de H° A°	M3	6,00	2.301.430	13.808.580	2.550.000	15.300.000	2.397.940	14.387.640
1.16		Escaleras de H° A°	M3	7,00	2.276.329	15.934.303	2.550.000	17.850.000	2.371.620	16.601.340
1.17		Pista Deportiva Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 y 8 mm de diámetro cada 20 cm en ambas direcciones, con tratamiento de pavicrom y alisado con helicóptero.	M2	1.200,00	235.775	282.930.000	267.000	320.400.000	289.980	347.976.000
1.18		Fachada frontal y lateral según plano	GL	1,00	43.418.760	43.418.760	48.000.000	48.000.000	46.373.020	46.373.020
		Techo								

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería

Héctor Antonio Acevat Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

LPN Nº 03/2022 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ - PLURIANUAL - ID 416998

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ					OFERENTE Nº 1 CONSORCIO ÑEEMBUCÚ (MENA CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. / FUNDATEC S.R.L.)		OFERENTE Nº 2 FORNERON HERMANOS S.R.L.		OFERENTE Nº 3 FERNANDO CABALLERO CESPEDES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1.19		C.O. Calculo estructural de HºAº existente y cobertura metalica	GL	1,00	44.005.500	44.005.500	46.000.000	46.000.000	54.000.000	54.000.000
1.20		Techo de chapa, c/estructura metalica plegada montada con cubierta de chapa trapezoidal galvanizada nro 27	M2	1.785,00	374.399	668.302.215	400.000	714.000.000	436.000	778.260.000
1.21		Refuerzo de estructura de tubos rectangulares de 100mm x 100 mm con soportes para luminica y estructura de tablero de basquet	ML	240,00	255.519	61.324.560	290.000	69.600.000	297.600	71.424.000
1.22		Cenefa de estructura metalica con chapas pintadas	M2	210,00	217.013	45.572.730	230.000	48.300.000	238.080	49.996.800
		Relleno								
1.23		Relleno y compactación, c/arena gorda	M3	35,00	76.048	2.661.680	85.000	2.975.000	80.840	2.829.400
1.24		Mamposteria de ladrillo de 0,15	M2	750,00	97.955	73.466.250	110.000	82.500.000	119.340	89.505.000
1.25		Envarillado bajo abertura 2 Ø 8	ML	40,00	31.019	1.240.760	35.000	1.400.000	32.900	1.316.000
1.26		Envarillado sobre abertura 2 Ø 8	ML	100,00	31.019	3.101.900	35.000	3.500.000	32.900	3.290.000
		Aislacion de pared								
1.27		Horizontal, c/aislante y asfalto líquido	M2	120,00	36.233	4.347.960	38.000	4.560.000	35.720	4.286.400
1.28		Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido	M2	96,00	39.507	3.792.672	45.000	4.320.000	41.360	3.970.560
		Drenaje y desague pluvial								
1.29		Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts.	ML	260,00	46.241	12.022.660	52.000	13.520.000	48.880	12.708.800
1.30		Rejillas de piso abierto 40x40	UN	22,00	140.053	3.081.166	150.000	3.300.000	140.060	3.081.320
1.31		Rejillas de piso cerrado 40x40	UN	10,00	140.053	1.400.530	150.000	1.500.000	140.060	1.400.600
1.32		Canaletas aéreas, chapa 24, reforzada, 50 cm de desarrollo	ML	100,00	151.109	15.110.900	160.000	16.000.000	151.340	15.134.000
1.33		Caño de bajada, caño PVC de 100	ML	180,00	43.442	7.819.560	50.000	9.000.000	46.060	8.290.800
		Piso								
1.34		Contrapiso de Hº simple de cascores 10 cm	M2	750,00	80.778	60.583.500	90.000	67.500.000	95.540	71.655.000
1.35		Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm	M2	750,00	37.455	28.091.250	42.000	31.500.000	46.480	34.860.000
1.36		Baldosa cerámica	M2	750,00	88.413	66.309.750	95.000	71.250.000	99.360	74.520.000
1.37		Junta de dilatación - 6.00x5.00	M2	750,00	8.818	6.613.500	10.000	7.500.000	9.400	7.050.000
1.38		Zócalo cerámico	ML	645,00	30.380	19.595.100	35.000	22.575.000	31.960	20.614.200
		Aberturas								
1.39		Aberturas metalicas de Acceso - Portón metálico, chapa doblada	UN	3,00	7.144.774	21.434.322	8.000.000	24.000.000	7.621.520	22.864.560
1.40		Puerta metálica, chapa doblada, Salida de Emergencia	UN	4,00	4.892.897	19.571.588	5.300.000	21.200.000	5.043.100	20.172.400

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería

Héctor Ramón Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 03/2022 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ - PLURIANUAL - ID 416998

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ					OFERENTE Nº 1 CONSORCIO ÑEEMBUCÚ (MENA CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. / FUNDATEC S.R.L.)		OFERENTE Nº 2 FORNERON HERMANOS S.R.L.		OFERENTE Nº 3 FERNANDO CABALLERO CESPEDES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1.41		Puerta metálica de chapa doblada c/ cerradura Yale int y ext	UN	22,00	1.146.942	25.232.724	1.270.000	27.940.000	1.196.620	26.325.640
1.42		Puerta metálica de chapa doblada c/ cerradura para sanitarios	UN	16,00	1.124.420	17.990.720	1.250.000	20.000.000	1.173.120	18.769.920
1.43		Ventanas de vidrio blindex interno y externo incluye herrajes	M2	35,00	1.126.109	39.413.815	1.250.000	43.750.000	1.174.060	41.092.100
1.44		Ventana metalica superior	UN	20,00	1.464.813	29.296.260	1.660.000	33.200.000	1.562.280	31.245.600
		Instalacion electrica								
1.45		Toma corriente universal	UN	103,00	163.148	16.804.244	185.000	19.055.000	173.900	17.911.700
1.46		Puntos	UN	21,00	163.122	3.425.562	185.000	3.885.000	173.900	3.651.900
1.47		Panel led adosados interiores 18W	UN	43,00	310.707	13.360.401	350.000	15.050.000	330.880	14.227.840
1.48		Luminaria con foco led adosada al techo 20 W	UN	5,00	132.198	660.990	150.000	750.000	141.000	705.000
1.49		Reflector led interperie adosado a la pared 20 W	UN	13,00	220.331	2.864.303	250.000	3.250.000	235.000	3.055.000
1.50		Reflector led interperie adosado a la pared 15 W	UN	5,00	206.794	1.033.970	230.000	1.150.000	219.960	1.099.800
1.51		Luminaria con foco led adosada al techo 35 W	UN	4,00	228.829	915.316	260.000	1.040.000	243.460	973.840
1.52		Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W	UN	9,00	440.346	3.963.114	500.000	4.500.000	469.060	4.221.540
1.53		Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario)	UN	4,00	1.507.368	6.029.472	1.650.000	6.600.000	1.572.620	6.290.480
1.54		Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista)	UN	28,00	1.685.908	47.205.424	1.850.000	51.800.000	1.758.740	49.244.720
1.55		Termocalefon, y accesorios.	UN	5,00	2.801.479	14.007.395	3.000.000	15.000.000	2.819.060	14.095.300
1.56		Motobomba 1 HP - Instalado	UN	1,00	2.087.819	2.087.819	2.360.000	2.360.000	2.226.860	2.226.860
1.57		Acometida Trifásica - cables de 35 mm	ML	190,00	151.514	28.787.660	170.000	32.300.000	160.740	30.540.600
1.58		Tablero General	UN	1,00	3.848.433	3.848.433	4.350.000	4.350.000	4.104.980	4.104.980
1.59		Tablero Seccional	UN	4,00	2.087.819	8.351.276	2.370.000	9.480.000	2.226.860	8.907.440
1.60		Provision e intalacion de transformador de 100 kva	UN	1,00	51.691.200	51.691.200	58.000.000	58.000.000	55.146.040	55.146.040
		Instalacion de agua corriente								
1.61		Acometida subterránea 4P de 3/4"	ML	25,00	26.367	659.175	30.000	750.000	28.106	702.650
1.62		Distribucion subterránea 4P de 3/4"	ML	69,00	26.367	1.819.323	30.000	2.070.000	28.106	1.939.314
1.63		Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	UN	1,00	1.319.982	1.319.982	1.500.000	1.500.000	1.408.120	1.408.120
1.64		Caños pvc de 1/2"	UN	145,00	17.470	2.533.150	20.000	2.900.000	18.612	2.698.740
1.65		Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina	UN	1,00	206.683	206.683	230.000	230.000	220.430	220.430
1.66		Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exterior	UN	5,00	176.325	881.625	200.000	1.000.000	188.000	940.000

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Hector Antonio Arteval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 03/2022 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ - PLURIANUAL - ID 416998

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ					OFERENTE Nº 1 CONSORCIO ÑEEMBUCÚ (MENA CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. / FUNDATEC S.R.L.)		OFERENTE Nº 2 FORNERON HERMANOS S.R.L.		OFERENTE Nº 3 FERNANDO CABALLERO CESPEDES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1.67		Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas.	UN	9,00	219.834	1.978.506	250.000	2.250.000	234.060	2.106.540
1.68		Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas.	UN	33,00	176.325	5.818.725	200.000	6.600.000	188.000	6.204.000
1.69		Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico	UN	4,00	264.324	1.057.296	300.000	1.200.000	281.060	1.124.240
1.70		Instalación de agua cte., baños y vestuarios	UN	31,00	131.835	4.086.885	150.000	4.650.000	140.060	4.341.860
		Instalacion sanitaria								
1.71		Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo)	ML	150,00	26.367	3.955.050	30.000	4.500.000	28.106	4.215.900
1.72		Caños pvc 50 mm.	ML	30,00	22.082	662.460	25.000	750.000	23.500	705.000
1.73		Caños pvc 40 mm.	ML	60,00	17.796	1.067.760	20.000	1.200.000	18.894	1.133.640
1.74		R.P.S. 15x15	UN	20,00	105.468	2.109.360	120.000	2.400.000	112.518	2.250.360
1.75		Mingitorio	UN	8,00	306.524	2.452.192	350.000	2.800.000	326.932	2.615.456
1.76		C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80	UN	10,00	351.014	3.510.140	400.000	4.000.000	374.120	3.741.200
1.77		Cámara séptica, c/tapa de HºAº	UN	4,00	2.193.427	8.773.708	2.500.000	10.000.000	2.339.660	9.358.640
1.78		Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios	UN	16,00	682.215	10.915.440	750.000	12.000.000	703.120	11.249.920
1.79		Mesada con doble bacha	UN	4,00	748.912	2.995.648	800.000	3.200.000	752.940	3.011.760
1.80		Lavatorio p/ mano sanitarios	UN	14,00	308.159	4.314.226	350.000	4.900.000	328.718	4.602.052
1.81		Espejos p/baños	UN	14,00	188.747	2.642.458	200.000	2.800.000	189.880	2.658.320
1.82		Ducha frio/caliente	UN	8,00	528.660	4.229.280	600.000	4.800.000	564.000	4.512.000
1.83		Bancos para vestuarios	UN	8,00	704.880	5.639.040	800.000	6.400.000	752.000	6.016.000
1.84		Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo	UN	16,00	175.994	2.815.904	200.000	3.200.000	187.718	3.003.488
1.85		Construcción de Pozo Absorbente.	UN	4,00	4.385.219	17.540.876	4.500.000	18.000.000	4.677.440	18.709.760
		Revoques								
1.86		Revoques de pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	M2	700,00	37.360	26.152.000	40.000	28.000.000	39.856	27.899.200
1.87		Revoque de pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	M2	170,00	37.360	6.351.200	40.000	6.800.000	39.856	6.775.520
1.88		Revoque de losas	M2	180,00	39.625	7.132.500	45.000	8.100.000	42.206	7.597.080
1.89		De pilares, vigas	M2	480,00	36.321	17.434.080	40.000	19.200.000	38.728	18.589.440
1.90		De gradería, escaleras , y muros de gradas	M2	600,00	36.321	21.792.600	40.000	24.000.000	38.728	23.236.800
1.91		De pared, y vigas en Acceso	M2	48,00	36.321	1.743.408	40.000	1.920.000	38.728	1.858.944
1.92		De pared, exterior	M2	110,00	36.321	3.995.310	40.000	4.400.000	38.728	4.260.080

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Acevel Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 03/2022 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ - PLURIANUAL - ID 416998

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ					OFERENTE Nº 1 CONSORCIO ÑEEMBUCÚ (MENA CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. / FUNDATEC S.R.L.)		OFERENTE Nº 2 FORNERON HERMANOS S.R.L.		OFERENTE Nº 3 FERNANDO CABALLERO CESPEDES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		Pintura								
1.93		Pintura de pared, a 2 capas	M2	700,00	23.809	16.666.300	27.000	18.900.000	25.380	17.766.000
1.94		Pintura de pared, a 2 capas	M2	700,00	23.809	16.666.300	27.000	18.900.000	25.380	17.766.000
1.95		Pintura de pilares y vigas, al látex	M2	480,00	23.809	11.428.320	27.000	12.960.000	25.380	12.182.400
1.96		Pintura de pared vista, a silicona	M2	1.860,00	23.829	44.321.940	27.000	50.220.000	25.380	47.206.800
1.97		Pintura de aberturas, sintética	M2	220,00	25.308	5.567.760	28.000	6.160.000	26.978	5.935.160
1.98		Pintura de cenefas tipo texturada	M2	260,00	45.133	11.734.580	50.000	13.000.000	48.128	12.513.280
1.99		Pintura de pared, y vigas en Acceso	M2	48,00	24.599	1.180.752	27.000	1.296.000	26.226	1.258.848
1.100		Pintura de pared, exterior	M2	110,00	24.599	2.705.890	27.000	2.970.000	26.226	2.884.860
1.101		Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi	M2	850,00	72.853	61.925.050	82.000	69.700.000	77.644	65.997.400
		Revestimientos								
1.102		Azulejado de baños, vestuarios	M2	250,00	108.349	27.087.250	122.000	30.500.000	115.526	28.881.500
		Equipamientos								
1.103		Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	UN	2,00	2.198.971	4.397.942	2.450.000	4.900.000	2.345.300	4.690.600
1.104		Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	UN	2,00	1.167.404	2.334.808	1.325.000	2.650.000	1.244.560	2.489.120
1.105		Red de nylon p/arcos	UN	2,00	671.211	1.342.422	760.000	1.520.000	715.340	1.430.680
1.106		Red de nylon p/volleybol	UN	2,00	263.318	526.636	300.000	600.000	280.120	560.240
1.107		Jirafa de Basquet hidraulico plegable y movil con tablero de vidrio y aro rebatible	UN	2,00	17.622.000	35.244.000	20.000.000	40.000.000	18.800.000	37.600.000
1.108		Red colgante tras los arcos	UN	2,00	2.412.574	4.825.148	2.700.000	5.400.000	2.573.720	5.147.440
1.109		Mesada de cantina terminacion granito	GL	1,00	2.641.114	2.641.114	3.000.000	3.000.000	2.817.180	2.817.180
1.110		Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes.	UN	1,00	36.340.971	36.340.971	40.000.000	40.000.000	38.770.300	38.770.300
1.111		Letras corporeas inoxidable y luces led	UN	1,00	18.045.811	18.045.811	20.000.000	20.000.000	19.252.140	19.252.140
1.112		Cartel de 0,40 x 0,60	UN	1,00	869.944	869.944	950.000	950.000	927.780	927.780
1.113		Limpieza de obra	GL	1,00	833.234	833.234	950.000	950.000	888.300	888.300
1.114		Adoquinado estacionamiento con tratamiento de suelo	M2	400,00	114.110	45.644.000	129.000	51.600.000	121.260	48.504.000
1.115		Baranda de protección de caño cuadrado 2 niveles dentro del coliseo	ML	130,00	237.897	30.926.610	270.000	35.100.000	253.800	32.994.000

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Adolfo Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 03/2022 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ - PLURIANUAL - ID 416998

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ					OFERENTE Nº 1 CONSORCIO ÑEEMBUCÚ (MENA CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. / FUNDATEC S.R.L.)		OFERENTE Nº 2 FORNERON HERMANOS S.R.L.		OFERENTE Nº 3 FERNANDO CABALLERO CESPEDES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1.116		Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas	UN	19,00	2.066.291	39.259.529	2.345.000	44.555.000	2.204.300	41.881.700
		TOTAL GENERAL				**2.647.392.535**		**2.919.961.000**		**2.965.243.742**

Observaciones	Se registro diferencias en la multiplicacion de la cantidad por el precio unitario de varios item, lo que da como resultado una diferencia de 155 guaraníes por debajo del precio total de la oferta (Gs 2.647.392.690)	No se registro error aritmetico	Se registra diferencia en la sumaroria total, lo que da como resultado una diferencia de 203.350.030 guaraníes por encima del precio total de la oferta (Gs 2.761.893.712)

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. [illegible]