República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO DE OFERTAS N°02/2.017, PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEFENSORES DEL CHACO ENTRE LA CALLE SAN COSME Y MAXIMO GONZALEZ, ID N°335.574.					LAPACHO CONSTRUCCIONES	
N°	Codigo de Catalogo	RUBRO	U.M	Cant.	Precio .U.	Precio T.
1	82101502-004	cartel de obra de 1,40x2,80 de chapa con marco metálico	un	2,00	1.002.298	2.004.596
2	72131601-002	Replanteo general y fijación de cotas	m2	2.556,48	2.904	7.424.018
3	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante,con motoniveladora 0,60 de boca y 0,40 de fondo	m2	2.556,48	2.549	6.516.468
4	72131701-007	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC(con piedra negra basáltica) y piso de H° simple y sin tapa de H°A°, profundidad de 0,80 metros	ml	159,14	248.275	39.510.484
5	72101703-004	Cordón cuneta de hormigón simple dosaje 1:3:3	ml	626,90	74.648	46.796.831
6	72131701-017	Alcantarilla con muros de piedra bruta 0,30. con piedra negra basáltica, profundidad de 1.20m y tapa de losa de hºaº de 15 cm de espesor y hierros de 10mm en ambas direcciones c/ 15 cm dosificación 1:3:3	ml	23,00	694.460	15.972.580
7	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compacta con pisón a mano y terminación con vibro compactador	m2	2.556,48	43.808	111.994.276
8	72131702-003	puente peatonal de hº aº de 10 c m de esp con fe de 8 mm c/ 10 cm	m3	4,80	1.895.969	9.100.651
9	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1,00	850.491	850.491
		TOTAL				***240.170.394***

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Carlos Adrian Bareiro
Encargado del Dpto. de U.O.C