MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA
Creado por Ley N° 4725/2012 de 05/2012 de 06 de setiembre del 2.012.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Departamento de Alto Pa de Alto Paraná – Paraguay

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2021 "REPARACION DE 1 SANITARIO EN LA ESCUELA BASICAN°4.406 "PROF. ROBERTO RAMON ARCE SOSA-AD REFEREMDUM 2021- ID 389193

				Empresa: RESE S.A.			Empresa: XXXX			Empresa: XXXX			
Item	**Código Catalogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
1	72102802-005	Preparación de Obra												
1,1		a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	gl	1	1.600.000	1.600.000								
1,2		b- Demoliciones varias de pisos y azulejos, retiro de artefactos y aberturas	m²	27,1	110.000	2.981.000								
2	72102802-005	Reposición y reparación de Contrapiso				-								
2.1.		Reposición y reparación de Contrapiso de cascotes e= 10 cm. parte afectada	M2	22	31.000	682.000								
3	72102802-005	Piso cerámico				-								
3,1		a- Reposición de Piso cerámico, en los lugares intervenidos	m²	22	120.000	2.640.000								
3,2		b- Reparar y Completar Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	ml	21,1	100.000	2.110.000								
4	72102802-005	Aberturas de madera				-								
4,1		a2- Puerta tablero: Reparar y cambiar cerradura y accesorios	m²	5,04	440.000	2.217.600								
4,2		b- Reparar y/o reponer Puerta para boxes enchapado con formica	m²	5	220.000	1.100.000								
5	72102802-005	Pinturas				-								
5,1		a- Reacondicionamiento de pinturas de paredes al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye lijado a	m²	114	44.000	5.016.000								
5,2		f- de abertura metálicas con pintura sintética	un	3	41.000	123.000								
5,3		h- de cielorraso y maderamen con barniz	m²	43	22.000	946.000								
5,4		i- de abertura de madera al barniz	m²	19,08	22.000	419.760								
6	72102802-005	Reposición y limpieza de Vidrios	m²	3,5	89.000	311.500								

6.1.		Reposición y limpieza de Vidrios dobles de 3mm				-								
7	72102802-005	Reacondicionamiento completo Instalación	gl	1	2.000.000	2.000.000								
7,1		Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica: Cambios y adecuación: Tablero TS. Los cambios más comunes son tubos, arrancadores y reactancias. También los cables resecados, equipos fluorescentes, etc.												
8	72102802-005	Instalación Sanitaria:												
8,1		Instalación Sanitaria: Reacondicionamiento de cañerías de agua y desagüe cloacal. Cambio y/o limpieza de artefactos y accesorios. Acondicionamiento y reconexión a Cámara séptica y Pozo absorbente. Construcción de registro.	gl	1	6.500.000	6.500.000								
9	72102802-005	Revestimientos				-								
9,1		a- Azulejos: Reposición de parte afectada y	m²	97,5	83.000	8.092.500								
10	72102802-005	Trabajos Complementarios:				-								
10,1		Trabajos Complementarios: Limpieza Final	gl	1	1.600.000	1.600.000								
		Total General				**38.339.360**								

LIC. ALDO MOREL
Director de UOC.

Director U.O.C.