MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratacion Directa (CD) N° 21/2021 "Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio San Miguel" con ID: 397644

					E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		VILLSER COMERCIAL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio San Miguel**	**Unidad Medida Global**	**1**	**75.488.700**	**75.488.700**	**105.568.500**	**105.568.500**	**105.800.229**	**105.800.229**
1.1		Cartel indicador	Unidad	1	560.000	560.000	800.000	800.000	785.158	785.158
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.351	1.400	1.891.400	2.000	2.702.000	1.963	2.652.013
1.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.351	1.400	1.891.400	2.000	2.702.000	1.963	2.652.013
1.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.351	5.600	7.565.600	8.000	10.808.000	7.852	10.608.052
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.351	25.900	34.990.900	35.500	47.960.500	36.314	49.060.214
1.6		Cordón cuneta de H° simple, espesor= 10 cm fck=180mpa, con junta de isopor (e= 8mm, cada 3,oo m)	Metro lineal	123	120.400	14.809.200	170.000	20.910.000	168.482	20.723.286
1.7		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.351	2.100	2.837.100	3.000	4.053.000	2.944	3.977.344
1.8		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	386	22.400	8.646.400	32.000	12.352.000	31.406	12.122.716

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

1.9		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	386	3.500	1.351.000	5.000	1.930.000	4.907	1.894.102
1.10		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	1.351	700	945.700	1.000	1.351.000	981	1.325.331
Precio Total						**75.488.700**		**105.568.500**		**105.800.229**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Encargada de la UOC