Secretaría Nacional de Turismo

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, II ETAPA PUERTO VIEJO CONCEPCION
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°21/2012

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cant.	PIRO Y S.A			
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto
	"INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, II ETAPA PUERTO VIEJO CONCEPCION					
1	Provisión e instalación del tablero eléctrico General. Se reutilizara la llave de corte general y la llave de alimentación a las oficinas existentes, se debe agregar una llave TM de 3x50A y una llave TM de 3x32. El tablero debe contar con barras de fase y neutro tres hileras de 16 elementos c/u + 1 hilera para bomeras para la conexión de c/u de los circuitos, el tablero debe ser metálico IP54 con cerradura de fácil apertura. Sera ubicado en salones del Trafo	1	2.985.000	2.985.000	LUMICORP	NACIONAL
	Línea de Alimentación Eléctrica Trifásica desde el TG al TS del Galpón A					
2	Provisión e instalación de una línea trifásica nueva desde el TG hasta el Tablero seccional del Galpón A, línea trifásica de 4 x 16	70	200.000	14.000.000	LUMICORP	NACIONAL
	mm2 NYY, un tramo subterráneo y otro embutido c/ electroducto 4 x 1 1/5".					
	Tablero Seccional del Galpón A					
3	Provisión e instalación del tablero eléctrico principal de adosar. El tablero debe contar con barras de fase y neutro + llave de corte general trifásico TM 3 x 50A + 36 elementos + el tablero debe ser metálico IP 54 con cerradura de fácil apertura.	1	2.400.000	2.400.000	LUMICORP	NACIONAL
	Tablero Seccional de Encendido y Apagado					
4	Provisión e instalación de tablero seccional de adosar para llaves interruptoras para riel DIN para encendido y apagado de iluminación. Incluye: provisión e instalación de llaves de corte Debe contar de 15 elementos, el tablero debe ser metálico IP 54 con cerradura de fácil apertura.	1	1.750.000	1.750.000	LUMICORP	NACIONAL
5	Disyuntor diferencial para circuitos de tomas	10	350.000	3.500.000	LUMICORP	NACIONAL
	Circuitos eléctricos y de iluminación GALPON A y Exteriores					
6	Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación y toma corrientes comunes, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas) y electroductos de PVC rígido para adosar en pared.	4	1.250.000	5.000.000	LUMICORP	NACIONAL
7	Provisión e instalación de circuito eléctrico para tomacorrientes de 20 A. En electroductos de PVC rígido para adosar en pared.	8	670.000	5.360.000	LUMICORP	NACIONAL
8	Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre sobre vigas de madera), electroductos de PVC rígido para adosar en pared y electroductos subterráneos de polietileno tipo 4P con cable tipo Nyy para instalaciones subterráneas en campo. Utilizar ductos de acero galvanizado para zona de HºAº del muelle.	10	2.200.000	22.000.000	LUMICORP	NACIONAL
	Línea de Alimentación Eléctrica Trifásica desde el TG al TS del Galpón B					
9	Provisión e instalación de una línea trifásica nueva desde el TG hasta el Tablero seccional del Galpón A, línea trifásica de 4 x 10	40	140.000	5.600.000	LUMICORP	NACIONAL
	mm2 NYY, un tramo subterráneo y otro embutido c/ electroducto 4 x 1 1/5".					
	Tablero Seccional del Galpón A					
10	Provisión e instalación del tablero eléctrico principal de adosar. El tablero debe contar con barras de fase y neutro + llave de corte general trifásico TM 3 x 32A + 24 elementos + el tablero debe ser metálico IP 54 con cerradura de fácil apertura.	1	5.150.000	5.150.000	LUMICORP	NACIONAL
	Línea de Alimentación Eléctrica Trifásica desde el TS Galpón B al TS de Audio y Luces					
11	Provisión e instalación de una línea trifásica nueva desde el TS Galpón B hasta el Tablero seccional de Audio y Luces, línea trifásica de 4 x 6 mm2 NYY, en electroducto de PVC rígido.	50	70.000	3.500.000	LUMICORP	NACIONAL
	Tablero Seccional de Audio y Luces					
12	Provisión e instalación del tablero eléctrico principal de adosar. El tablero debe contar con barras de fase y neutro + llave de corte general trifásico TM 3 x 20A + 16 elementos + el tablero debe ser metálico IP 54 con cerradura de fácil apertura. Debe estar preparado para 6 circuitos de 2000W cada uno.	1	850.000	850.000	LUMICORP	NACIONAL
	Circuitos eléctricos y de iluminación GALPON B					
13	Provisión e instalación de circuito eléctrico de iluminación y toma corrientes comunes, incluye: materiales y mano de obra. Utilizar conductores tipo taller bipolar para los tramos externos (sobre cabriadas) y electroductos de PVC rígido para adosar en pared.	4	1.250.000	5.000.000	LUMICORP	NACIONAL
	Colocación de electroductos y registros					
14	Provisión e instalación de electroductos de 8x1 1/2", de reserva desde el trafo hasta el registro del TS Galpón	60	117.000	7.020.000	LUMICORP	NACIONAL
15	Construcción de registros de 60x60x80 cm	8	250.000	2.000.000	LUMICORP	NACIONAL
	Desmontaje de poste de Hormigón.					
16	Mano de obra por desmontaje de poste de hormigón existente con un tablero metálico	1	450.000	450.000	LUMICORP	NACIONAL
	PROVISION E INSTAL. ARTEF. ELÉCTRICOS GALPONES A y B					
17	Colgante de aluminio para lámpara de inducción de 200W vida útil 100.000 horas.	32	2.335.000	74.720.000	LUMICORP	NACIONAL
18	Farola de aluminio con equipo y lámpara de MH150W	14	2.451.000	34.314.000	LUMICORP	NACIONAL
19	Aplique exterior WING c/eq. MH35 y lámpara CDM-R111 de 35W.	10	1.441.000	14.410.000	LUMICORP	NACIONAL
20	Proyector de embutir para piso VMH 70W RX7S con equipo y lámpara CDM-R111 de 35W	35	884.000	30.940.000	LUMICORP	NACIONAL
21	Proyector Power Led 50W IP65	16	2.020.000	32.320.000	LUMICORP	NACIONAL
22	Artefacto de adosar c/ equipo y lámpara YOLO T5 54W	16	1.228.000	19.648.000	LUMICORP	NACIONAL
23	Cinta de Led ext. 5050 Bl Cálido (60 Led x m.) 12V 14.5W	180	305.530	54.995.400	LUMICORP	NACIONAL
24	Fuente Switching 12V. 350W. 30 AMP.	9	1.129.000	10.161.000	LUMICORP	NACIONAL
	VARIOS					
25	Desmonte de instalaciones antiguas en fachadas y muros	1	3.700.000	3.700.000	LUMICORP	NACIONAL
26	Limpieza final de obra	1	500.000	500.000	LUMICORP	NACIONAL
	TOTAL:			362.273.400		

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA * SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO * ASUNCION