# PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CLOACAL RESIDENCIA UNIVERSITARIA**

| Ítem | | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **72131601-002** | **Preparación de Obra** | | | | |
| | | Cartel de Obra | un | 1 | | |
| 1.1 | | Replanteo | gl | 1 | | |
| 1.2 | | Excavación para reservorio incluye retiro de material | m3 | 70 | | |
| **2** | **72131601-004** | **Colocación de H° A°** | | | | |
| 2.1 | | Piso de H°A° e= 20cm | m3 | 7 | | |
| 2.2 | | Vigas de H°A° | m3 | 6,8 | | |
| 2.3 | | Pilar de H°A° | m3 | 1 | | |
| 2.4 | | Losa de H°A° = 15 cm | m3 | 3,5 | | |
| **3** | **72131601-005** | **Mampostería** | | | | |
| 3.1 | | Mampostería de ladrillo común 0,30 | m2 | 61 | | |
| **4** | **72131601-008** | **Revoque 3** | | | | |
| 4.1 | | Revoque con hidrófugo | m2 | 68 | | |
| **5** | **72131601-012** | **Pintura** | | | | |
| 5.1 | | Pintura asfáltica 2 manos cruzado | m2 | 68 | | |
| **6** | **72102304-006** | **Instalación Desagüe Cloacal** | | | | |
| 6.1 | | Provisión e instalación de cañerías de 150mm, incluye solado de mampostería y arena lavada | ml | 153 | | |
| 6.2 | | Provisión e instalación de cañerías de 100mm, incluye solado de mampostería y arena lavada | ml | 40 | | |
| 6.3 | | Registro de 50x50 | un | 16 | | |
| **7** | **72131601-013** | **Limpieza de Obra** | | | | |
| 7.1 | | Limpieza | gl | 1 | | |
| **Precio Total** | | | | | | **-** |