UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

Cuadro comparativo

San Blas Construcciones S.R.L.

Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
		LOTE III FILIALES ARTIGAS, SAN PEDRO Y CNEL. BOGADO				
		MONTO MINIMO= 40.000.000gs				
		MONTO MAXIMO= 80.000.000gs				
		FILIALES				
		Gral. Artigas				
1	72102602-004	VIDRIOS			**272.000**	**272.000**
1.1		Reposición de vidrios doble para ventana balancín	m2	1	140.000	140.000
1.2		Reposición de vidrios traslucidos para ventana balancín	m2	1	132.000	132.000
2	72152904-001	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE MUROS METALICOS EN EXTERIOR			**69.000**	**69.000**
2.1		Retiro y Colocacion de postes de madera de 4"x4" de 2,20m de largo con 5 orificios (Incluye pintura de impermeabilizacion en base del poste y seccion superior al aceite negro con 2 hiladas de alambre liso y 3 hilada de alambre de pua), entre postes van 3 balancines de 1"x1,5" de 1,50m de largo que abarca los 5 hilada de alambres.	m	1	69.000	69.000
3	72101601-001	CUBIERTA			**523.500**	**523.500**
3.1		Reposición de material aislante de espuma de polietileno de 10cm para techo de tejas	m2	1	50.000	50.000
3.2		Reparación con Tapagoteras en techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajuste de chapa.	m2	1	7.500	7.500
3.3		Remocion y Reposicion de Techo de chapas cinc Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm, cenefas en los bordes y cumbrera.	m2	1	250.000	250.000
3.4		Remocion y Reposicion de cumbrera de chapa cinc Nº26 con derrollo de 1,00m fijado a estructura exigente.	m	1	66.000	66.000
3.5		Remocion y posterior reposicion de tejas sobre estructura existente con aislante hidrofugo tipo poliestireno expandido con una cara aluminizada de 10mm	m2	1	150.000	150.000
4	72131601-012	PINTURAS			**213.500**	**213.500**
4.1		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	1	27.000	27.000
4.2		Pintura al látex exterior (manos necesarias)	m2	1	29.500	29.500
4.3		Pintura siliconada para ladrillo visto	m2	1	29.000	29.000
4.4		Pintura al esmalte sintético de aberturas tipo balancín metálicas	m2	1	45.000	45.000
4.5		Pintura de mocheta	m	1	18.000	18.000
4.6		Pintura al barniz sintético manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye lijado previo y limpieza)	un	1	65.000	65.000
5	72131601-009	CONTRAPISO - PISOS			**245.500**	**245.500**
5.1		Reposición de zócalo calcáreo	m2	1	24.500	24.500
5.2		Reposición de piso calcáreo 20x20cm color rojo	m2	1	75.000	75.000
5.3		Reposición de contrapiso	m2	1	40.000	40.000
5.4		Reposición de carpeta	m2	1	28.000	28.000
5.5		Reposición de baldoson de cemento	m2	1	78.000	78.000
6	72103003-001	DEMOLICION			**16.500**	**16.500**
6.1		Demolición de contrapiso	m2	1	7.000	7.000
6.2		Demolición de piso calcáreo	m2	1	7.500	7.500
6.3		Demolición de zócalo	m2	1	2.000	2.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

Cuadro comparativo

					San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
7	72102304-001	**INSTALACIONES SANITARIAS**			**2.758.500**	**2.758.500**
7.1		Reposición de accesorios (cisterna alta, griferías, flexibles para artefactos, etc.)	un	1	250.000	250.000
7.2		Remoción y reposición de artefactos sanitarios	un	1	45.000	45.000
7.3		Reposición de llave de paso de 1/2"	un	1	150.000	150.000
7.4		Reposición de llave de paso de 3/4"	un	1	160.000	160.000
7.5		Reposición de llave de paso de 1"	un	1	200.000	200.000
7.6		Reposición de rejillas de piso sifonada	un	1	150.000	150.000
7.7		Reposición de artefactos sanitarios (lavatorios, inodoros)	un	1	220.000	220.000
7.8		Reposición de caños PVC 1" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	40.000	40.000
7.9		Reposición de caños PVC 3/4"con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	27.000	27.000
7.10		Reposición de caños PVC 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	22.000	22.000
7.11		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 75mm) con accesorios.	m	1	50.000	50.000
7.12		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 50mm) con accesorios.	m	1	38.000	38.000
7.13		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios.	m	1	32.000	32.000
7.14		Limpieza de azulejo con acido muriático	m2	1	6.500	6.500
7.15		Limpieza de artefactos con acido muriático	un	1	65.000	65.000
7.16		Patinado de revestimientos	m2	1	10.000	10.000
7.17		Reparación de mingitorios y accesorios.	un	1	350.000	350.000
7.18		Reposicion de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mamposteria, revoque y con doble tapa(hormigon y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	un	1	900.000	900.000
7.19		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	m	1	43.000	43.000
8	72102201-002	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**			**3.755.100**	**3.755.100**
8.1		Reposición e instalación de llaves de punto y toma	un	1	22.000	22.000
8.2		Reposición de llaves o capacitores en ventiladores	un	1	24.500	24.500
8.3		Reposición e instalación de equipos fluorescente 2* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	un	1	120.000	120.000
8.4		Reposición e instalación de equipos fluorescente 4* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	un	1	400.000	400.000
8.5		Reposición de tapaciegas	un	1	1.500	1.500
8.6		Reposición de cables de 2mm	m	1	15.000	15.000
8.7		Reposición de cables de 4mm	m	1	20.000	20.000
8.8		Reposición de cables de 6mm	m	1	22.000	22.000
8.9		Reposicion de electroducto corrugado antillama de 3/4"	m	1	9.000	9.000
8.10		Reposicion de electroducto corrugado antillama de 1"	m	1	12.000	12.000
8.11		Reposición de cable de 70 mm NYY para cambio de alimentación desde transformador hasta tablero general	m	1	75.000	75.000
8.12		Reposición de jabalina de 2 m de cobre con cable desnudo de 10 mm	un	1	110.000	110.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

Cuadro comparativo

					San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
8.13		Reposición de tableros para 18 llaves de 1 corte general TM con barra RST, N	un	1	1.450.000	1.450.000
8.14		Colocación de cable 4x16 NYY para alimentación desde TG hasta tablero seccional	m	1	90.000	90.000
8.15		Reposición de circuitos para aire con llave de 25 A en bloque de aulas	un	1	285.000	285.000
8.16		Terminal tipo ojal de 4 mm	un	1	1.100	1.100
8.17		Terminal tipo ojal de 6 mm	un	1	1.100	1.100
8.18		Terminal tipo ojal de 10mm	un	1	1.400	1.400
8.19		Terminal tipo ojal de 70 mm	un	1	10.500	10.500
8.20		Reposición de cable NYY subterráneo hasta albergue de 4x16 mm	m	1	90.000	90.000
8.21		Reposición de registros de 60x60 con chapa negra LAC antideslizante e= 1/8"	un	1	650.000	650.000
8.22		Electroducto de 50 mm. incluye excavación	un	1	30.000	30.000
8.23		Reposición de cable NYY de 4x16 mm para alimentación hasta laboratorio	m	1	90.000	90.000
8.24		Reposición de cable NYY de 4x10mm para la bomba	m	1	30.000	30.000
8.25		Reposición de cable NYY de 4x16mm para albergue	m	1	90.000	90.000
8.26		Reposición de llave de TM de 3x32 A	un	1	105.000	105.000
9	72102304-009	**DESAGUE PLUVIAL**			**80.000**	**80.000**
9.1		Conexión de desagüe de aires acondicionados con caños	un	1	80.000	80.000
10	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**			**95.000**	**95.000**
10.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retroescavadora y camion volquete)	m3	1	35.000	35.000
10.2		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retiro manual y contenedor)	m3	1	60.000	60.000
		Residencia General Artigas				
11	72131601-012	**PINTURAS**			**119.000**	**119.000**
11.1		Pintura siliconada para ladrillo visto	m2	1	29.000	29.000
11.2		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	1	27.000	27.000
11.3		Pintura de mocheta	m	1	18.000	18.000
11.4		Pintura al esmalte sintético de aberturas tipo balancín	m2	1	45.000	45.000
12	72102304-009	**DESAGUE PLUVIAL**			**420.000**	**420.000**
12.1		Reposición de canaletas de clapa Nro.24 con desarrollo de 50cm de desagüe pluvial incluye esmalte sintético y antióxido y garganta circular	m	1	150.000	150.000
12.2		Reposición Bajada de pvc 100mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100 con garganta cilíndrica hasta registro.	m	1	70.000	70.000
12.3		Reparación de Canal a cielo abierto de mampostería	m	1	200.000	200.000
13	72102602-004	**VIDRIOS**			**132.000**	**132.000**
13.1		Reposición de vidrios traslucidos para ventana balancín	m2	1	132.000	132.000
14	72102304-001	**INSTALACIONES SANITARIAS**			**943.000**	**943.000**
14.1		Reposicion de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mamposteria, revoque y con doble tapa(hormigon y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	un	1	900.000	900.000
14.2		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	m	1	43.000	43.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

		Cuadro comparativo			San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
		San Pedro				
15	72102602-004	VIDRIOS			**272.000**	**272.000**
15.1		Reposición de vidrios doble para ventana balancín	m2	1	140.000	140.000
15.2		Reposición de vidrios traslucidos para ventana balancín	m2	1	132.000	132.000
16	72101601-001	CUBIERTA			**373.500**	**373.500**
16.1		Reposición de material aislante de espuma de polietileno de 10cm para techo de tejas	m2	1	50.000	50.000
16.2		Reparación con Tapagoteras en techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajuste de chapa.	m2	1	7.500	7.500
16.3		Remocion y Reposicion de Techo de chapas cinc Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm, cenefas en los bordes y cumbrera.	m2	1	250.000	250.000
16.4		Remocion y Reposicion de cumbrera de chapa cinc Nº26 con derrollo de 1,00m fijado a estructura exigente.	m	1	66.000	66.000
17	72131601-012	PINTURAS			**213.500**	**213.500**
17.1		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	1	27.000	27.000
17.2		Pintura al látex exterior (manos necesarias)	m2	1	29.500	29.500
17.3		Pintura siliconada para ladrillo visto	m2	1	29.000	29.000
17.4		Pintura al esmalte sintético de aberturas tipo balancín metálicas	m2	1	45.000	45.000
17.5		Pintura de mocheta	m	1	18.000	18.000
17.6		Pintura al barniz sintético manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye lijado previo y limpieza)	un	1	65.000	65.000
18	72131601-009	CONTRAPISO - PISOS			**245.500**	**245.500**
18.1		Reposición de zócalo calcáreo	m2	1	24.500	24.500
18.2		Reposición de piso calcáreo 20x20cm color rojo	m2	1	75.000	75.000
18.3		Reposición de contrapiso	m2	1	40.000	40.000
18.4		Reposición de carpeta	m2	1	28.000	28.000
18.5		Reposición de baldoson de cemento	m2	1	78.000	78.000
19	72103003-001	DEMOLICION			**16.500**	**16.500**
19.1		Demolición de contrapiso	m2	1	7.000	7.000
19.2		Demolición de piso calcáreo	m2	1	7.500	7.500
19.3		Demolición de zócalo	m		2.000	2.000
20	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA			**95.000**	**95.000**
20.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retroescavadora y camion volquete)	m3	1	35.000	35.000
20.2		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retiro manual y contenedor)	m3	1	60.000	60.000
21	72102304-001	INSTALACIONES SANITARIAS			**3.108.500**	**3.108.500**
21.1		Reposición de accesorios (cisterna alta, griferías, flexibles para artefactos, etc.)	un	1	250.000	250.000
21.2		Remoción y reposición de artefactos sanitarios	un	1	45.000	45.000
21.3		Reposición de llave de paso de 1/2"	un	1	150.000	150.000
21.4		Reposición de llave de paso de 3/4"	un	1	160.000	160.000
21.5		Reposición de llave de paso de 1"	un	1	200.000	200.000
21.6		Reposición de rejillas de piso sifonada	un	1	150.000	150.000
21.7		Reposición de artefactos sanitarios (lavatorios, inodoros)	un	1	220.000	220.000
21.8		Reposición de caños PVC 1" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	40.000	40.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

Cuadro comparativo

Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	San Blas Construcciones S.R.L. P.Unitario	P. Total
21.9		Reposición de caños PVC 3/4"con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	27.000	27.000
21.10		Reposición de caños PVC 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	22.000	22.000
21.11		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 75mm) con accesorios.	m	1	50.000	50.000
21.12		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 50mm) con accesorios.	m	1	38.000	38.000
21.13		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios.	m	1	32.000	32.000
21.14		Limpieza de azulejo con acido muriático	m2	1	6.500	6.500
21.15		Limpieza de artefactos con acido muriático	un	1	65.000	65.000
21.16		Patinado de revestimientos	m2	1	10.000	10.000
21.17		Reparación de mingitorios y accesorios.	un	1	350.000	350.000
21.18		Reposicion de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mamposteria, revoque y con doble tapa(hormigon y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	un	1	1.250.000	1.250.000
21.19		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	m	1	43.000	43.000
22	72102201-002	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**			**5.114.000**	**5.114.000**
22.1		Reposición e instalación de llaves de punto y toma	un	1	22.000	22.000
22.2		Reposición de llaves o capacitores en ventiladores	un	1	24.500	24.500
22.3		Reposición e instalación de equipos fluorescente 2* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	un	1	120.000	120.000
22.4		Reposición e instalación de equipos fluorescente 4* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	un	1	400.000	400.000
22.5		Reposición de tapaciegas	un	1	1.500	1.500
22.6		Reposición de cables de 2mm	m	1	19.000	19.000
22.7		Reposición de cables de 4mm	m	1	22.000	22.000
22.8		Reposición de cables de 6mm	m	1	30.000	30.000
22.9		Reposicion de electroducto corrugado antillama de 3/4"	m	1	15.000	15.000
22.10		Reposicion de electroducto corrugado antillama de 1"	m	1	18.000	18.000
22.11		Reposición de cable de 70 mm NYY para cambio de alimentación desde transformador hasta tablero general	m	1	75.000	75.000
22.12		Reposición de jabalina de 2 m de cobre con cable desnudo de 10 mm	un	1	190.000	190.000
22.13		Reposición de tableros para 18 llaves de 1 corte general TM con barra RST, N	un	1	1.500.000	1.500.000
22.14		Colocación de cable 4x16 NYY para alimentación desde TG hasta tablero seccional	m	1	110.000	110.000
22.15		Reposición de circuitos para aire con llave de 25 A en bloque de aulas	un	1	450.000	450.000
22.16		Terminal tipo ojal de 4 mm	un	1	1.500	1.500
22.17		Terminal tipo ojal de 6 mm	un	1	1.500	1.500
22.18		Terminal tipo ojal de 10mm	un	1	2.000	2.000
22.19		Terminal tipo ojal de 70 mm	un	1	17.000	17.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

		Cuadro comparativo			San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
22.20		Reposición de cable NYY subterráneo hasta albergue de 4x16 mm	m	1	110.000	110.000
22.21		Reposición de registros de 60x60 con chapa negra LAC antideslizante e= 1/8"	un	1	1.500.000	1.500.000
22.22		Electroducto de 50 mm. incluye excavación	un	1	45.000	45.000
22.23		Reposición de cable NYY de 4x16 mm para alimentación hasta laboratorio	m	1	110.000	110.000
22.24		Reposición de cable NYY de 4x10mm para la bomba	m	1	50.000	50.000
22.25		Reposición de cable NYY de 4x16mm para albergue	m	1	110.000	110.000
22.26		Reposición de llave de TM de 3x32 A	un	1	170.000	170.000
23	72131601-005	**MAMPOSTERÍA**			**155.000**	**155.000**
23.1		Reparación de mampostería de ladrillos (común, visto) en sectores necesarios	m2	1	120.000	120.000
23.2		Envarillado 2Φde 8 mm con mortero 1:3	m	1	35.000	35.000
24	72102304-009	**DESAGUE PLUVIAL**			**210.000**	**210.000**
24.1		Reposición de canaletas de clapa Nro.24 con desarrollo de 50cm de desagüe pluvial incluye esmalte sintético y antióxido y garganta circular	m	1	130.000	130.000
24.2		Conexión de desagüe de aires acondicionados con caños	un	1	80.000	80.000
		Cnel. Bogado				
25	72102304-001	**INSTALACIONES SANITARIAS**			**5.993.500**	**5.993.500**
25.1		Reposición de accesorios (cisterna alta, griferías, flexibles para artefactos, etc.)	un	1	295.000	295.000
25.2		Remoción y reposición de artefactos sanitarios	un	1	45.000	45.000
25.3		Reposición de llave de paso de 1/2"	un	1	150.000	150.000
25.4		Reposición de llave de paso de 3/4"	un	1	160.000	160.000
25.5		Reposición de llave de paso de 1"	un	1	200.000	200.000
25.6		Reposición de rejillas de piso sifonada	un	1	150.000	150.000
25.7		Reposición de caños PVC 1" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	40.000	40.000
25.8		Reposición de caños PVC 3/4"con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	27.000	27.000
25.9		Reposición de caños PVC 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	22.000	22.000
25.10		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 75mm) con accesorios.	m	1	50.000	50.000
25.11		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 50mm) con accesorios.	m	1	38.000	38.000
25.12		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios.	m	1	32.000	32.000
25.13		Limpieza de azulejo con acido muriático	m2	1	6.500	6.500
25.14		Patinado de revestimientos	m2	1	10.000	10.000
25.15		Reparación de mingitorios y accesorios.	un	1	85.000	85.000
25.16		Reparación de pozo ciego	un	1	1.500.000	1.500.000
25.17		Reposición de registro cloacal 40 x 40 x50	un	1	650.000	650.000
25.18		Reposición de tapa de hierro antideslizante 0,50 x 0,50 m	un	1	200.000	200.000
25.19		Reparación de cámara séptica	un	1	1.000.000	1.000.000
25.20		Reposición de caños de ventilación(PVC 75mm)	m	1	40.000	40.000
25.21		Reposicion de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mamposteria, revoque y con doble tapa(hormigon y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	un	1	1.250.000	1.250.000
25.22		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	m	1	43.000	43.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

		Cuadro comparativo			San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
26	72103003-001	**DEMOLICION**			**32.000**	**32.000**
26.1		Demolición de revestimientos ceramicos	m2	1	10.000	10.000
26.2		Demolición de pisos	m2	1	10.000	10.000
26.3		Demolición de zócalo calcáreo	m	1	2.000	2.000
26.4		Demolición de revoque	m2	1	10.000	10.000
27	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**			**95.000**	**95.000**
27.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retroescavadora y camion volquete)	m3	1	35.000	35.000
27.2		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retiro manual y contenedor)	m3	1	60.000	60.000
28	72131601-005	**MAMPOSTERÍA**			**165.000**	**165.000**
28.1		Reparación de mampostería de ladrillo común en sectores necesarios	m2	1	130.000	130.000
28.2		Envarillado 2Φde 8 mm con mortero 1:3	m	1	35.000	35.000
29	72131601-008	**REVOQUES:**			**182.000**	**182.000**
29.1		Revoque exterior de mamposteria	m2	1	52.000	52.000
29.2		Revoque interior de mampostería	m2	1	50.000	50.000
29.3		Revoque de losa (grueso + fino)	m2	1	80.000	80.000
30	72101607-002	**REVESTIMIENTOS**			**190.000**	**190.000**
30.1		Reposición de revestimiento cerámico	m2	1	190.000	190.000
31	72102508-001	**CONTRAPISO - PISOS**			**304.500**	**304.500**
31.1		Reposición de zócalo calcáreo	m2	1	24.500	24.500
31.2		Reposición de piso calcáreo 20x20cm color rojo	m2	1	75.000	75.000
31.3		Reposición de piso cerámico	m2	1	110.000	110.000
31.4		Reposición de contrapiso	m2	1	60.000	60.000
31.5		Reposición de carpeta	m2	1	35.000	35.000
32	72101601-001	**CUBIERTA**			**140.000**	**140.000**
32.1		Reparación de losa de Hº Aº corregir pendiente para desagote de la misma e impermeabilización, tratamiento con pintura fibrada acrílica elástica, aplicado en frio	m2	1	140.000	140.000
33	72131601-012	**PINTURAS**			**272.500**	**272.500**
33.1		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	1	27.000	27.000
33.2		Pintura al látex exterior (manos necesarias)	m2	1	29.500	29.500
33.3		Pintura al esmalte sintético de aberturas tipo balancín	m2	1	45.000	45.000
33.4		Pintura al esmalte sintético de barandas	m	1	25.000	25.000
33.5		Pintura al barniz sintético manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye lijado previo y limpieza)	un	1	65.000	65.000
33.6		Pintura de cielorraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza)	m2	1	34.000	34.000
33.7		Pintura de mocheta	m	1	18.000	18.000
33.8		Pintura siliconada para ladrillo visto	m2	1	29.000	29.000
34	72102201-002	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**			**1.231.500**	**1.231.500**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

Cuadro comparativo

					San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
34.1		Reposición de jirafa metálica con foco bajo consumo, rosca ancha. Luz mixta rosca ancha con fotocélula para encendido automático. Incluye cableado hasta tablero seccional.	un	1	650.000	650.000
34.2		Reposición e instalación de equipos fluorescente 2* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	un	1	130.000	130.000
34.3		Reposición e instalación de equipos fluorescente 4* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	un	1	400.000	400.000
34.4		Reposición e instalación de llaves de punto y toma	un	1	25.000	25.000
34.5		Reposición de llaves o capacitores en ventiladores	un	1	25.000	25.000
34.6		Reposición de tapaciegas	un	1	1.500	1.500
35	72102304-009	**DESAGUE PLUVIAL**			**294.000**	**294.000**
35.1		Reposición de canaletas de clapa Nro.24 con desarrollo de 50cm de desagüe pluvial incluye esmalte sintético y antióxido y garganta circular	m	1	130.000	130.000
35.2		Reposición de bajada de pvc 100mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100 con garganta cilíndrica hasta registro.	m	1	70.000	70.000
35.3		Adecuación y limpieza de desagües pluviales incluye retiro de desechos	m	1	9.000	9.000
35.4		Conexión de desagüe de aires acondicionados con caños	un	1	85.000	85.000
36	72102602-004	**VIDRIOS**			**135.000**	**135.000**
36.1		Reposición de vidrios traslucidos para ventana balancín	m2	1	135.000	135.000
37	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELO**			**130.000**	**130.000**
37.1		Excavacion de suelo	m3	1	65.000	65.000
37.2		Relleno y compactacion	m3	1	65.000	65.000
		Total Lote III				**28.611.100**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

		Cuadro comparativo			San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
		LOTE IV FILIALES NATALIO, MAYOR OTAÑO Y MA. AUXILIADORA				
		MONTO MINIMO= 40.000.000gs				
		MONTO MAXIMO= 80.000.000gs				
		Natalio				
1	72101601-001	CUBIERTA			**769.500**	**769.500**
1.1		Reparación con Tapagoteras en techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajuste de chapa.	m2	1	8.500	8.500
1.2		Remocion y Reposicion de Techo de chapas cinc Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm, cenefas en los bordes y cumbrera.	m2	1	280.000	280.000
1.3		Remocion y Reposicion de cumbrera de chapa cinc Nº26 con derrollo de 1,00m fijado a estructura exigente.	m	1	66.000	66.000
1.4		Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm	m	1	95.000	95.000
1.5		Reparación de losa de Hº Aº, bajo tanque de agua e impermeabilización, tratamiento con pintura fibrada elástica, aplicado en frio.	m2	1	120.000	120.000
1.6		Reposicion de cieloraso de machimbre con armazon de madera con corniza(incluye pintura al barniz manos necesarias)	m2	1	200.000	200.000
2	72102304-001	INSTALACIONES SANITARIAS			**3.973.500**	**3.973.500**
2.1		Reposición de accesorios (cisterna alta, griferías, flexibles para artefactos, etc.)	un	1	295.000	295.000
2.2		Remoción y reposición de artefactos sanitarios	un	1	45.000	45.000
2.3		Reposición de llave de paso de 1/2"	un	1	150.000	150.000
2.4		Reposición de llave de paso de 3/4"	un	1	160.000	160.000
2.5		Reposición de llave de paso de 1"	un	1	200.000	200.000
2.6		Reposición de rejillas de piso sifonada	un	1	150.000	150.000
2.7		Reposición de artefactos sanitarios (lavatorios, inodoros)	un	1	220.000	220.000
2.8		Reposición de caños PVC 1" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	40.000	40.000
2.9		Reposición de caños PVC 3/4"con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	27.000	27.000
2.10		Reposición de caños PVC 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	22.000	22.000
2.11		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 75mm) con accesorios.	m	1	50.000	50.000
2.12		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 50mm) con accesorios.	m	1	38.000	38.000
2.13		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios.	m	1	32.000	32.000
2.14		Limpieza de azulejo con acido muriático	m2	1	6.500	6.500
2.15		Patinado de revestimientos	m2	1	10.000	10.000
2.16		Reparación de mingitorios y accesorios.	un	1	85.000	85.000
2.17		Reparación de pozo ciego	un	1	1.200.000	1.200.000
2.18		Reposicion de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mamposteria, revoque y con doble tapa(hormigon y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	un	1	1.200.000	1.200.000
2.19		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	m	1	43.000	43.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

Cuadro comparativo

					San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
3	72131601-012	PINTURAS			**272.500**	**272.500**
3.1		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	1	27.000	27.000
3.2		Pintura al látex exterior (manos necesarias)	m2	1	29.500	29.500
3.3		Pintura siliconada para ladrillo visto	m2	1	29.000	29.000
3.4		Pintura al esmalte sintético de barandas	m	1	25.000	25.000
3.5		Pintura al esmalte sintético de aberturas tipo balancín	m2	1	45.000	45.000
3.6		Pintura al barniz sintético manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye lijado previo y limpieza)	un	1	65.000	65.000
3.7		Pintura de mocheta	m	1	18.000	18.000
3.8		Pintura de cielorraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza)	m2	1	34.000	34.000
4	72131601-010	ABERTURAS			**1.500.000**	**1.500.000**
4.1		Reposición de Puerta tablero de cedro (herrajes, cerradura tipo manija y pintura de madera al barniz sintético manos necesarios con acabado fino)	un	1	1.500.000	1.500.000
5	72131601-008	REVOQUES			**90.000**	**90.000**
5.1		Revoque a dos capas con hidrófugo (grueso + fino) (en caja de escalera)	m2	1	90.000	90.000
6	72102201-002	INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)			**5.176.000**	**5.176.000**
6.1		Reposición e instalación de llaves de punto y toma	un	1	22.000	22.000
6.2		Reposición de equipos y focos de bajo consumo de 105 w de rosca con portalámparas de porcelana de rosca fina en aulas	un	1	125.000	125.000
6.3		Reposición de llaves o capacitores en ventiladores	un	1	24.500	24.500
6.4		Reposición e instalación de equipos fluorescente 2* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	un	1	120.000	120.000
6.5		Reposición e instalación de equipos fluorescente 4* 40w, con reactancia electrónica y capacitor para corregir factor de potencia	un	1	400.000	400.000
6.6		Reposición de tapaciegas	un	1	1.500	1.500
6.7		Reposición de cables de 2mm	m	1	22.000	22.000
6.8		Reposición de cables de 4mm	m	1	28.000	28.000
6.9		Reposición de cables de 6mm	m	1	30.000	30.000
6.10		Reposicion de electroducto corrugado antillama de 3/4"	m	1	14.000	14.000
6.11		Reposicion de electroducto corrugado antillama de 1"	m	1	17.000	17.000
6.12		Reposición de cable de 70 mm NYY para cambio de alimentación desde transformador hasta tablero general	m	1	75.000	75.000
6.13		Reposición de jabalina de 2 m de cobre con cable desnudo de 10 mm	un	1	170.000	170.000
6.14		Reposición de tableros para 18 llaves de 1 corte general TM con barra RST, N	un	1	1.500.000	1.500.000
6.15		Colocación de cable 4x16 NYY para alimentación desde TG hasta tablero seccional	m	1	110.000	110.000
6.16		Reposición de circuitos para aire con llave de 25 A en bloque de aulas	un	1	400.000	400.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

Cuadro comparativo

					San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
6.17		Terminal tipo ojal de 4 mm	un	1	1.500	1.500
6.18		Terminal tipo ojal de 6 mm	un	1	1.500	1.500
6.19		Terminal tipo ojal de 10mm	un	1	2.000	2.000
6.20		Terminal tipo ojal de 70 mm	un	1	17.000	17.000
6.21		Reposición de cable NYY subterráneo hasta albergue de 4x16 mm	m	1	110.000	110.000
6.22		Reposición de registros de 60x60 con chapa negra LAC antideslizante e= 1/8"	un	1	1.500.000	1.500.000
6.23		Electroducto de 50 mm. incluye excavación	un	1	45.000	45.000
6.24		Reposición de cable NYY de 4x16 mm para alimentación hasta laboratorio	m	1	110.000	110.000
6.25		Reposición de cable NYY de 4x10mm para la bomba	m	1	50.000	50.000
6.26		Reposición de cable NYY de 4x16mm para albergue	m	1	110.000	110.000
6.27		Reposición de llave de TM de 3x32 A	un	1	170.000	170.000
7	72102602-004	**VIDRIOS**			**150.000**	**150.000**
7.1		Reposición de vidrios traslucidos para ventana balancín	m2	1	150.000	150.000
8	72102304-009	**DESAGUE PLUVIAL**			**85.000**	**85.000**
8.1		Conexión de desagüe de aires acondicionados con caños	un	1	85.000	85.000
9	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**			**95.000**	**95.000**
9.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retroescavadora y camion volquete)	m3	1	35.000	35.000
9.2		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retiro manual y contenedor)	m3	1	60.000	60.000
		Residencia Natalio				
10	72131601-012	**PINTURAS**			**56.500**	**56.500**
10.1		Pintura al látex exterior (manos necesarias)	m2	1	29.500	29.500
10.2		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	1	27.000	27.000
11	72102602-004	**VIDRIOS**			**150.000**	**150.000**
11.1		Reposición de vidrios traslucidos para ventana balancín	m2	1	150.000	150.000
12	72101607-002	**REVESTIMIENTOS**			**160.000**	**160.000**
12.1		Reposición de revestimiento cerámico	m2	1	160.000	160.000
13	72102304-001	**INSTALACIONES SANITARIAS**			**1.373.000**	**1.373.000**
13.1		Reposición de artefactos sanitarios (lavatorios, inodoros)	un	1	230.000	230.000
13.2		Reposicion de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mamposteria, revoque y con doble tapa(hormigon y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	un	1	1.100.000	1.100.000
13.3		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	m	1	43.000	43.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

Cuadro comparativo

					San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
		María Auxiliadora				
14	72101601-001	CUBIERTA			**569.500**	**569.500**
14.1		Reparación con Tapagoteras en techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajuste de chapa.	m2	1	8.500	8.500
14.2		Remocion y Reposicion de Techo de chapas cinc Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm, cenefas en los bordes y cumbrera.	m2	1	280.000	280.000
14.3		Remocion y Reposicion de cumbrera de chapa cinc Nº26 con derrollo de 1,00m fijado a estructura exigente.	m	1	66.000	66.000
14.4		Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm	m	1	95.000	95.000
14.5		Reparación de losa de Hº Aº, bajo tanque de agua e impermeabilización, tratamiento con imprimación de pintura fibrada elástica, aplicado en frio.	m2	1	120.000	120.000
15	72131601-012	PINTURAS			**272.500**	**272.500**
15.1		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	1	27.000	27.000
15.2		Pintura al látex exterior (manos necesarias)	m2	1	29.500	29.500
15.3		Pintura al esmalte sintético de barandas	m	1	25.000	25.000
15.4		Pintura al esmalte sintético de aberturas tipo balancín	m2	1	45.000	45.000
15.5		Pintura al barniz sintético manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye lijado previo y limpieza)	un	1	65.000	65.000
15.6		Pintura de cielorraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza)	m2	1	34.000	34.000
15.7		Pintura siliconada para ladrillo visto.	m2	1	29.000	29.000
15.8		Pintura de mocheta	m	1	18.000	18.000
16	72102304-001	INSTALACIONES SANITARIAS			**2.673.500**	**2.673.500**
16.1		Reposición de accesorios (cisterna alta, griferías, flexibles para artefactos, etc.)	un	1	295.000	295.000
16.2		Remoción y reposición de artefactos sanitarios	un	1	45.000	45.000
16.3		Reposición de llave de paso de 1/2"	un	1	150.000	150.000
16.4		Reposición de llave de paso de 3/4"	un	1	160.000	160.000
16.5		Reposición de llave de paso de 1"	un	1	200.000	200.000
16.6		Reposición de rejillas de piso sifonada	un	1	150.000	150.000
16.7		Reposición de artefactos sanitarios (lavatorios, inodoros)	un	1	220.000	220.000
16.8		Reposición de caños PVC 1" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	40.000	40.000
16.9		Reposición de caños PVC 3/4"con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	27.000	27.000
16.10		Reposición de caños PVC 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	22.000	22.000
16.11		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 75mm) con accesorios.	m	1	50.000	50.000
16.12		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 50mm) con accesorios.	m	1	38.000	38.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

		Cuadro comparativo			San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
16.13		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios.	m	1	32.000	32.000
16.14		Limpieza de azulejo con acido muriático	m2	1	6.500	6.500
16.15		Patinado de revestimientos	m2	1	10.000	10.000
16.16		Reparación de mingitorios y accesorios.	un	1	85.000	85.000
16.17		Reposicion de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mamposteria, revoque y con doble tapa(hormigon y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	un	1	1.100.000	1.100.000
16.18		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	m	1	43.000	43.000
17	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA			**95.000**	**95.000**
17.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retroescavadora y camion volquete)	m3	1	35.000	35.000
17.2		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retiro manual y contenedor)	m3	1	60.000	60.000
18	72131601-010	ABERTURAS			**1.500.000**	**1.500.000**
18.1		Reposición de Puerta tablero de cedro(herrajes, cerradura tipo manija y pintura de madera al barniz sintético manos necesarios con acabado fino)	un	1	1.500.000	1.500.000
19	72131601-009	JUNTA METÁLICA			**175.000**	**175.000**
19.1		Reacondicionamiento de junta de dilatacion en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 15cm. De ancho	m	1	175.000	175.000
20	72102602-004	VIDRIOS			**150.000**	**150.000**
20.1		Reposición de vidrios traslucidos para ventana balancín	m2	1	150.000	150.000
21	72102404-009	DESAGUE PLUVIAL			**85.000**	**85.000**
21.1		Conexión de desagüe de aires acondicionados con caños	un	1	85.000	85.000
		Mayor Otaño				
22	72101601-001	CUBIERTA			**639.500**	**639.500**
22.1		Reparación con Tapagoteras en techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajuste de chapa.	m2	1	8.500	8.500
22.2		Remocion y Reposicion de Techo de chapas cinc Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm, cenefas en los bordes y cumbrera.	m2	1	330.000	330.000
22.3		Remocion y Reposicion de cumbrera de chapa cinc Nº26 con derrollo de 1,00m fijado a estructura exigente.	m	1	66.000	66.000
22.4		Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm	m	1	95.000	95.000
22.5		Reparación de losa de Hº Aº, bajo tanque de agua e impermeabilización, tratamiento con imprimación de pintura fibrada elástica, aplicado en frio.	m2	1	140.000	140.000
23	72102201-002	INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)			**171.500**	**171.500**
23.1		Reposición e instalación de llaves de punto y toma	un	1	22.000	22.000
23.2		Reposición de equipos y focos de bajo consumo de 105 w de rosca con portalámparas de porcelana de rosca fina en aulas	un	1	125.000	125.000
23.3		Reposición de llaves o capacitores en ventiladores	un	1	24.500	24.500
24	72102602-004	VIDRIOS			**170.000**	**170.000**
24.1		Reposición de vidrios traslucidos para ventana balancín	m2	1	170.000	170.000
25	72131601-005	MAMPOSTERÍA			**250.000**	**250.000**
25.1		Reparación de mampostería de ladrillo común en sectores necesario	m2	1	140.000	140.000
25.2		Envarillado 2Φde 8 mm con mortero 1:3	m	1	35.000	35.000
25.3		Reposición de dintel de Ho Ao.	m	1	75.000	75.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

		Cuadro comparativo			San Blas Construcciones S.R.L.	
Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
26	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**			**95.000**	**95.000**
26.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retroescavadora y camion volquete)	m3	1	35.000	35.000
26.2		Limpieza final de obra y retiro de escombros(con retiro manual y contenedor)	m3	1	60.000	60.000
27	72102304-001	**INSTALACIONES SANITARIAS**			**2.821.500**	**2.821.500**
27.1		Reposición de accesorios (cisterna alta, griferías, flexibles para artefactos, etc.)	un	1	295.000	295.000
27.2		Remoción y reposición de artefactos sanitarios	un	1	45.000	45.000
27.3		Reposición de llave de paso de 1/2"	un	1	150.000	150.000
27.4		Reposición de llave de paso de 3/4"	un	1	160.000	160.000
27.5		Reposición de llave de paso de 1"	un	1	200.000	200.000
27.6		Reposición de rejillas de piso sifonada	un	1	150.000	150.000
27.7		Reposición de artefactos sanitarios (lavatorios, inodoros)	un	1	240.000	240.000
27.8		Reposición de caños PVC 1" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	45.000	45.000
27.9		Reposición de caños PVC 3/4"con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	30.000	30.000
27.10		Reposición de caños PVC 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua	m	1	24.000	24.000
27.11		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 75mm) con accesorios.	m	1	52.000	52.000
27.12		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 50mm) con accesorios.	m	1	40.000	40.000
27.13		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios.	m	1	34.000	34.000
27.14		Limpieza de azulejo con acido muriático	m2	1	7.500	7.500
27.15		Patinado de revestimientos	m2	1	11.000	11.000
27.16		Reparación de mingitorios y accesorios.	un	1	95.000	95.000
27.17		Reposicion de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mamposteria, revoque y con doble tapa(hormigon y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8")	un	1	1.200.000	1.200.000
27.18		Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	m	1	43.000	43.000
28	72131601-012	**PINTURAS**			**328.000**	**328.000**
28.1		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	1	28.000	28.000
28.2		Pintura al látex exterior (manos necesarias)	m2	1	30.000	30.000
28.3		Pintura al esmalte sintético de barandas	m	1	35.000	35.000
28.4		Pintura al esmalte sintético de aberturas tipo balancín	m2	1	48.000	48.000
28.5		Pintura al barniz sintético manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye lijado previo y limpieza)	un	1	65.000	65.000
28.6		Pintura siliconada para ladrillo visto.	m2	1	32.000	32.000
28.7		Pintura de mocheta	m	1	30.000	30.000
28.8		Pintura de piso similar al existente.	m2	1	60.000	60.000
29	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELO**			**130.000**	**130.000**
29.1		Excavacion de suelo	m3	1	65.000	65.000
29.2		Relleno y compactacion	m3	1	65.000	65.000
		Total Lote IV				**23.977.000**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

OBRA: Mantenimiento de Edificios - UNI 2018

Cuadro comparativo

San Blas Construcciones S.R.L.

Ítem	Códigos	Descripción	Un.	Cant.	P.Unitario	P. Total
		LOTE V FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS				
		Pro.1 Sub. Prog.4 FF 30				
		MONTO MINIMO= 30.900.000gs				
		MONTO MAXIMO= 61.800.000gs				
1	72131601-012	PINTURAS			**373.500**	**373.500**
1.1		Pintura al látex interior (manos necesarias)	m2	1	27.000	27.000
1.2		Pintura al látex exterior (manos necesarias)	m2	1	29.500	29.500
1.3		Pintura siliconada para ladrillo visto	m2	1	29.000	29.000
1.4		Pintura al esmalte sintético de aberturas tipo balancín	m2	1	45.000	45.000
1.5		Pintura al esmalte sintético de barandas	m	1	30.000	30.000
1.6		Pintura al barniz sintético manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye lijado previo y limpieza)	un	1	65.000	65.000
1.7		Pintura de mocheta	m	1	25.000	25.000
1.8		Pintura de cielorraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza)	m2	1	34.000	34.000
1.9		Pintura exterior de canalon con silleta	m2	1	34.000	34.000
1.10		Tratamiento con pintura fibrada (inclueye malla de tela) en canalón	m2	1	55.000	55.000
2	72101601-001	CUBIERTA			**557.500**	**557.500**
2.1		Reparación con Tapagoteras en techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajuste de chapa.	m2	1	7.500	7.500
2.2		Remocion y Reposicion de Techo de chapas cinc Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm, cenefas en los bordes y cumbrera.	m2	1	250.000	250.000
2.3		Remocion y Reposicion de cumbrera de chapa cinc Nº26 con derrollo de 1,00m fijado a estructura exigente.	m	1	66.000	66.000
2.4		Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm	m	1	65.000	65.000
2.5		Reacondicionamiento de junta de dilatacion en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 15cm. De ancho	m	1	125.000	125.000
2.6		Impermeabilizacion de Losa con Pintura Fibrada (incluye malla de tela)	m2	1	44.000	44.000
		Total Lote V				**931.000**

Resumen de Precios de Lotes

Lote1 56.148.500 (cincuenta y seis millones, ciento cuarenta y ocho mil, quinientos)

Lote2 39.306.500 (treinta y nueve millones, trescientos seis mil, quinientos)

Lote3 28.611.100 (veintiocho millones, seiscientos once mil, cien)

Lote4 23.977.000 (veintitrés millones, novecientos setenta y siete mil)

Lote5 931.000 (novecientos treinta y un mil)