UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL					
LOTE N°1				SEMCO	
ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4 metros de Acometida de red MT Trifasico (Cable desnudo de 35 mm2 A, cruceta de madera y herrajes adecuados).	un	1	16.000.000	16.000.000
2	Puesto de entrega MT P/ 200 KVA.	un	1	5.200.000	**5.200.000**
3	Transformador Trifasicos de 200 KVA. (Trifasicos, de fabricación Nacional, calidad ISO 9001, 2000, Garantia escrita de 2 años).	un	1	49.000.000	**49.000.000**
4	Puesto de distribución P/ 200 KVA.	un	1	6.800.000	**6.800.000**
5	Mano de Obra (Incluyendo gestiones de la Ande).	un	1	6.800.000	**6.800.000**
TOTAL LOTE N°1					**83.800.000**

LOTE N°2				R.G. CONSTRUCCIONES	
ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Confección y Montaje de Verja perimetral de 139 m2 (69,5x2m), conforme a los siguientes detalles: **1**-Portones correrizos de 3.50 metros de ancho. **2**- Porton peatonal de 1,1 metros de ancho con cerradura llave chica de 2 cilindros. **3**- Columnas de caños de metal de 100 mm x pared de 2mm colocados, a 2.70 m de distancia uno de otro. **4**- Verja con marco de caño 50x50mm, pared 1.20mm con verticales de caños de 1 pulgada, pared1.20mm con separación de 9cm. **5**- Puntas de lanzas tipo trebol de aluminio. **6**- Planchuela de 1 pulgada x 3/16mm como segundo soporte horizontal con base antioxido y 2 manos de pintura cintetica.	gl	1	35.000.000	35.000.000
2	Mamposteria: Nivelación de suelo con colocación de cordones de ladrillos de 15 cm por 20cm de alto con reboque para verja perimetral, intermediando entre la colocación de las columnas de metal y guia inferior para portones correrizos	gl	1	5.200.000	5.200.000
3	Confección y Montaje de 22 unidades de mastil para banderas con rondadas giratorias y guias para cuerda transportadora con soportes, 5m de altura sobre nivel de piso 1m para masizado de caño galvanizado 2 pulgadas y media x 2mm de espezor con base antioxido y dos manos de pintura cintetica, colocación de los mismos, preparación de base a nivel de piso con reboque	gl	1	14.000.000	14.000.000
TOTAL LOTE N°2					**54.200.000**

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú