MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

## CUADRO DE PRECIOS CD 85/2019

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE RAIMUNDO VERA, TRAMO: AREA NO CENSADA, CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SANTO REY; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON BOCA CALLE, TRAMO: 9061, CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SANTO DOMINGO - ID Nº 367.080**

| OFERENTE | | | | | SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON RUC: 1361240-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **72131701-002** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE RAIMUNDO VERA, TRAMO: AREA NO CENSADA, CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SANTO REY** | **Unidad Medida Global** | **1** | **32.868.750** | **32.868.750** |
| 1.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 500 | 1.000 | 500.000 |
| 1.2 | | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION) | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.3 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 250 | 27.000 | 6.750.000 |
| 1.4 | | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 500 | 43.000 | 21.500.000 |
| 1.5 | | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 500 | 2.500 | 1.250.000 |
| 1.6 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | Metros cuadrados | 62,5 | 7.500 | 468.750 |
| 1.7 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **2** | **72131701-002** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON BOCA CALLE, TRAMO: 9061, CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SANTO DOMINGO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **32.320.000** | **32.320.000** |
| 2.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 580 | 1.000 | 580.000 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

## CUADRO DE PRECIOS CD 85/2019

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE RAIMUNDO VERA, TRAMO: AREA NO CENSADA, CÑIA. 2º COSTA SALINAS, BARRIO SANTO REY; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON BOCA CALLE, TRAMO: 9061, CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SANTO DOMINGO - ID Nº 367.080**

| OFERENTE | | | | | SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON RUC: 1361240-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 2.2 | | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION) | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.3 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, ANCHO 10 CM, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 140 | 27.000 | 3.780.000 |
| 2.4 | | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 580 | 42.000 | 24.360.000 |
| 2.5 | | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 580 | 2.500 | 1.450.000 |
| 2.6 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | Metros cuadrados | 35 | 7.500 | 262.500 |
| 2.7 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 987.500 | 987.500 |
| | | | | **TOTAL** | | **65.188.750** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

**LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ**
**DIRECTORA DE LA UOC**
**MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ**