		MORENO INGENIERIA				CONSULTORA SAN MIGUEL				RBA ARQUITECTURA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de M	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total	Unidad de M	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN (AMBOS LADOS) - DISTRITO DE SANTA ELENA - CALLE PUBLICA LUIS TORRES - BARRIO LOMA CLAVEL. Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y vertical	Unidad Medida Global	1	4.197.749	4.197.749	Unidad Medida Global	1	3.927.718	3.927.718	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.326	3.073	4.074.798	Metros cuadrados	1.326	2.875	3.812.250	Metros cuadrados	1.326	3.700	4.906.200
3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	331,5	14.432	4.784.208	Metros cúbicos	331,5	13.504	4.476.576	Metros cúbicos	331,5	12.000	3.978.000
4	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	Metros cuadrados	1.326	57.303	75.983.778	Metros cuadrados	1.326	53.617	71.096.142	Metros cuadrados	1.326	48.000	63.648.000
5	Enripiado con triturada 6ª	Metros cúbicos	9,46	186.390	1.763.249	Metros cúbicos	9,46	174.400	1.649.824	Metros cúbicos	9,46	185.000	1.750.100
6	Cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m)	Metro lineal	437	29.841	13.040.517	Metro lineal	437	27.922	12.201.914	Metro lineal	437	22.500	9.832.500
7	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.193.204	2.193.204	Unidad Medida Global	1	2.052.121	2.052.121	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
				Precio Total	106.037.503				99.216.370				87.464.800

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.