MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 25/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 1906, 1907 Y 0713 CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SOL DE MAYO - ID Nº 389588

OFERENTE:				SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 1906, 1907 Y 0713 CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SOL DE MAYO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**91.864.750**	**91.864.750**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.192	2.000	2.384.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	400	20.000	8.000.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	298	32.000	9.536.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.192	54.500	64.964.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.192	2.500	2.980.000
1.7	MURO DE PIEDRA (10m DE LARGO X 0,30m DE ANCHO X 1m DE ALTURA)	Metros cúbicos	3	550.000	1.650.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	74,5	7.500	558.750
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.192	1.000	1.192.000
Precio Total					**91.864.750**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones