MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2018 - ID N° 341.853 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN: CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9104, 4261 Y 3980 CÑIA. 4° COSTAS SALINARES, BARRIO PIRO'Y Y CALLE SIN NOMBRE TRAMO: 9346 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 18° LOMA BARRERO DE CAPIATA

OFERENTES			COMPUTO METRICO		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS - RUC 1539157-4	
Ítems	Cógido de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN: CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9104, 4261 Y 3980 CÑIA. 4º COSTAS SALINARES, BARRIO PIRO'Y	Unidad Medida Global	1	28.032.000	28.032.000
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	504	960	483.840
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	940.800	940.800
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	126	25.920	3.265.920
1.4		REP DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA PREPA DE TERRENO PARA EMP LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0.15 X0.15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	504	41.280	20.805.120
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	504	2.400	1.209.600
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	31,5	7.200	226.800
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.099.920	1.099.920
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO: 9346 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 18º LOMA BARRERO DE CAPIATA	Unidad Medida Global	1	30.720.000	30.720.000
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	556	960	533.760
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	940.800	940.800
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	139	25.920	3.602.880
2.4		REP DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA PREP DE TERRENO PARA EMP. LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0.15 X0.15 CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	556	41.280	22.951.680
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	556	2.400	1.334.400
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	34,75	7.200	250.200
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.106.280	1.106.280
			TOTALES			58.752.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC