CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA N°15/2022, PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 8,60 X 10,90 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA EN LA ESCUELA BASICA N°3272 FERNANDO DE LA MORA, ID N°418.215				CERAMICA SCHNEIDER		CONSTRUCTORA ZARZA		CONSTRUCTORA JOVEN JJ G S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
1	Limpieza y preparación del terreno de obras	Metros cuadrados	93,8	6.000	562.800	5.322	499.204	6.050	567.490
2	Replanteo	Metros cuadrados	93,8	5.700	534.660	5.700	534.660	5.850	548.730
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1.309.080	1.309.080	1.300.000	1.300.000
4	Vallado de chapa con poste de madera 3"x3" h:1,60m.	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000
5	Placa de inauguración de acero inoxidable	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.200.000	1.200.000
6	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,75	450.000	4.837.500	472.128	5.075.376	450.000	4.837.500
7	Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	2.425.000	1.576.250	2.428.197	1.578.328	2.400.000	1.560.000
8	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.425.000	2.061.250	2.428.147	2.063.925	2.400.000	2.040.000
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,05	2.425.000	7.396.250	2.434.147	7.424.148	2.430.000	7.411.500
10	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,8	201.000	4.180.800	201.355	4.188.184	202.200	4.205.760
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,45	140.000	3.283.000	142.332	3.337.685	142.000	3.329.900
12	De paredes	Metros cuadrados	7,65	95.000	726.750	95.521	730.736	95.000	726.750

Econ. Cristhian Wasmuth
Encargado U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná

13	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,05	100.000	4.605.000	100.752	4.639.630	100.000	4.605.000
14	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados.	Metros cuadrados	97,25	140.000	13.615.000	145.241	14.124.687	145.000	14.101.250
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.000	484.000	23.038	506.836	23.000	506.000
16	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	8,65	210.000	1.816.500	213.840	1.849.716	213.000	1.842.450
17	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.	Metros cuadrados	121	355.000	42.955.000	366.500	44.346.500	380.000	45.980.000
18	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm.	Metro lineal	11,7	363.000	4.247.100	363.333	4.250.996	365.000	4.270.500
19	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería. Desarrollo 0,30 cm.	Metro lineal	11,7	333.333	3.899.996	333.333	3.899.996	345.000	4.036.500
20	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176	32.000	5.632.000	32.726	5.759.776	34.000	5.984.000
21	De encadenados de H° A° con hidrófugo	Metros cuadrados	26,45	60.250	1.593.613	60.230	1.593.084	61.000	1.613.450
22	De pilares de H° A° con hidrófugo	Metro lineal	7	62.800	439.600	62.888	440.216	61.000	427.000
23	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	32.000	1.136.000	32.008	1.136.284	33.000	1.171.500
24	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.-s	Metros cuadrados	93,8	39.400	3.695.720	39.442	3.699.660	39.000	3.658.200

Econ. Cristhian Wasmutt
Encargado U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná

25	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	Metros cuadrados	93,8	32.600	3.057.880	32.667	3.064.165	32.600	3.057.880
26	Piso cerámico antideslizante de 1ra calidad	Metros cuadrados	93,8	98.600	9.248.680	98.667	9.254.965	98.600	9.248.680
27	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	Metro lineal	53,9	29.100	1.568.490	29.167	1.572.101	29.100	1.568.490
28	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Unidad	2	841.000	1.682.000	841.149	1.682.298	830.000	1.660.000
29	Provisión y colocación puerta metálica de 1,20 x 2,10 provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas) y marco metálico.	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
30	Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	17,65	416.000	7.342.400	416.717	7.355.055	416.000	7.342.400
31	Ventanas tipo balancines (Colocación)	Unidad	7	140.000	980.000	140.000	980.000	140.000	980.000
32	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	30.800	1.379.840	30.806	1.380.109	30.800	1.379.840
33	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.	Metros cuadrados	176	31.250	5.500.000	31.250	5.500.000	31.250	5.500.000
34	De pilares vistos con anti moho incoloro.	Metros cuadrados	13,15	28.800	378.720	28.875	379.706	28.800	378.720
35	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético.	Metro lineal	23,4	25.450	595.530	25.450	595.530	25.450	595.530
36	Encadenado y pilares al látex.	Metros cuadrados	28,45	29.000	825.050	29.000	825.050	29.000	825.050
37	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,65	33.600	593.040	33.689	594.611	34.000	600.100
38	De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	Metros cuadrados	97,2	22.800	2.216.160	22.859	2.221.895	23.000	2.235.600
39	De puerta metálica con base anti oxido y pintura sintética	Metros cuadrados	5,15	34.025	175.229	34.025	175.229	35.000	180.250

Econ. Cristhian Wasmuth
Encargado U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná

40	De tirantes y listón de boca de madera al barniz.	Metros cuadrados	79,8	14.200	1.133.160	14.200	1.133.160	14.200	1.133.160
41	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	Metros cuadrados	37,8	23.000	869.400	23.036	870.761	23.000	869.400
42	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,1	93.000	567.300	93.089	567.843	93.089	567.843
43	Vidrios dobles	Metros cuadrados	17,65	183.500	3.238.775	183.549	3.239.640	183.549	3.239.640
44	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000	1.040.625	1.040.625	1.040.625	1.040.625
45	Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	32,5	85.700	2.785.250	85.782	2.787.915	85.782	2.787.915
46	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	25	125.000	3.125.000	125.000	3.125.000	125.000	3.125.000
47	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	77.900	2.944.620	77.965	2.947.077	77.965	2.947.077
48	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	8	97.600	780.800	97.631	781.048	97.631	781.048
49	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	97.600	585.600	97.631	585.786	97.631	585.786
50	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	101.100	808.800	101.171	809.368	101.100	808.800
51	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	101.150	1.213.800	101.171	1.214.052	101.150	1.213.800
52	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	101.150	606.900	101.171	607.026	101.150	606.900
53	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	1	274.500	274.500	274.508	274.508	274.500	274.500
54	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	224.900	1.349.400	224.940	1.349.640	224.900	1.349.400

Econ. Cristhian Wasmuth
Encargado U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná

55	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	131.310	525.240	131.318	525.272	131.310	525.240
56	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	418.500	418.500	418.586	418.586	418.500	418.500
57	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1	153.350	153.350	153.399	153.399	153.350	153.350
58	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	680.350	2.721.400	680.360	2.721.440	680.350	2.721.400
59	Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	787.400	787.400	786.417	786.417	787.400	787.400
60	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad	1	687.500	687.500	687.500	687.500	687.500	687.500
61	Desague Cloacal	Unidad	1	762.100	762.100	762.117	762.117	765.000	765.000
62	Registro 40 x40	Unidad	1	277.570	277.570	277.578	277.578	277.570	277.570
63	Limpieza Final	Metros cuadrados	93,8	5.322	499.203	5.320	499.016	5.322	499.204
				Precio Total	180.527.376		183.104.193		185.092.077

Econ. Cristhian Wasmuth
Encargado U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná

Econ. Cristhian Israel Wasmuth S.

Encargado de UOC