Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE YTORORO Y SIN NOMBRE TRAMO 238, 9025 Y 9041 BARRIO SANTO DOMINGO

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	SR CONSTRUCIONES			HM CONSTRUCCIONES			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.840	2.000	3.680.000	1.840	2.375	4.370.000	1.840	2.375	4.370.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m (SIN ECEPCION)	UN	1	900.000	900.000	1	931.000	931.000	1	931.000	931.000
	RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES										
3	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM , ANCHO:90 CM, PEND MAX: 10%	UN	8	400.000	3.200.000	8	300.000	2.400.000	8	380.000	3.040.000
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO										
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	443	18.000	7.974.000	443	19.000	8.417.000	443	19.000	8.417.000
5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.840	37.000	68.080.000	1.840	38.000	69.920.000	1.840	38.000	69.920.000
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	1.840	2.500	4.600.000	1.840	2.375	4.370.000	1.840	2.375	4.370.000
7	HORMIGONADO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS (100 X 1,00)	M2	486	60.000	29.160.000	486	61.750	30.010.500	486	61.750	30.010.500
8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	110,75	4.200	465.150	110,75	3.990	441.893	110,75	3.990	442.890
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS										
9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.481.900	1.481.900	1	1.139.607	1.139.607	1	667.640	667.640
	TOTALES				**119.541.050**			**122.000.000**			**122.169.030**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones