GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 416.004 LCO N°08/2022

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**
1	**Preparación de la obra Bloque de 2 aulas de 5,80x6,80 con Viga y tirantes de H°A° c/ tejas - Esc. Bas. 1597 San Juan - 3 de Febrero**										
1.1	Letrero de obras	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Placa de mármol	UN	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,7	7.500	935.250	0	0	0	0	0	0
1.4	Replanteo	M2	124,7	7.500	935.250	0	0	0	0	0	0
2	Cimiento										
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,4	580.000	13.572.000	0	0	0	0	0	0
3	Estructura de H° A°										
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	2.300.000	5.336.000	0	0	0	0	0	0
3.2	Encadenados de H° A°	M3	3,72	2.300.000	8.556.000	0	0	0	0	0	0
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
4	Mampostería de nivelación										
4.1	De 0,45 m.	M2	5,5	200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
4.2	De 0,30 m.	M2	13,1	150.000	1.965.000	0	0	0	0	0	0
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,9	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0
5	Relleno										
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	46	107.500	4.945.000	0	0	0	0	0	0
6	Aislación asfáltica										
6.1	De paredes	M2	11	87.000	957.000	0	0	0	0	0	0
7	Mampostería de elevación										
7.1	De 0,30 para revocar	M2	20,05	150.000	3.007.500	0	0	0	0	0	0
7.2	De 0,15 para revocar	M2	6,7	110.000	737.000	0	0	0	0	0	0
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,5	160.000	8.240.000	0	0	0	0	0	0
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64	155.000	9.920.000	0	0	0	0	0	0
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32	17.500	560.000	0	0	0	0	0	0
8	Pilares										
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	11	265.000	2.915.000	0	0	0	0	0	0
9	Techo										
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x	M2	168,5	320.000	53.920.000	0	0	0	0	0	0
10	Revoques										

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazu

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazu

10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,5	30.000	4.035.000	0	0	0	0	0	0
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	29,5	45.500	1.342.250	0	0	0	0	0	0
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	77,6	65.000	5.044.000	0	0	0	0	0	0
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	51,2	17.500	896.000	0	0	0	0	0	0
10.5	Pizarrones	UN.	2	1.700.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0
11	Pisos										
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	115	62.000	7.130.000	0	0	0	0	0	0
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	115	145.000	16.675.000	0	0	0	0	0	0
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	ML.	67	70.000	4.690.000	0	0	0	0	0	0
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,7	70.000	1.939.000	0	0	0	0	0	0
11.5	Rampa peatonal	GL.	1	845.810	845.810	0	0	0	0	0	0
12	Aberturas										
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2	1.650.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	20,54	400.000	8.216.000	0	0	0	0	0	0
13	Pinturas										
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	134,5	22.500	3.026.250	0	0	0	0	0	0
13.2	De paredes revocadas al látex	M2	134,5	24.500	3.295.250	0	0	0	0	0	0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con	M2	20	24.500	490.000	0	0	0	0	0	0
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,5	25.000	737.500	0	0	0	0	0	0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	20,54	35.000	718.900	0	0	0	0	0	0
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos co	M2	160	29.000	4.640.000	0	0	0	0	0	0
13.7	De tejuelones con barníz	M2	149	25.000	3.725.000	0	0	0	0	0	0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11	35.000	385.000	0	0	0	0	0	0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	98,26	27.000	2.653.020	0	0	0	0	0	0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	43,5	29.500	1.283.250	0	0	0	0	0	0
14	Colocación de Vidrios										
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	20,54	165.500	3.399.370	0	0	0	0	0	0
15	Desagüe Pluvial										
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	43,5	60.000	2.610.000	0	0	0	0	0	0
16	Instalación eléctrica										
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	BOC.	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	16	105.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	20	105.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	12	105.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	16	105.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	55.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4	210.000	840.000	0	0	0	0	0	0
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	8	150.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en gal	UN.	4	110.000	440.000	0	0	0	0	0	0
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	320.550	320.550	0	0	0	0	0	0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2	123.000	246.000	0	0	0	0	0	0
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	2	290.000	580.000	0	0	0	0	0	0
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	UN.	8	420.000	3.360.000	0	0	0	0	0	0
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0
17	Limpieza de Obra										
17.1	Limpieza final	M2	124,7	5.500	685.850	0	0	0	0	0	0
18	**Preparación de la obra Aula de 5,80x6,80 con viga y tirantes de HºAº con tejas - Esc. Bas. N° 3893 Sagrado Corazón de Jesus - Vaqueria**										
18.1	Letrero de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazu

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazu

18.2	Placa de marmol	UN	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
18.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	7.500	477.750	0	0	0	0	0	0
18.4	Replanteo	M2	63,7	7.500	477.750	0	0	0	0	0	0
19	Cimiento										
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	580.000	8.120.000	0	0	0	0	0	0
20	Estructura de H° A°										
20.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.200.000	2.706.000	0	0	0	0	0	0
20.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.200.000	4.774.000	0	0	0	0	0	0
20.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
21	Mamposteria de de nivelación										
21.1	De 0,45 m.	M2	3,6	200.000	720.000	0	0	0	0	0	0
21.2	De 0,30 m.	M2	7,5	150.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0
21.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0
22	Relleno										
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	107.500	2.504.750	0	0	0	0	0	0
23	Aislación asfáltica										
23.1	De paredes	M2	6,4	87.000	556.800	0	0	0	0	0	0
24	Mamposteria de elevación										
24.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	110.000	374.000	0	0	0	0	0	0
24.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	150.000	5.175.000	0	0	0	0	0	0
24.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	150.000	2.025.000	0	0	0	0	0	0
24.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	150.000	4.773.000	0	0	0	0	0	0
24.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	25.000	400.000	0	0	0	0	0	0
25	Pilares										
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,6	250.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
26	Techo										
26.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x	M2	90,5	295.000	26.697.500	0	0	0	0	0	0
27	Revoques										
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	30.000	1.830.000	0	0	0	0	0	0
27.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16	45.500	728.000	0	0	0	0	0	0
27.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,8	65.000	2.522.000	0	0	0	0	0	0
27.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	17.500	448.000	0	0	0	0	0	0
27.5	Pizarrones	UN.	1	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
28	Pisos										
28.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	62.000	3.596.000	0	0	0	0	0	0
28.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	140.000	8.120.000	0	0	0	0	0	0
28.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34	70.000	2.380.000	0	0	0	0	0	0
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	70.000	1.344.000	0	0	0	0	0	0
28.5	Rampa peatonal	GL.	1	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
29	Aberturas										
291	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
292	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	400.000	4.128.000	0	0	0	0	0	0
30	Pinturas										
30.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	19.000	1.159.000	0	0	0	0	0	0
30.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	22.000	1.342.000	0	0	0	0	0	0
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con	M2	11,9	22.000	261.800	0	0	0	0	0	0
30.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	22.000	352.000	0	0	0	0	0	0
30.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.000	330.240	0	0	0	0	0	0
30.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos co	M2	109	22.000	2.398.000	0	0	0	0	0	0
30.7	De tejuelones con barniz	M2	80	23.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	25.000	137.500	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	22.000	1.174.800	0	0	0	0	0	0
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	25.000	575.000	0	0	0	0	0	0
31	Colocacion de Vidrios										
31.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	165.500	1.707.960	0	0	0	0	0	0
32	Desague Pluvial										
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23	50.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
33	Instalación eléctrica										
33.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN.	12	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
33.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	12	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
33.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	8	100.000	800.000	0	0	0	0	0	0
33.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
33.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	6	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0
33.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	8	100.000	800.000	0	0	0	0	0	0
33.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	12	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
33.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	52.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
33.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2	210.000	420.000	0	0	0	0	0	0
33.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0
33.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
33.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	260.650	260.650	0	0	0	0	0	0
33.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
33.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
33.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4	400.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
33.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0
34	Limpieza de Obra										
34.1	Limpieza final	M2	63,7	5.000	318.500	0	0	0	0	0	0
35	**Preparación de la obra Construcción de Aula de 5,80x6,80 con viga y tirante de HºAº con tejas - Colegio Nacional San Agustin - Sta Rosa del Mbutuy**										
35.1	Letrero de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
35.2	Placa de marmol	UN	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
35.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	7.500	477.750	0	0	0	0	0	0
35.4	Replanteo	M2	63,7	7.500	477.750	0	0	0	0	0	0
36	Cimiento										
36.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	580.000	8.120.000	0	0	0	0	0	0
37	Estructura de H° A°										
37.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.200.000	2.706.000	0	0	0	0	0	0
37.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.200.000	4.774.000	0	0	0	0	0	0
37.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
38	Mamposteria de de nivelación										
38.1	De 0,45 m.	M2	3,6	200.000	720.000	0	0	0	0	0	0
38.2	De 0,30 m.	M2	7,5	150.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0
38.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	200.000	120.000	0	0	0	0	0	0
39	Relleno										
39.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	107.500	2.504.750	0	0	0	0	0	0
40	Aislación asfáltica										
40.1	De paredes	M2	6,4	87.000	556.800	0	0	0	0	0	0
41	Mamposteria de elevación										
41.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	110.000	374.000	0	0	0	0	0	0
41.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	150.000	5.175.000	0	0	0	0	0	0
41.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	150.000	2.025.000	0	0	0	0	0	0
41.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	150.000	4.773.000	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

41.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	25.000	400.000	0	0	0	0	0	0
42	Pilares										
42.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,6	250.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
43	Techo										
43.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x	M2	90,5	295.000	26.697.500	0	0	0	0	0	0
44	Revoques										
44.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	30.000	1.830.000	0	0	0	0	0	0
44.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16	45.500	728.000	0	0	0	0	0	0
44.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,8	65.000	2.522.000	0	0	0	0	0	0
44.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	17.500	448.000	0	0	0	0	0	0
44.5	Pizarrones	UN.	1	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
45	Pisos										
45.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	62.000	3.596.000	0	0	0	0	0	0
45.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	140.000	8.120.000	0	0	0	0	0	0
45.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34	70.000	2.380.000	0	0	0	0	0	0
45.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	70.000	1.344.000	0	0	0	0	0	0
45.5	Rampa peatonal	GL.	1	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
46	Aberturas										
46.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
46.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	400.000	4.128.000	0	0	0	0	0	0
47	Pinturas										
47.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	19.000	1.159.000	0	0	0	0	0	0
47.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	22.000	1.342.000	0	0	0	0	0	0
47.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con	M2	11,9	22.000	261.800	0	0	0	0	0	0
47.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	22.000	352.000	0	0	0	0	0	0
47.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.000	330.240	0	0	0	0	0	0
47.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos co	M2	109	22.000	2.398.000	0	0	0	0	0	0
47.7	De tejuelones con barniz	M2	80	23.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0
47.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	25.000	137.500	0	0	0	0	0	0
47.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	22.000	1.174.800	0	0	0	0	0	0
47.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	25.000	575.000	0	0	0	0	0	0
48	Colocacion de Vidrios										
48.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	165.500	1.707.960	0	0	0	0	0	0
49	Desague Pluvial										
49.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23	50.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
50	Instalación eléctrica										
50.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN.	12	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
50.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	12	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
50.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	8	100.000	800.000	0	0	0	0	0	0
50.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
50.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	6	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0
50.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	8	100.000	800.000	0	0	0	0	0	0
50.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	12	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
50.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	52.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
50.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2	210.000	420.000	0	0	0	0	0	0
50.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0
50.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
50.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	260.650	260.650	0	0	0	0	0	0
50.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
50.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
50.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4	400.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Ing. Cristian Aldana Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

50.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0
51	Limpieza de Obra										
51.1	Limpieza final	M2	63,7	5.000	318.500	0	0	0	0	0	0
Total					469.970.000	0	0	0	0	0	0

UOC
Gobernación del Departamento de Caaguazú

FIRMA DEL RESPONSABLE DE U.O.C

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú