MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
PERIODO 2021 - 2025
Del Pueblo y para el Pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

CONTRATACION DIRTECTA N° 20/2.022 "CONSTRUCCIONES VARIAS" - ID N° 415.403.-

LOTE N° 1

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	Cantidad	ITC INGENIERIA Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-9974	**Replanteo y Marcación**	M2	1	9,0	5.400	48.600
2	72102905-001	Relleno y Compactación	M3	1	3,00	140.800	422.400
3	72131601-003	Cimiento de PBC	M3	1	10,80	425.333	4.593.596
4	72131601-005	**Mamposteria**	GL	1	1,00	-	-
4 1		De nivelación con ladrillo comun de 0,30 m.	M2	1	43,00	215.050	9.247.150
4 2		Mamposteria de elevación con ladrillo común de 0,15m.	M2	1	36,00	118.066	4.250.376
5	72131601-004	**Colocación de Hormigón armado**	GL	1	1,00	-	-
5 1		Cimiento de H° (losita de 30x30x10cm) para postes	M3	1	0,50	1.653.666	826.833
5 2		Encadenado	ML	1	24,00	124.500	2.988.000
6	72101701-007	**Cerco Perimetral**	GL	1	1,00	-	-
6 1		Provisión y Colocación de postes de H°A° según diseño, incluye alambres de trinca y pua mas accesorios, tejidos de alambres	ML	1	60,00	182.415	10.944.900
7	72131601-006	Aislación Horizontal	ML	1	12,00	33.833	405.996
8	72131601-009	Piso - Contrapiso	GL	1	1,00	-	-
8 1		Contrapiso de Cascote	M2	1	9,00	38.500	346.500
8 2		Carpeta	M2	1	9,00	26.605	239.445
9	72131601-008	**Revoques**	GL	1	1,00	-	-
9 1		De Paredes	M2	1	72,00	36.333	2.615.976
10	72131601-007	Techo de Chapa con Estructura Metalica	M2	1	10,50	209.333	2.197.997
11	72131601-001	**Instalación Electrica**	GL	1	1,00	-	-
11 1		Instalacion de tablero TS de 8 AG	UN	1	1,00	511.275	511.275
11 2		Alimentación de los circuitos de luces	UN	1	6,00	123.566	741.396
11 3		Artefactos de iluminación	UN	1	2,00	167.200	334.400

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES U.O.C.

Francisco Rodriguez
U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones

12	72131601-010	**Aberturas**	GL	1	1,00	-	-
12 1		Puerta Metalica de 0,80x2,10 marco y cerradura	UN	1	1,00	837.000	837.000
12 2		Provisión y Colocación de un porton metalico según diseño, con cerradura y tranca del mismo material	UN	1	1,00	3.630.000	3.630.000
13	72131601-012	Pintura	GL	1	1,00	-	-
13 1		De Paredes al Latex	M2	1	36,00	24.600	885.600
14	72131601-013	Limpieza Final	M2	1	9,00	5.883	52.947
						TOTAL	**46.120.387**
		LOTE N° 2					
1	72102303-001	**Perforación y Construcción de pozo tubular profundo**	GL	1	1,00	-	-
1 1		Perforación de suelo sedimentario, con diámetro de 6 1/2" de 0 a 140m	ML	1	140,00	403.000	56.420.000
1 2		Provisión e Instalación de conducto revestimiento, con diametro de 116mm de 0 a 98m.	ML	1	98,00	95.667	9.375.366
1 3		Sello Sanitario	GL	1	1,00	576.667	576.667
1 4		Provisión e Instalación de conducto revestimiento, con diametro de 116 mm con filtro de 0 a 42m	ML	1	42,00	112.333	4.717.986
1 5		Equipamiento de bombeo, electrobomba Sumergible de 3hp monofásica, tablero de comando y automatización	GL	1	1,00	15.667.333	15.667.333
1 6		Tubo de Chapa de 8" con pared de 4mm	ML	1,00	5	404.333	2.021.665
1 7		Grava	Ton.	1,00	5	450.000	2.250.000
1 8		Interconexión de la alimentación nueva Instalada a la cañeria existente	GL	1,00	1	800.000	800.000
						TOTAL	**91.829.017**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO • U.O.C. • MISIONES

Francisco Rodriguez
U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones