MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Barrio O´Leary, Fracción II "El Progreso", km 249 de la Ruta Py 02

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 02/2020 "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL PARA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE JUAN E. O'LEARY, CON FINANCIAMIENTO DEL MARGEN DEL 20% DESTINADO A INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO AD REFERENDUM EJERCICIO 2020", CON ID Nº 373246

ANEXO B - 02 - 08

			GOMEZ HNOS CONSTRUCCIONES			
Ítem	**Cod. Cat.**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72101703-003	Replanteo	Metro lineal	130	5.000	650.000
2	72101703-003	Marcación y excavación	Metro lineal	130	18.000	2.340.000
3	72101703-003	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	26	270.000	7.020.000
4	72101703-003	Nivelación 0,30 con ladrillo	Metros cúbicos	15,6	125.000	1.950.000
5	72101703-003	Zapata de HºAº (0,60x0,60x0,30)	Metros cúbicos	3,78	1.450.000	5.481.000
6	72101703-003	Viga de fundación y superior	Metros cúbicos	8,33	1.450.000	12.078.500
7	72101703-003	Pilar de H°A° cada 2.50 (0,15x0,20)	Unidad	32	340.000	10.880.000
8	72101703-003	Pilar de H°A° cada esquina (0,30x0,30)	Unidad	6	570.000	3.420.000

9	72101703-003	Revoque de pilar y viga	Metros cuadrados	45,5	25.000	1.137.500
10	72101703-003	Elevación de ladrillo hueco (tipo visto de 1,80 de alt.)	Metros cuadrados	163,8	130.000	21.294.000
11	72101703-003	Rejas de metal (incluye portón peatonal)	Metros cuadrados	70	250.000	17.500.000
12	72101703-003	Porton de metal	Unidad	2	3.000.000	6.000.000
13	72101703-003	Pintura de rejas de metal	Metros cuadrados	140	25.000	3.500.000
14	72101703-003	Pintura de muralla (con silicona)	Metros cuadrados	326	30.000	9.780.000
15	72101703-003	Pintura de pilar y viga	Metros cuadrados	91	20.000	1.820.000
16	72101703-003	Cartel de Obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
17	72101703-003	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
18	72101703-003	Rampa para Discapacitados en la entrada	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
					Precio Total	**109.451.000**

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY · U.O.C.

Abg. RICHARD FRANCO FLORENTIN
Responsable de UOC