ANEXO B-02-08

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1					Empresa 2					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	CARTEL DE OBRA DE 1,40 X 2,80 DE CHAPA CON MARCO METALICO	N.A.	UN	1,00	1.000.000	1.000.000										
2-	REPLANTEO GENERAL Y FIJACION DE COTAS	N.A.	M2	1.881,26	1.200	2.233.512										
3-	MOVIMIENTO DE SUELO, HASTA LA SUBRRASANTE CON MOTONIVELADORA 0,60 DE BOCA Y 0,40 DE FONDO	N.A.	M2	1.881,26	2.300	4.280.898										
4-	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL CON MURO DE PBC (CON PIEDRA NEGRA BASALTICA) Y PISO DE Hº SIMPLE Y SIN TAPA DE HºA°, PROFUNDIDAD DE 0,60 A 0,80 METROS DE PROFUNDIDAD.	N.A.	ML	136,94	191.000	26.155.540										
5-	BADEN DE HºAº DE 15 CM DE ESPESOR 1,50 M. DE ANCHO.	N.A.	M3	2,56	1.850.000	4.736.000										
6-	CORDON ESCONDIDO.	N.A.	ML	26,10	20.000	522.000										
7-	CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE DOSAJE 1:3:3	N.A.	ML	351,00	70.150	24.622.650										
8-	EMPEDRADO DE PIEDRA NEGRA BASALTICA SOBRE ARENA LAVADA, REJUNTE CON POVILLO DE PIEDRA, COMPACTADA CON PISON A MANO Y TERMINACION CON VIBROCOMPACTADOR	N.A.	M2	1.881,26	41.200	76.683.912										
9	DADOS PROTECCION DE CANAL	N.A.	ML	98,50	20.000	1.970.000										
10	RAMPAS DE ESQUINAS.	N.A.	M2	4,00	85.000	340.000										
11	ENTRADA PEATONAL	N.A.	M3	2,62	1.950.000	5.109.000										
12	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, RETIRADO DE TODOS LOS ESCOMBROS	N.A.	UN	1,00	900.000	900.000										
Total						148.553.512										

Firma del Representante de la U.O.C.

Unidad Operativa de Contrataciones