MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

DE: COMITÉ DE EVALUACION

PARA: CONCEPCION RODRIGUEZ A.
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: 13/08/2.015.-

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA No. 16/2.015: PARA **"Construcción de Dos Aulas Planta Alta en la Esc. Bas. Nº 3972 Gral. Andrés Rodríguez"** ***ID* 297.861.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a Licitación por Contratación Directa No. 15/2.015 para la **"Construcción de Dos Aulas Planta Alta en la Esc. Bas. Nº 3972 Gral. Andrés Rodríguez"** ***ID* 297.861.-**
El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……"**, y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **Ing. Jorge Díaz Lavigne con RUC 903416-1**: monto total de la oferta es de **G. 139.000.000.-** . (Guaraníes ciento treinta y nueve millones) correspondientes a los precios unitarios de su planilla de oferta detallado seguidamente:

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA					
CONTRATO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION					
PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
ESCUELA Nº 3972 GRAL ANDRÉS RODRIGUEZ					
BLOQUE DE DOS AULAS PLANTA ALTA CON PASARELA DE UNION					
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-9999					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	A- Replanteo	m²	124,40	5.500	684.200
	B- Cartel de Obra	un	1,00	1.450.500	1.450.500
2	**Estructura de H° A° :**				
	a- Pilares de H° A°	m³	1,50	1.870.000	2.805.000
	b- Viga de H° A°	m³	2,40	1.870.000	4.488.000
	c- Encadenado superior	m³	3,72	2.090.000	7.774.800
3	**Mamposterías**				
	Muros de elevación :				
	a- De 0,20 para revocar	m²	180,00	99.000	17.820.000

	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	27.500	660.000
4	**Techo**				
	De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m²	168,50	242.000	40.777.000
5	**Revoques :**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m²	360,00	19.800	7.128.000
	b- De pilares de H° A°	ml	21,00	27.500	577.500
6	**Contrapiso de H° de cascotes**	m²	115,40	27.500	3.173.500
7	**Piso de cerámico**	m²	115,40	55.000	6.347.000
8	**Zocalo cerámico**	ml	67,00	16.500	1.105.500
9	**Aberturas de madera :**				
	a- Puerta madera	un.	2,00	1.100.000	2.200.000
10	**Aberturas metálicas :**				
	a- Ventanas tipo balancines	m²	31,30	330.000	10.329.000
11	**Alfeizar de ventanas :**				
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.	83,22	11.000	915.420
12	**Pinturas :**				
	a- De paredes a la cal	m²	360,00	8.800	3.168.000
	b- De pilares a la cal	m²	21,00	8.800	184.800
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	62,60	14.300	895.180
	e- De abertura de madera con barniz	m²	9,50	13.200	125.400
13	**Vidrios dobles**	m²	31,30	110.000	3.443.000
14	**Instalación eléctrica**				
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	55.000	660.000
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	16,00	55.000	880.000
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	55.000	440.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	12,00	55.000	660.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	24,00	55.000	1.320.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	4,00	55.000	220.000
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	16,00	55.000	880.000
15	**Artefactos electricos**				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	8,00	132.000	1.056.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	4,00	77.000	308.000
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	2,00	165.000	330.000
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	2,00	165.000	330.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	165.000	330.000
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	385.000	1.540.000
16	**Mobiliarios :**				

	a- Pizarrones: Dichos pizarrones deberán ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerámico y portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dándole una terminación redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrón propiamente dicha, aplicar una azotada con hidrófugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicación de 3 manos de enduido plástico con fina textura de terminación, luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plástico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrón, color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.	un.	2,00	550.000	1.100.000
17	**Pasarela metálica y techo metálico**	m²	12,00	550.000	6.600.000
18	**Baranda metálica**	ml	17,00	330.000	5.610.000
19	**Limpieza final**	m²	124,40	5.500	684.200
	TOTAL GENERAL				**139.000.000**

Se realizó el análisis de la oferta presentada por los oferentes citado anteriormente para la **"Construcción de Dos Aulas Planta Alta en la Esc. Bas. Nº 3972 Gral. Andrés Rodriguez"** ***ID* 297.861**-.- La empresa **Ing. Jorge Díaz Lavigne con RUC 903416-1**. Se realizó el análisis documental y la empresa presento todos los recaudos documentales. Posee Capacidad Financiera, Capacidad Técnica, Cuenta con la Experiencia solicitada y han cotizado la cantidad solicitada en la carta oferta.

Una vez concluido este análisis, se considera para la oferta de la empresa **Ing. Jorge Díaz Lavigne con RUC 903416-1,** es conveniente por ajustarse a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones y al Presupuesto, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación Por Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **LCD 16/2.015** para **"Construcción de Dos Aulas Planta Alta en la Esc. Bas. Nº 3972 Gral. Andrés Rodriguez".-**,para la empresa **Ing. Jorge Díaz Lavigne con RUC 903416-1**: monto total de la oferta es de **G. 139.000.000.-**. **(Guaranies ciento treinta y nueve millones)**. Considerando el art. 34, inciso "c" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: "para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o de los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el numero indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la**

municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación.

Atentamente,

Edgar I. Feltes A.
Secretario General

Luz Marina Cardozo
Jefa de Mesa de Entrada

Ing. César Cristaldo
Asesor de Obras

Valtair Vichietti
Jefe de Servicios Grales.

Lic. Paola Zena M.
Asesor de la UOC