Ítems del llamado Construcción de Biblioteca en la Escuela Nº 2350 Virgen de Fátima Cía. Coeyu de la Ciudad de Ayolas con ID: 420113

Código Catálogo-72131601		CMG CONSTRUCCIONES RUC N°1017663-2				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIFERENCIA
1	Limpieza de terreno y Retiro de pasto	Metros cuadrados	64,5	12.000	774.000	0
2	Replanteo	Metros cuadrados	64,5	4.500	290.250	0
3	Placa conmemorativa de 0,35x0,50 (en granito)y cartel de obra según especificaciones técnicas	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	0
4	Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavación	Metros cúbicos	21,14	385.000	8.138.900	0
5	zapatas de H°A° de 0,90x0,90m/0,75x0,75 h: 30cm,incluye excavación	Metros cúbicos	2,21	2.000.000	4.420.000	0
6	Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	Metros cúbicos	22,58	72.500	1.637.050	0
7	Pilares de H°A° DE 0,13X0,27m y de 0,27x0,27 m	Metros cúbicos	1,53	2.300.000	3.519.000	0
8	Viga cumbrera ,de galería y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,14	2.300.000	2.622.000	0
9	Encadenados de H°A° inferior y superior	Metros cúbicos	2,84	2.300.000	6.532.000	0
10	Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común	Metros cuadrados	4,24	195.000	826.800	0
11	Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3+ hidrófugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	13,44	28.500	383.040	0
12	Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común a revocar ambas caras	Metros cuadrados	45,1	195.000	8.794.500	0
13	mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras	Metros cuadrados	39,6	99.500	3.940.200	0
14	Envarillados sobre abertura	Milímetros	10,2	28.500	290.700	0
15	Pilar de ladrillo común prensado a la vista de 0,45x0,45m interior de H°A° con 4 varillas de 12 mm	Milímetros	6,9	395.000	2.725.500	0
16	Techo de tejas españolas y tejuelones prensados a máquina sobre tirantes de H°A° con 4 varillas de 12mm	Metros cuadrados	79,95	284.500	22.745.775	0
17	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	169,4	37.500	6.352.500	0
18	Revoque de viga cumbrera ,galería y encadenado de H°A°	Metros cuadrados	37,05	47.500	1.759.875	0
19	Mochetas en ventanas	Milímetros	22	28.500	627.000	0

20	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	75,78	38.500	2.917.530	0
21	piso de baldosa calcáreo	Metros cuadrados	61,26	85.500	5.237.730	0
22	Zócalo calcáreo	Milímetros	39,2	42.500	1.666.000	0
23	Guarda Obra de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	14,52	35.000	508.200	0
24	Puerta tablero de dos hojas de abrir de 1,20x2,10m con marco de madera ybyrapyta y cerradura de marca reconocida	Unidad	1	2.350.000	2.350.000	0
25	Ventanas metálicas tipo balancín de 1,50x1,25m	Unidad	4	715.000	2.860.000	0
26	Reja para ventana metálica tipo balancín de 1,50x1,25m	Unidad	4	787.500	3.150.000	0
	Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra	Metros cuadrados	206,45			
28	Pintura de aberturas metálicas /madera con pintura sintética	Metros cuadrados	20,16	32.500	655.200	0
29	Pintura de techo al barniz,tejuelones y tirantes de hormigón con pintura látex	Metros cuadrados	79,95	35.000	2.798.250	0
30	Pintura de canaletas y bajadas de chapa plegada con esmalte sintético	Milímetros	22,6	24.700	558.220	0
31	Canaleta y caño de bajada N°24 desarrollo 33cms	Milímetros	22,6	95.000	2.147.000	0
32	Pilastra para acometida incluye tapa ANDE caño galvanizado, tablero de embutir con llave TM	Unidad	1	3.400.000	3.400.000	0
33	Alimentación eléctrica desde el medidor hasta el TP 20m aprox, cableado subterráneo con cables de cobre multifilar tipo NYY 1x6mm2 ,incluye excavación cañerías y protección	Unidad Medida Global	1	4.800.000	4.800.000	0
34	Tablero Principal metálico de embutir y respectivas llaves termo magnéticas de procedencia europea	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	0
35	Tablero de Comando de Luces y TCV, según especificaciones técnicas e instalaciones eléctricas	Unidad	2	150.000	300.000	0
36	Boca de luz	Unidad	7	125.000	875.000	0
37	Boca de tomacorriente	Unidad	10	125.000	1.250.000	0
38	ducto para Aire Acondicionado, incluye caño para desagüe de agua	Unidad	1	85.000	85.000	0
39	Boca de Ventilador de techo	Unidad	3	125.000	375.000	0
40	Boca de Campanilla	Unidad	1	185.000	185.000	0
41	Artefactos de iluminación, con artefactos fluorescentes de 3x40watts colgantes del techo	Unidad	6	200.000	1.200.000	0
42	Artefactos de iluminación en el exterior, tipo aplique de pared o equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocélula	Unidad	1	165.000	165.000	0
43	Provisión y Colocación de Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	Unidad	3	500.000	1.500.000	0
44	retiro de columna de Hormigón armado	Unidad	3	150.000	450.000	0

45	Provisión y Colocación de columna de hormigón armado 7/150, incluye excavación y cimentación	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	0
46	Retiro y recolocación de artefactos tipo AP	Unidad	3	80.000	240.000	0
47	Alimentación subterránea con cable NYY desde TP para alimentación de alumbrado en columna de hormigón incluye, excavación, cañerías y protección mecánica.	Milímetros	50	45.000	2.250.000	0
48	Alimentación puesta a tierra con conexión, cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavación, cañerías y protección mecánica.	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	0
49	Registro Eléctrico con tapa de Hormigón 35x35cm aprox.	Unidad	3	200.000	600.000	0
50	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros.	Unidad Medida Global	1	1.512.614	1.512.614	0
PRECIO TOTAL					**135.530.934**	

MUNICIPALIDAD DE ANDAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Ramón David Vega Casco
Director de UOC