Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N°03/16 Fecha: 22 de octubre de 2016

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CANALETA Y ACCESO AL VECINO EN LA COMPAÑÍA JHUGUA GUAZU – ID Nº 309.552"

Oferente: R.B.R Construcciones de Reinaldo Benítez Rodríguez. - con RUC Nº 1.077.182-4

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Item No	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m^2	12096	2.000	24.192.000
2	72131701-002	Relleno y compactación tierra roja - modificar pendiente	m^3	200	50.000	10.000.000
3	72131701-002	Trabajo de motoniveladora- según avance de colocación del empedrado.	maq/ hora	20	300.000	6.000.000
4	72131701-002	Provisión y Colocación de cordones de hormigón de 7 x 40 x 50 cm:	Unidad	5868	11.000	64.548.000
5	72131701-002	Colocación de colchón de arena de calle de 15 cm de altura, (previo sarandeo de la misma)	m^3	1815	50.000	90.750.000
6	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	12096	18.500	223.776.000
7	72131701-002	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	605	50.000	30.250.000
8	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	12096	1.000	12.096.000
9	72131701-002	Construcción de Canaleta de Hormigón (desarrollo 1,20m - espesor 10cm)	m^3	182	950.000	172.900.000
10	72131701-002	Construcción de muro de piedra bruta colocada de largo 150m x 0,40 ancho x 1,50 m de altura	m^3	90	304.646	27.418.140
11	72131701-002	Provisión y colocación **alcantarilla de 60cm**, calle completa (de 6 tubos) incluye:	Unidad	6	534.687	3.208.112
12	72131701-002	Construcción de guarda rueda de mampostería de 30 cm, altura 0,40 m x 2 m de largo	m^2	3,2	155.000	496.000
13	72131701-002	Revoque y pintura blanca del muro a la cal	m^2	14	30.294	424.116
14	72131701-002	Provisión y colocación alcantarilla de 60cm, amplicación de dos calles incluye:	gl	1	2.658.529	2.658.529
15	72131701-002	Construcción de guarda rueda de mampostería de 30 cm, altura 0,40 m x 2 m de largo	m^2	3,2	155.000	496.000
16	72131701-002	Revoque y pintura blanca del muro a la cal	m^2	14	30.294	424.116
17	72131701-002	Provisión y colocación **alcantarillado de 80cm,** calle completa incluye:	gl	1	4.667.729	4.667.729
18	72131701-002	Construcción de guarda rueda de mampostería de 30 cm, altura 0,40 m x 2 m de largo	m^2	3,2	155.000	496.000
19	72131701-002	Revoque y pintura blanca del muro	m^2	14	30.294	424.116

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

20	72131701-002	Relleno y compactación de tierra, sobre los tubos rellenar 50cm de altura - pendiente 10% de pendiente	m^3	50	60.000	3.000.000
21	72131701-002	Construcción según **Diseño 1** de acceso vecinal, el computo siguiente corresponde a una unidad	Unidad	8	1.940.436	15.523.488
22	72131701-002	Construcción según **Diseño 2** de acceso vecinal, el computo siguiente corresponde a una unidad	Unidad	3	970.218	2.910.654
23	72131701-002	Limpieza general, ambos márgenes de la calle	m^2	1000	2.341	2.341.000
					Precio total	699.000.000

El precio total es de 699.000.000 Gs. (Seiscientos noventa y nueve millones).----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY • U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay