Universidad Nacional de Concepción

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD 29/2016 **"INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 315 KVA AL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS"** - ID Nº 313.215

Oferentes			**ELECTROSERV – LUIS FARIÑA AQUINO. RUC 2121003-9.**				
ítems	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72102201-9996	Montaje de Transformador	Evento	Gl	1	7.066.200	7.066.200
2	72102201-9996	Provisión y montaje de 2 (dos) gabinetes metálicos con llave disyuntor de 500 Amper, cada una regulable de 200 Amper a 500 Amper.		Unidad	2	6.500.000	13.000.000
3	72102201-9996	Provisión y colocación de 48 metros de cable de Cu aislado de 150 mm2 para alimentador principal para dos transformadores de 300 y 315 KVA respectivamente.		Metros	48	93.600	4.492.800
4	72102201-9996	Provisión y Montaje de 5 disyuntores de 200 amper cada uno para limitadora por sección de Distribución en Baja Tensión		Unidad	5	1.983.000	9.915.000
5	72102201-9996	Provisión y montaje de una caja para llave limitadora 200 amper		Unidad	1	680.000	680.000
6	72102201-9996	Provisión y colocación de 96 metros de cable de Cu aislado de 70 mm2.		Metros	96	65.000	6.240.000
7	72102201-9996	Provisión y colocación de 40 prensa a comprensión para cable de 70/70		Unidad	40	23.000	920.000
8	72102201-9996	Provisión y colocación de 5 puesta a tierra para baja tensión con 2 jabalinas cada una de 2,5 metros, con cobre desnudo de 25 mm2.		Unidad	5	250.000	1.250.000
9	72102201-9996	Provisión y colocación de 24 pg para cable de 70 mm2		Unidad	24	24.000	576.000
10	72102201-9996	Provisión y colocación de 8 pg para cable de 150 mm2.		Unidad	8	26.500	212.000
11	72102201-9996	Provisión y colocación de 16 terminales de Cu para cable de 150 mm2		Unidad	16	23.000	368.000
12	72102201-9996	Provisión y colocación de 4 caños de 100 mm2 para bajada y subida de línea de Baja Tensión.		Unidad	4	200.000	800.000
Total							**45.520.000**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción