COMPARACION DE PRECIOS - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE INTERNACIÓN Y CONSULTORIOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN con ID: 415491													
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Renovatio Paraguay S.R.L.		Ing. Oscar Gaete Gómez		Delgado Neher S.R.L.		JL & CÑIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Trabajos Preliminares	Unidad	1								
1.1		Limpieza y preparación del terreno y la zona de obra.	Metros cuadrados	450	6.694	3.012.300	6.692	3.011.400	7.027	3.162.150	7.110	3.199.500
1.2		Desmonte y destronque de arboles	Unidad	1	680.656	680.656	680.486	680.486	710.000	710.000	723.016	723.016
1.3		Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.095.936	1.095.936	1.095.662	1.095.662	1.200.000	1.200.000	1.164.141	1.164.141
1.4		Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	340,28	5.813	1.978.048	5.812	1.977.707	6.000	2.041.680	6.175	2.101.229
1.5		Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	75	89.457	6.709.275	89.434	6.707.550	100.000	7.500.000	95.024	7.126.800
1.6		Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata).	Metros cúbicos	60	51.930	3.115.800	51.917	3.115.020	54.500	3.270.000	55.162	3.309.720
1.7		Relleno de tierra y compactación	Metros cúbicos	160	53.619	8.579.040	75.000	12.000.000	55.000	8.800.000	56.956	9.112.960
1.8		Demolición de bloque de existente con recuperación	Unidad Medida Global	1	2.084.349	2.084.349	2.083.828	2.083.828	2.400.000	2.400.000	2.214.067	2.214.067
1.9		Desmonte de tanque de agua existente	Unidad Medida Global	1	2.564.584	2.564.584	2.563.943	2.563.943	2.850.000	2.850.000	2.724.190	2.724.190
1.10		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1.199.228	1.199.228	1.198.928	1.198.928	1.250.000	1.250.000	1.273.861	1.273.861
1.11		Obrador	Unidad Medida Global	1	3.064.638	3.064.638	3.063.872	3.063.872	3.217.000	3.217.000	3.255.364	3.255.364
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1				-		-		-
2.1		Zapata de HºAº. (detalles en planos).	Metros cúbicos	13,55	2.086.674	28.274.433	2.100.000	28.455.000	2.190.000	29.674.500	2.216.537	30.034.076
2.2		Encadenado inferior de HºAº 0,15x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	10,8	2.073.492	22.393.714	2.100.000	22.680.000	2.170.000	23.436.000	2.202.534	23.787.367
2.3		Columnas de HºAº de 0,15x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	9,5	2.333.115	22.164.593	2.332.532	22.159.054	2.449.000	23.265.500	2.478.315	23.543.993
2.4		Encadenado superior de HºAº 0,13x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	9,55	2.227.690	21.274.440	2.227.134	21.269.130	2.338.000	22.327.900	2.366.329	22.598.442
2.5		Losa de HºAº de10cm de espesor, incluye vigas de de HºAº	Metros cúbicos	1,65	2.037.444	3.361.783	2.200.000	3.630.000	2.138.500	3.528.525	2.164.243	3.571.001
2.6		Losa de HºAº de 10cm de espesor, en rampa conector	Metros cúbicos	1,2	2.119.979	2.543.975	2.200.000	2.640.000	2.225.000	2.670.000	2.251.915	2.702.298
3	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				-		-		-
3.1		Mamposteria de nivelación de 0,30 cm ladrillos prensados	Metros cuadrados	65	142.937	9.290.905	142.901	9.288.565	150.000	9.750.000	151.832	9.869.080
3.2		Aislación asfáltica de paredes.	Metro lineal	164	34.336	5.631.104	34.327	5.629.628	36.000	5.904.000	36.473	5.981.572
3.3		Mamposteria de ladrillos laminados de 21 agujeros de 1ra visto	Metros cuadrados	165	166.761	27.515.565	170.000	28.050.000	175.000	28.875.000	177.139	29.227.935
3.4		Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	440	74.499	32.779.560	85.000	37.400.000	78.000	34.320.000	79.135	34.819.400
3.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	230	31.895	7.335.850	31.887	7.334.010	33.000	7.590.000	33.880	7.792.400
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado y canaletas	Unidad	1				-		-		-
4.1		Techo de chapa trapezoidal prepintada N° 26 sobre membrana aluminizada de 10cm y estructura metálica reticulada 10x25cm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada Nº 26.	Metros cuadrados	363,6	313.801	114.098.044	315.000	114.534.000	329.000	119.624.400	333.330	121.198.788
4.2		Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética	Metro lineal	72,2	81.510	5.885.022	81.490	5.883.578	85.000	6.137.000	86.583	6.251.293
4.3		Bajada de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	57	185.016	10.545.912	184.970	10.543.290	194.000	11.058.000	196.530	11.202.210
5	72131601-008	Revoques	Unidad	1				-		-		-
5.1		De pared exterior a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada	Metros cuadrados	155,45	45.404	7.058.052	45.393	7.056.342	47.620	7.402.529	48.230	7.497.354
5.2		De pared interior a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada	Metros cuadrados	860	42.203	36.294.580	42.193	36.285.980	44.300	38.098.000	44.830	38.553.800
5.3		De losas y vigas a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo, incluye azotada	Metros cuadrados	12,5	45.558	569.475	45.546	569.325	47.800	597.500	48.393	604.913
6	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				-		-		-
6.1		Contrapiso de hormigon de cascotes de 10 cm en interior	Metros cuadrados	290	41.395	12.004.550	41.385	12.001.650	43.400	12.586.000	43.971	12.751.590

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

6.2		Carpeta hidrofuga de cemento de 2 cm (1:3)	Metros cuadrados	297,7	38.374	11.423.940	38.364	11.420.963	40.200	11.967.540	40.762	12.134.847
6.3		Piso cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	286	106.097	30.343.742	106.070	30.336.020	111.000	31.746.000	112.700	32.232.200
6.4		Piso de goma antideslizante en rampa interior	Metros cuadrados	7,7	69.173	532.632	69.156	532.501	72.500	558.250	73.478	565.781
6.5		Zócalo de cerámica esmaltada h: 8cm.	Metro lineal	221,25	30.023	6.642.589	30.015	6.640.819	31.500	6.969.375	31.891	7.055.884
7	72102508-003	Revestimiento de azulejos - REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS	Unidad	1				-		-		-
7.1		Revestido de cerámica en baños h: 2,10 m.	Metros cuadrados	95	88.218	8.380.710	88.196	8.378.620	92.000	8.740.000	93.708	8.902.260
7.2		Cielorraso suspendido de placas de durlock	Metros cuadrados	283	95.135	26.923.205	95.111	26.916.413	99.500	28.158.500	101.056	28.598.848
7.3		Pared divisoria de placas de durlock de 10 cm esp. Altura 2,30 m	Metros cuadrados	11,9	133.243	1.585.592	133.210	1.585.199	139.500	1.660.050	141.535	1.684.267
8	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad	1				-		-		-
8.1		puerta tipo placa con marco y contra marco 0,70x210.	Unidad	3	1.078.213	3.234.639	1.077.943	3.233.829	1.130.000	3.390.000	1.145.315	3.435.945
8.2		puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x210.	Unidad	7	1.021.623	7.151.361	1.021.368	7.149.576	1.070.000	7.490.000	1.085.204	7.596.428
8.3		puerta tipo placa con marco y contra marco 0,90x210.	Unidad	10	1.037.632	10.376.320	1.037.373	10.373.730	1.075.000	10.750.000	1.102.209	11.022.090
8.4		puerta doble hoja tipo placa con marco y contra marco 1,30x210m con visor. Ver detalle	Unidad	4	1.694.031	6.776.124	1.693.607	6.774.428	1.778.000	7.112.000	1.799.458	7.197.832
8.5		puerta doble hoja tipo placa con marco y contra marco 1,60x210m.	Unidad	1	1.894.497	1.894.497	1.894.023	1.894.023	1.988.000	1.988.000	2.012.400	2.012.400
9	72131601-010	Aberturas de Visdrio	Unidad	1				-		-		-
9.1		Provisión y colocación de puerta corrediza de vidrio templado de 10 mm de 1,20x2,10m.	Unidad	2	1.640.748	3.281.496	2.000.000	4.000.000	1.720.000	3.440.000	1.742.859	3.485.718
9.2		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,30x1,00m.	Unidad	12	948.861	11.386.332	948.624	11.383.488	995.000	11.940.000	1.007.913	12.094.956
9.3		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,40x0,50m.	Unidad	7	897.564	6.282.948	897.340	6.281.380	942.000	6.594.000	953.424	6.673.968
9.4		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,20x0,50m.	Unidad	5	660.387	3.301.935	660.222	3.301.110	693.000	3.465.000	701.485	3.507.425
9.5		Provisión y colocación de ventanas proyectantes de vidrios blindex templado de 8 mm de 0,70x1,70m.	Unidad	6	960.649	5.763.894	960.409	5.762.454	1.000.000	6.000.000	1.020.434	6.122.604
9.6		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,00x1,00m.	Unidad	1	867.680	867.680	867.463	867.463	910.000	910.000	921.680	921.680
9.7		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,00x0,50m	Unidad	1	566.871	566.871	566.730	566.730	595.000	595.000	602.150	602.150
9.8		Provisión y colocación de vidrios blindex templado de 8 mm paño fijo con estructura de aluminio, sector atención consultorios (1,50x1,00m)	Metros cuadrados	1,5	955.714	1.433.571	1.300.000	1.950.000	1.000.000	1.500.000	1.015.192	1.522.788
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				-		-		-
10.1		Pared exterior al látex acrílico con enduido, color arenado (mínimo 2 manos)	Metros cuadrados	155,45	45.412	7.059.295	45.401	7.057.585	47.500	7.383.875	48.238	7.498.597
10.2		De losa al látex acrílico con enduido, color blanco (mínimo 2 manos)	Metros cuadrados	12,5	40.283	503.538	40.273	503.413	42.000	525.000	42.790	534.875
10.3		Pared interior al látex acrílico con enduido, color arenado (mínimo 2 manos) altura 3,00m	Metros cuadrados	680	35.004	23.802.720	34.995	23.796.600	36.500	24.820.000	37.182	25.283.760
10.4		De cielorraso suspendido con pintura al látex acrílico con enduido. Color blanco hielo.	Metros cuadrados	294	43.107	12.673.458	43.096	12.670.224	45.000	13.230.000	45.790	13.462.260
10.5		De ladrillos visto, con patinal D	Metros cuadrados	165	30.600	5.049.000	30.593	5.047.845	32.000	5.280.000	32.505	5.363.325
10.6		De aberturas de madera con barniz, base sellador (puertas).	Unidad	96,5	33.796	3.261.314	33.788	3.260.542	35.200	3.396.800	35.900	3.464.350
11	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				-		-		-
11.1		Instalación de tablero general - metalico trifasico con barras RST, capacidad para 18 llaves.	Unidad	1	1.554.072	1.554.072	2.000.000	2.000.000	1.630.000	1.630.000	1.650.788	1.650.788
11.2		Instalación de tablero seccional - metalico con capacidad para 18 llaves.	Unidad	2	1.527.195	3.054.390	2.000.000	4.000.000	1.600.000	3.200.000	1.622.239	3.244.478
11.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	334.286	334.286	334.202	334.202	350.000	350.000	355.090	355.090
11.4		Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad	1	454.862	454.862	454.748	454.748	477.000	477.000	483.170	483.170
11.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	1	281.027	281.027	280.957	280.957	300.000	300.000	298.517	298.517
11.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	223.914	223.914	223.858	223.858	250.000	250.000	237.849	237.849
11.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	27	133.898	3.615.246	133.865	3.614.355	140.000	3.780.000	142.231	3.840.237
11.8		Alimentación de circuitos de luces.	Unidad	69	103.035	7.109.415	130.000	8.970.000	105.000	7.245.000	109.448	7.551.912
11.9		Alimentación de circuitos de tomas.	Unidad	77	104.797	8.069.369	130.000	10.010.000	110.000	8.470.000	111.319	8.571.563
11.10		Alimentación de tablero general con cables NYY de 4x10mm de linea principal al TG.	Unidad	70	67.452	4.721.640	80.000	5.600.000	70.800	4.956.000	71.650	5.015.500
11.11		Alimentación de circuitos de aire acondicionado.	Unidad	9	368.414	3.315.726	368.322	3.314.898	385.000	3.465.000	391.343	3.522.087

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

12	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1				-		-		-
12.1		Luces LED tipo plafon en aplique a la pared 18w	Unidad	9	161.768	1.455.912	161.727	1.455.543	170.000	1.530.000	171.835	1.546.515
12.2		Luces LED de adosar 60x60 de 48w.	Unidad	24	315.087	7.562.088	315.008	7.560.192	340.000	8.160.000	334.696	8.032.704
12.3		Luces LED de adosar de 24w cuadrado	Unidad	36	178.149	6.413.364	178.104	6.411.744	187.000	6.732.000	189.236	6.812.496
12.4		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	3	131.724	395.172	131.691	395.073	138.000	414.000	139.922	419.766
12.5		Suministro e instalación de ducha electrica	Unidad	5	261.301	1.306.505	261.235	1.306.175	274.000	1.370.000	277.562	1.387.810
13	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1				-		-		-
13.1		Agua corriente; incluye conexión a la red de suministro, 3 llave de paso de 3/4" - y 8 llaves de paso de 1/2", griferias de agua fria. Tuberias roscable según plano de instalaciones.	Unidad Medida Global	1	2.140.876	2.140.876	2.140.340	2.140.340	2.245.000	2.245.000	2.274.111	2.274.111
13.2		Desagüe cloacal (incluye tuberias de desagüe hasta camara septica para 7 inodoros, 7 lavatorios, 5 duchas electricas, 11 RPS de 15 cm, desengrasador de cocina)	Unidad Medida Global	1	4.920.899	4.920.899	6.200.000	6.200.000	5.160.000	5.160.000	5.227.148	5.227.148
13.3		Artefactos sanitarios, suministro e instalación de (4 inodoros con cisterna alta, 3 inodoros con cisterna baja, 7 lavatorios con pedestal)	Unidad Medida Global	1	11.277.988	11.277.988	11.275.169	11.275.169	11.380.000	11.380.000	11.979.867	11.979.867
13.4		Accesorios (7 jaboneras de adosar, 7 portarrollos de adosar, 7 porta toallas)	Unidad Medida Global	1	1.241.441	1.241.441	1.241.131	1.241.131	1.300.000	1.300.000	1.318.702	1.318.702
13.5		Juego de Barra metálica fija y rebatible para baño inclusivo	Unidad	3	732.003	2.196.009	731.820	2.195.460	765.000	2.295.000	777.559	2.332.677
13.6		Registro pluvial de 30x30cm, con rejilla metalica	Unidad	2	300.944	601.888	300.869	601.738	315.000	630.000	319.673	639.346
13.7		Registros cloacales de 45x45cm, con tapa de hormigon	Unidad	4	386.295	1.545.180	386.198	1.544.792	405.000	1.620.000	410.336	1.641.344
13.8		Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigon	Unidad	4	553.481	2.213.924	553.342	2.213.368	580.000	2.320.000	587.926	2.351.704
13.9		Cámara séptica de 1,40x2,20m según detalles en planos.	Unidad	1	1.964.412	1.964.412	2.500.000	2.500.000	2.050.000	2.050.000	2.086.666	2.086.666
13.10		Pozo absorbente de 2,50x3,00m según detalles en planos.	Unidad	1	2.996.916	2.996.916	4.000.000	4.000.000	3.145.000	3.145.000	3.183.428	3.183.428
14	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal - varios	Unidad	1				-		-		-
14.1		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	44	61.826	2.720.344	61.810	2.719.640	65.000	2.860.000	65.674	2.889.656
14.2		Rampa peatonal en acceso, incluye hormigon de 5cm y carpeta hidrofuga rodillado de 2cm	Unidad	1	2.179.751	2.179.751	2.179.206	2.179.206	2.280.000	2.280.000	2.315.407	2.315.407
14.3		Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrofuga de 2cm.	Unidad	1	800.474	800.474	1.000.000	1.000.000	840.000	840.000	850.292	850.292
14.4		Barandas metalicas de caños 40x40mm y pasamanos de caños rodondos, pintura antioxido y esmalte sintetico - Atura 1,00m	Metros cuadrados	13	1.064.066	13.832.858	1.063.800	13.829.400	1.115.000	14.495.000	1.130.288	14.693.744
14.5		Extintor POS ABC de 6 kilos	Unidad	3	281.438	844.314	281.367	844.101	295.000	885.000	298.953	896.859
14.6		Señalización; carteles indicadores	Unidad Medida Global	1	2.040.844	2.040.844	2.040.334	2.040.334	2.140.000	2.140.000	2.167.854	2.167.854
15	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1				-		-		-
15.1		Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-	Unidad Medida Global	1	1.780.920	1.780.920	1.780.475	1.780.475	1.870.000	1.870.000	1.891.755	1.891.755
					Precio Total	708.770.836		728.829.802		742.699.074		752.880.638

Obs 1: La Empresa del Ing. Oscar Gaete presenta errores aritmeticos en la sumatoria total de su oferta
Obs. 2: La Empresa del Arq. Fabio López presenta error en la suma total de su oferta
Obs. 3: La Empresa Habitare S.R.L. preesenta error en la sumatoria total de su oferta

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

COMPARACION DE PRECIOS - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE INTERNACIÓN Y CONSULTORIOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN con ID: 415491													
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					ARMANDO LÓPEZ CURTIDO		GREGORIO VERA JARA		CONSTRUPAR S.R.L.		Habitare S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Trabajos Preliminares	Unidad	1								
1.1		Limpieza y preparación del terreno y la zona de obra.	Metros cuadrados	450	7.361	3.312.450	8.254	3.714.300	7.500	3.375.000	8.365	3.764.250
1.2		Desmonte y destronque de arboles	Unidad	1	748.534	748.534	843.754	843.754	791.000	791.000	850.607	850.607
1.3		Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.205.228	1.205.228	1.356.936	1.356.936	1.273.500	1.273.500	1.369.578	1.369.578
1.4		Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	340,28	6.393	2.175.410	7.198	2.449.335	6.700	2.279.876	7.265	2.472.134
1.5		Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	75	98.377	7.378.275	121.734	9.130.050	104.000	7.800.000	111.793	8.384.475
1.6		Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata).	Metros cúbicos	60	57.108	3.426.480	54.214	3.252.840	60.353	3.621.180	64.896	3.893.760
1.7		Relleno de tierra y compactación	Metros cúbicos	160	58.966	9.434.560	51.325	8.212.000	62.316	9.970.560	60.000	9.600.000
1.8		Demolición de bloque de existente con recuperación	Unidad Medida Global	1	2.292.210	2.292.210	2.220.904	2.220.904	2.400.000	2.400.000	2.604.785	2.604.785
1.9		Desmonte de tanque de agua existente	Unidad Medida Global	1	2.820.337	2.820.337	2.983.388	2.983.388	2.980.500	2.980.500	3.204.929	3.204.929
1.10		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1.318.820	1.318.820	1.430.000	1.430.000	1.390.000	1.390.000	1.498.660	1.498.660
1.11		Obrador	Unidad Medida Global	1	3.370.259	3.370.259	2.919.408	2.919.408	3.560.000	3.560.000	3.829.840	3.829.840
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1		-		-		-		-
2.1		Zapata de Hº Aº. (detalles en planos).	Metros cúbicos	13,55	2.294.767	31.094.093	2.287.018	30.989.094	2.425.000	32.858.750	2.500.000	33.875.000
2.2		Encadenado inferior de HºAº 0,15x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	10,8	2.280.270	24.626.916	2.333.983	25.207.016	2.400.000	25.920.000	2.490.000	26.892.000
2.3		Columnas de HºAº de 0,15x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	9,5	2.565.785	24.374.958	2.673.144	25.394.868	2.710.000	25.745.000	2.600.000	24.700.000
2.4		Encadenado superior de HºAº 0,13x0,30 cm (detalles en planos).	Metros cúbicos	9,55	2.449.846	23.396.029	2.586.756	24.703.520	2.589.000	24.724.950	2.590.000	24.734.500
2.5		Losa de HºAº de10cm de espesor, incluye vigas de de HºAº	Metros cúbicos	1,65	2.240.627	3.697.035	2.456.265	4.052.837	2.367.300	3.906.045	2.546.168	4.201.177
2.6		Losa de HºAº de 10cm de espesor, en rampa conector	Metros cúbicos	1,2	2.331.394	2.797.673	2.456.265	2.947.518	2.465.000	2.958.000	2.649.312	3.179.174
3	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		-		-		-		-
3.1		Mamposteria de nivelación de 0,30 cm ladrillos prensados	Metros cuadrados	65	157.190	10.217.350	161.601	10.504.065	166.100	10.796.500	170.000	11.050.000
3.2		Aislación asfáltica de paredes.	Metro lineal	164	37.759	6.192.476	32.987	5.409.868	40.000	6.560.000	42.909	7.037.076
3.3		Mamposteria de ladrillos laminados de 21 agujeros de 1ra visto	Metros cuadrados	165	183.391	30.259.515	159.430	26.305.950	193.811	31.978.815	195.000	32.175.000
3.4		Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	440	81.928	36.048.320	85.261	37.514.840	86.583	38.096.520	90.000	39.600.000
3.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	230	35.075	8.067.250	42.865	9.858.950	37.000	8.510.000	39.859	9.167.570
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado y canaletas	Unidad	1		-		-		-		-
4.1		Techo de chapa trapezoidal prepintada N° 26 sobre membrana aluminizada de 10cm y estructura metálica reticulada 10x25cm. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada Nº 26.	Metros cuadrados	363,6	345.094	125.476.178	320.576	116.561.434	364.700	132.604.920	350.000	127.260.000
4.2		Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética	Metro lineal	72,2	89.638	6.471.864	105.000	7.581.000	94.730	6.839.506	101.862	7.354.436
4.3		Bajada de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	57	203.466	11.597.562	166.016	9.462.912	215.000	12.255.000	210.000	11.970.000
5	72131601-008	Revoques	Unidad	1		-		-		-		-
5.1		De pared exterior a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada	Metros cuadrados	155,45	49.932	7.761.929	44.078	6.851.925	52.760	8.201.542	56.741	8.820.388
5.2		De pared interior a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo incluye azotada	Metros cuadrados	860	46.412	39.914.320	44.078	37.907.080	49.000	42.140.000	50.000	43.000.000
5.3		De losas y vigas a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo, incluye azotada	Metros cuadrados	12,5	50.101	626.263	48.108	601.350	53.000	662.500	56.933	711.663
6	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		-		-		-		-
6.1		Contrapiso de hormigon de cascotes de 10 cm en interior	Metros cuadrados	290	45.523	13.201.670	50.741	14.714.890	48.100	13.949.000	51.731	15.001.990

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

6.2		Carpeta hidrofuga de cemento de 2 cm (1:3)	Metros cuadrados	297,7	42.200	12.562.940	40.979	12.199.448	44.600	13.277.420	47.955	14.276.204
6.3		Piso cerámica esmaltada PIS	Metros cuadrados	286	116.677	33.369.622	121.991	34.889.426	123.500	35.321.000	122.000	34.892.000
6.4		Piso de goma antideslizante en rampa interior	Metros cuadrados	7,7	76.071	585.747	86.223	663.917	80.500	619.850	86.445	665.627
6.5		Zócalo de cerámica esmaltada h: 8cm.	Metro lineal	221,25	33.016	7.304.790	44.447	9.833.899	34.800	7.699.500	37.519	8.301.079
7	72102508-003	Revestimiento de azulejos - REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS	Unidad	1		-		-		-		-
7.1		Revestido de cerámica en baños h: 2,10 m.	Metros cuadrados	95	97.015	9.216.425	90.484	8.595.980	102.500	9.737.500	110.245	10.473.275
7.2		Cielorraso suspendido de placas de durlock	Metros cuadrados	283	104.622	29.608.026	108.003	30.564.849	110.500	31.271.500	105.000	29.715.000
7.3		Pared divisoria de placas de durlock de 10 cm esp. Altura 2,30 m	Metros cuadrados	11,9	146.530	1.743.707	145.028	1.725.833	155.000	1.844.500	166.512	1.981.493
8	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad	1		-		-		-		-
8.1		puerta tipo placa con marco y contra marco 0,70x210.	Unidad	3	1.185.737	3.557.211	1.169.136	3.507.408	1.250.000	3.750.000	1.300.000	3.900.000
8.2		puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x210.	Unidad	7	1.123.504	7.864.528	1.335.051	9.345.357	1.187.500	8.312.500	1.200.000	8.400.000
8.3		puerta tipo placa con marco y contra marco 0,90x210.	Unidad	10	1.141.110	11.411.100	1.428.037	14.280.370	1.200.000	12.000.000	1.100.000	11.000.000
8.4		puerta doble hoja tipo placa con marco y contra marco 1,30x210m con visor. Ver detalle	Unidad	4	1.862.967	7.451.868	1.900.278	7.601.112	1.968.800	7.875.200	2.000.000	8.000.000
8.5		puerta doble hoja tipo placa con marco y contra marco 1,60x210m.	Unidad	1	2.083.425	2.083.425	2.288.351	2.288.351	1.271.800	1.271.800	2.367.529	2.367.529
9	72131601-010	Aberturas de Visdrio	Unidad	1		-		-		-		-
9.1		Provisión y colocación de puerta corrediza de vidrio templado de 10 mm de 1,20x2,10m.	Unidad	2	1.804.371	3.608.742	1.944.800	3.889.600	1.907.000	3.814.000	2.000.000	4.000.000
9.2		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,30x1,00m.	Unidad	12	1.043.486	12.521.832	1.154.725	13.856.700	1.102.700	13.232.400	1.100.000	13.200.000
9.3		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,40x0,50m.	Unidad	7	987.074	6.909.518	1.087.873	7.615.111	1.043.000	7.301.000	1.090.000	7.630.000
9.4		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,20x0,50m.	Unidad	5	726.243	3.631.215	796.153	3.980.765	767.500	3.837.500	825.277	4.126.385
9.5		Provisión y colocación de ventanas proyectantes de vidrios blindex templado de 8 mm de 0,70x1,70m.	Unidad	6	1.056.449	6.338.694	1.124.338	6.746.028	1.116.475	6.698.850	1.050.000	6.300.000
9.6		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,00x1,00m.	Unidad	1	954.209	954.209	1.104.282	1.104.282	1.008.000	1.008.000	1.084.329	1.084.329
9.7		Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,00x0,50m	Unidad	1	623.402	623.402	711.068	711.068	703.500	703.500	708.412	708.412
9.8		Provisión y colocación de vidrios blindex templado de 8 mm paño fijo con estructura de aluminio, sector atención consultorios (1.50x1,00m)	Metros cuadrados	1,5	1.051.022	1.576.533	1.124.338	1.686.507	1.110.000	1.665.000	1.194.344	1.791.516
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-		-		-		-
10.1		Pared exterior al látex acrílico con enduido, color arenado (mínimo 2 manos)	Metros cuadrados	155,45	49.940	7.763.173	57.565	8.948.479	52.800	8.207.760	54.000	8.394.300
10.2		De losa al látex acrílico con enduido, color blanco (mínimo 2 manos)	Metros cuadrados	12,5	44.300	553.750	55.742	696.775	46.800	585.000	50.341	629.263
10.3		Pared interior al látex acrílico con enduido, color arenado (mínimo 2 manos) altura 3,00m	Metros cuadrados	680	38.494	26.175.920	48.087	32.699.160	40.700	27.676.000	40.000	27.200.000
10.4		De cielorraso suspendido con pintura al látex acrílico con enduido. Color blanco hielo.	Metros cuadrados	294	47.405	13.937.070	49.983	14.695.002	50.000	14.700.000	50.000	14.700.000
10.5		De ladrillos visto, con patinal D	Metros cuadrados	165	33.652	5.552.580	36.809	6.073.485	35.500	5.857.500	38.241	6.309.765
10.6		De aberturas de madera con barniz, base sellador (puertas).	Unidad	96,5	37.166	3.586.519	36.069	3.480.659	39.300	3.792.450	42.235	4.075.678
11	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-		-		-		-
11.1		Instalación de tablero general - metalico trifasico con barras RST, capacidad para 18 llaves.	Unidad	1	1.079.051	1.079.051	1.598.666	1.598.666	1.806.000	1.806.000	1.942.104	1.942.104
11.2		Instalación de tablero seccional - metalico con capacidad para 18 llaves.	Unidad	2	1.679.494	3.358.988	1.398.678	2.797.356	1.775.000	3.550.000	1.908.516	3.817.032
11.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	367.622	367.622	464.673	464.673	388.500	388.500	417.753	417.753
11.4		Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad	1	500.222	500.222	538.276	538.276	528.600	528.600	568.435	568.435
11.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	1	309.052	309.052	322.904	322.904	326.600	326.600	351.196	351.196
11.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	246.243	246.243	263.359	263.359	260.200	260.200	279.822	279.822
11.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	27	147.251	3.975.777	146.966	3.968.082	155.600	4.201.200	167.331	4.517.937
11.8		Alimentación de circuitos de luces.	Unidad	69	113.310	7.818.390	128.354	8.856.426	119.750	8.262.750	120.000	8.280.000
11.9		Alimentación de circuitos de tomas.	Unidad	77	115.247	8.874.019	118.853	9.151.681	121.800	9.378.600	115.000	8.855.000
11.10		Alimentación de tablero general con cables NYY de 4x10mm de linea principal al TG.	Unidad	70	74.178	5.192.460	128.332	8.983.240	78.500	5.495.000	80.000	5.600.000
11.11		Alimentación de circuitos de aire acondicionado.	Unidad	9	405.154	3.646.386	350.048	3.150.432	428.175	3.853.575	460.403	4.143.627

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

12	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1		-		-		-		-
12.1		Luces LED tipo plafon en aplique a la pared 18w	Unidad	9	177.899	1.601.091	104.949	944.541	188.000	1.692.000	202.159	1.819.431
12.2		Luces LED de adosar 60x60 de 48w.	Unidad	24	346.508	8.316.192	290.687	6.976.488	366.200	8.788.800	380.000	9.120.000
12.3		Luces LED de adosar de 24w cuadrado	Unidad	36	195.914	7.052.904	131.681	4.740.516	207.000	7.452.000	200.000	7.200.000
12.4		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	3	144.860	434.580	80.447	241.341	153.000	459.000	164.614	493.842
12.5		Suministro e instalación de ducha electrica	Unidad	5	287.358	1.436.790	182.927	914.635	304.000	1.520.000	326.544	1.632.720
13	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		-		-		-		-
13.1		Agua corriente; incluye conexión a la red de suministro, 3 llave de paso de 3/4" - y 8 llaves de paso de 1/2", griferias de agua fria. Tuberias roscable según plano de instalaciones.	Unidad Medida Global	1	2.354.374	2.354.374	3.651.956	3.651.956	2.488.000	2.488.000	2.675.425	2.675.425
13.2		Desagüe cloacal (incluye tuberias de desagüe hasta camara septica para 7 inodoros, 7 lavatorios, 5 duchas electricas, 11 RPS de 15 cm, desengrasador de cocina)	Unidad Medida Global	1	5.411.636	5.411.636	4.296.995	4.296.995	5.720.000	5.720.000	6.149.586	6.149.586
13.3		Artefactos sanitarios, suministro e instalación de (4 inodoros con cisterna alta, 3 inodoros con cisterna baja, 7 lavatorios con pedestal)	Unidad Medida Global	1	12.402.685	12.402.685	9.251.778	9.251.778	13.107.500	13.107.500	12.000.000	12.000.000
13.4		Accesorios (7 jaboneras de adosar, 7 portarrollos de adosar, 7 porta toallas)	Unidad Medida Global	1	1.365.244	1.365.244	1.203.436	1.203.436	1.442.800	1.442.800	1.151.414	1.151.414
13.5		Juego de Barra metálica fija y rebatible para baño inclusivo	Unidad	3	805.002	2.415.006	798.822	2.396.466	850.740	2.552.220	914.775	2.744.325
13.6		Registro pluvial de 30x30cm, con rejilla metalica	Unidad	2	330.955	661.910	279.297	558.594	350.000	700.000	376.086	752.172
13.7		Registros cloacales de 45x45cm, con tapa de hormigon	Unidad	4	424.818	1.699.272	415.368	1.661.472	450.000	1.800.000	482.748	1.930.992
13.8		Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigon	Unidad	4	608.676	2.434.704	514.400	2.057.600	643.200	2.572.800	691.678	2.766.712
13.9		Cámara séptica de 1,40x2,20m según detalles en planos.	Unidad	1	2.160.312	2.160.312	2.050.451	2.050.451	2.283.000	2.283.000	2.454.901	2.454.901
13.10		Pozo absorbente de 2,50x3,00m según detalles en planos.	Unidad	1	3.295.783	3.295.783	3.179.009	3.179.009	3.483.000	3.483.000	3.745.209	3.745.209
14	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal - varios	Unidad	1		-		-		-		-
14.1		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	44	67.991	2.991.604	122.067	5.370.948	71.800	3.159.200	77.263	3.399.572
14.2		Rampa peatonal en acceso, incluye hormigon de 5cm y carpeta hidrofuga rodillado de 2cm	Unidad	1	2.397.127	2.397.127	1.948.039	1.948.039	2.530.000	2.530.000	2.724.008	2.724.008
14.3		Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrofuga de 2cm.	Unidad	1	880.301	880.301	943.632	943.632	930.000	930.000	1.000.343	1.000.343
14.4		Barandas metalicas de caños 40x40mm y pasamanos de caños rodondos, pintura antioxido y esmalte sintetico - Atura 1,00m	Metros cuadrados	13	1.170.180	15.212.340	997.358	12.965.654	1.236.600	16.075.800	1.329.750	17.286.750
14.5		Extintor PQS ABC de 6 kilos	Unidad	3	309.503	928.509	230.945	692.835	327.090	981.270	351.709	1.055.127
14.6		Señalización; carteles indicadores	Unidad Medida Global	1	2.244.366	2.244.366	2.437.078	2.437.078	2.370.000	2.370.000	2.550.417	2.550.417
15	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1		-		-		-		-
15.1		Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-	Unidad Medida Global	1	1.958.522	1.958.522	2.095.195	2.095.195	2.070.000	2.070.000	2.225.594	2.225.594
						778.819.971		787.435.358		822.436.809		831.976.292

Obs 1: La Empresa del Ing. Oscar Gaete presenta errores aritmeticos en la sumatoria total de su oferta
Obs. 2: La Empresa del Arq. Fabio López presenta error en la suma total de su oferta
Obs. 3: La Empresa Habitare S.R.L. preesenta error en la sumatoria total de su oferta

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ... Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA