MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
Avda. Carlos A. López esq. Oscar Botana Tte. Pastor Pando
RUC.: 80021421 – 8 TELEFAX:(044) 213 204 E-MAIL munirosario@hotmail.com
Villa del Rosario – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES TIPO 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS con ID: 434528

					CONSTRUCTORA JM S.A.		EMPRENDIMIENTOS KUAREPOTI		KURUPAY S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	9.023	574.765,10	9.023	574.765,10	9.023	574.765,10
2	82101502-003	Cartel de obra, con estructura metálica 2x1m	UN	1	1.118.306	1.118.306,00	1.146.583	1.146.583,00	1.174.860	1.174.860,00
3	72131601-9974	Replanteo	M2	63,7	11.300	719.810,00	11.300	719.810,00	11.300	719.810,00
4	72141511-001	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	401.583	5.622.162,00	401.583	5.622.162,00	401.583	5.622.162,00
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	3.271.233	4.023.616,59	3.271.233	4.023.616,59	3.271.233	4.023.616,59
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.268.167	4.921.922,39	2.268.167	4.921.922,39	2.268.167	4.921.922,39
7	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	519.833	519.833,00	519.833	519.833,00	519.833	519.833,00
8	72102504-002	De 0.45 mts.	M2	3,6	211.967	763.081,20	211.967	763.081,20	211.967	763.081,20
9	72102504-002	De 0.30 mts.	M2	7,5	146.183	1.096.372,50	146.183	1.096.372,50	146.183	1.096.372,50
10	72102504-002	De 0.60 mts. para pilares	M2	0,6	248.917	149.350,20	248.917	149.350,20	248.917	149.350,20
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	135.167	3.149.391,10	135.167	3.149.391,10	135.167	3.149.391,10
12	72131601-006	Aislacion asfáltica de paredes	M2	6,4	129.417	828.268,80	129.417	828.268,80	129.417	828.268,80
13	72102504-001	De 0.15 para revocar	M2	3,4	117.967	401.087,80	117.967	401.087,80	117.967	401.087,80
14	72102504-001	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	227.483	7.848.163,50	227.483	7.848.163,50	227.483	7.848.163,50
15	72102504-001	De 0.30 para revocar	M2	13,5	165.800	2.238.300,00	165.800	2.238.300,00	165.800	2.238.300,00
16	72102504-001	De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	144.067	4.584.211,94	144.067	4.584.211,94	144.067	4.584.211,94
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	37.167	594.672,00	37.167	594.672,00	37.167	594.672,00
18	72131601-015	De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	6,6	299.067	1.973.842,20	299.067	1.973.842,20	299.067	1.973.842,20
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	90,5	350.710	31.739.255,00	350.710	31.739.255,00	350.710	31.739.255,00
20	72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	45.333	2.765.313,00	45.333	2.765.313,00	45.333	2.765.313,00
21	72101607-006	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16	86.367	1.381.872,00	86.367	1.381.872,00	86.367	1.381.872,00
22	72101607-006	Moldura lineal en balancines	ML	38,8	51.633	2.003.360,40	51.633	2.003.360,40	51.633	2.003.360,40
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cms.	M2	58	45.267	2.625.486,00	45.267	2.625.486,00	45.267	2.625.486,00
24	72131601-009	Piso cerámico PI5 antideslizante	M2	58	140.760	8.164.080,00	140.760	8.164.080,00	140.760	8.164.080,00
25	72101607-005	Zócalo cerámico PI5	ML	34	58.167	1.977.678,00	58.167	1.977.678,00	58.167	1.977.678,00
26	72131601-010	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	UN	1	2.049.367	2.049.367,00	2.049.367	2.049.367,00	2.049.367	2.049.367,00
27	72102602-008	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	M2	10,32	427.567	4.412.491,44	427.567	4.412.491,44	427.567	4.412.491,44
28	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,6	30.423	778.828,80	30.423	778.828,80	30.423	778.828,80
29	72131601-012	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61	26.117	1.593.137,00	26.117	1.593.137,00	26.117	1.593.137,00
30	72131601-012	De paredes revocadas al látex	M2	61	33.633	2.051.613,00	33.633	2.051.613,00	33.633	2.051.613,00
31	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	31.933	380.002,70	31.933	380.002,70	31.933	380.002,70
32	72131601-012	De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	34.000	544.000,00	34.000	544.000,00	34.000	544.000,00
33	72131601-012	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	38.633	398.692,56	38.633	398.692,56	38.633	398.692,56
34	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	30.833	3.360.797,00	30.833	3.360.797,00	30.833	3.360.797,00
35	72131601-012	De tejuelones con barniz	M2	80	37.033	2.962.640,00	37.033	2.962.640,00	37.033	2.962.640,00
36	72131601-012	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	38.667	212.668,50	38.667	212.668,50	38.667	212.668,50
37	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	37.667	2.011.417,80	37.667	2.011.417,80	37.667	2.011.417,80
38	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	32.667	751.341,00	32.667	751.341,00	32.667	751.341,00
39	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	218.833	2.258.356,56	218.833	2.258.356,56	218.833	2.258.356,56
40	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	107.233	2.466.359,00	107.233	2.466.359,00	107.233	2.466.359,00
41	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	171.633	3.295.353,60	171.633	3.295.353,60	171.633	3.295.353,60
42	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12	127.967	1.535.604,00	127.967	1.535.604,00	127.967	1.535.604,00
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	12	127.967	1.535.604,00	127.967	1.535.604,00	127.967	1.535.604,00

Lic. Alejandra S. García Odnozola
Responsable UOC
Municipalidad de Villa del Rosario

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO * Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

44	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8	167.867	1.342.936,00	167.867	1.342.936,00	167.867	1.342.936,00
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	112.567	1.125.670,00	112.567	1.125.670,00	112.567	1.125.670,00
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	112.567	675.402,00	112.567	675.402,00	112.567	675.402,00
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8	112.567	900.536,00	112.567	900.536,00	112.567	900.536,00
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12	112.567	1.350.804,00	112.567	1.350.804,00	112.567	1.350.804,00
49	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34	146.133	4.968.522,00	146.133	4.968.522,00	146.133	4.968.522,00
50	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25	45.533	1.138.325,00	45.533	1.138.325,00	45.533	1.138.325,00
51	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	2	228.900	457.800,00	228.900	457.800,00	228.900	457.800,00
52	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	4	156.733	626.932,00	156.733	626.932,00	156.733	626.932,00
53	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN	2	119.367	238.734,00	119.367	238.734,00	119.367	238.734,00
54	72102201-003	Instalación de Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	199.867	199.867,00	199.867	199.867,00	199.867	199.867,00
55	72102201-003	Instalación de Tablero TC de 6 AG.	UN	1	112.200	112.200,00	112.200	112.200,00	112.200	112.200,00
56	72102201-003	Instalación de Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1	119.700	119.700,00	119.700	119.700,00	119.700	119.700,00
57	72102201-9997	Colocación de Ventilador de techo (Motor Pesado)	UN	4	837.033	3.348.132,00	837.033	3.348.132,00	837.033	3.348.132,00
58	72131601-004	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	3	387.733	1.163.199,00	387.733	1.163.199,00	387.733	1.163.199,00
59	72131601-9984	Rampa peatonal	GL	1	968.600	968.600,00	968.600	968.600,00	968.600	968.600,00
60	72131601-012	Colocación de Pizarrones	UN	1	2.495.067	2.495.067,00	2.495.067	2.495.067,00	2.495.067	2.495.067,00
61	72131601-013	Limpieza final	UN	1	1.385.099	1.385.099,00	1.413.376	1.413.376,00	1.441.653	1.441.653,00
					Precio Total	***146.999.999,68***	***Precio Total***	***147.056.553,68***	***Precio Total***	***147.113.107,68***

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones

Firma y Sello UOC

Lic. Alejandra S. García Odnozola
Responsable UOC
Municipalidad de Villa del Rosario