MUNIPALIDAD DE PARAGUARI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE AULA ESC BASICA 6497 LAUREANO FRANCIA CÑIA CERRO LEON – PLANTA ALTA - TIPO DE 5,80 X 6,80

			VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES				SEO S.A.		ATLANTIC CONST.& EQUIP.	
Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final
1		Preparacion de la obra								
		limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.850	245.245	5.796	369.205	6.000	382.200
		repalinteo	m2	63,70	6.330	403.221	5.796	369.205	9.000	573.300
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	290.000	4.060.000	260.820	3.651.480	295.000	4.130.000
3		Estructura de HºAº				0				
		Viga y dado de Hº Aº	m3	0,82	1.500.000	1.230.000	2.390.850	1.960.497	1.300.000	1.066.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.500.000	3.255.000	2.101.050	4.559.279	1.000.000	2.170.000
4		Muro de nivelacion				0				
		de 0,45 cm	m2	3,6	250.000	900.000	191.268	688.565	190.000	684.000
		de 0,30 cm	m2	7,5	150.000	1.125.000	134.757	1.010.678	130.000	975.000
		de 0,60 cm	m2	0,6	280.000	168.000	217.350	130.410	250.000	150.000
7		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	89.500	2.085.350	86.940	2.025.702	110.000	2.563.000
8		Aislacion asfaltica				0				
		de paderes	m2	6,4	60.324	386.074	31.878	204.019	75.000	480.000
9		Muro de elevacion				0				
		de 0,15 para revocar	m2	3,4	60.075	204.255	86.940	295.596	65.000	221.000
		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	130.000	4.485.000	175.329	6.048.851	145.000	5.002.500
		de 0,30 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	13,5	120.000	1.620.000	168.084	2.269.134	145.000	1.957.500
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	34,3	65.000	2.229.500	98.532	3.379.648	60.000	2.058.000
		Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	12	12.000	144.000	28.980	347.760	10.000	120.000
10		Pilares				0				
		de 0,45 X 0,45 visto para corredor	ml	6,6	200.000	1.320.000	188.370	1.243.242	75.000	495.000
11		Techo				0				
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	90,5	250.000	22.625.000	317.331	28.718.456	270.000	24.435.000
		viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	1.300.000	1.300.000	1.738.800	1.738.800	1.000.000	1.000.000
12		Revoque				0				
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	64,3	16.000	1.028.800	26.807	1.723.690	20.000	1.286.000
		de viga cumbrera de HºAº	m2	10,3	25.000	257.500	42.021	432.816	25.000	257.500
13		Contrapiso	m2	58	32.000	1.856.000	37.674	2.185.092	20.000	1.160.000
14		Piso de baldosa calcarea	m2	58	59.304	3.439.632	98.532	5.714.856	60.000	3.480.000

7213601-9999

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Administración

P. Luis Alcaraz Sandoval
Dir. Administración y Finanzas
Municipalidad de Paraguarí

	zocalo calcareo	ml	34	19.494	662.796	28.980	985.320	20.000	680.000
15	**Abertura de madera**				0				
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un	1	1.300.000	1.300.000	2.999.430	2.999.430	1.500.000	1.500.000
16	**Abertura de metalica**				0				
	Ventana tipo balancin	m2	6,84	400.000	2.736.000	270.963	1.853.387	400.000	2.736.000
17	**Alfaizar de ventana**				0				
	de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	5	15.500	77.500	36.225	181.125	10.000	50.000
18	**Pintura**				0				
	de paredes a la cal	m2	64,3	15.000	964.500	10.868	698.812	12.000	771.600
	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	15.000	178.500	18.113	215.545	12.000	142.800
	de viga cumbrera a la cal	m2	10,3	15.000	154.500	10.868	111.940	10.000	103.000
	de abertura metalicas con pinturas sintetica	m2	6,84	22.075	150.993	20.286	138.756	30.000	205.200
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	111,3	15.000	1.669.500	18.113	2.015.977	20.000	2.226.000
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,5	15.000	1.357.500	18.113	1.639.227	20.000	1.810.000
	de abertura de madera con barniz	m2	5,5	16.875	92.813	18.113	99.622	30.000	165.000
19	**Vidrios doble**	m2	6,84	145.000	991.800	123.165	842.449	140.000	957.600
20	**Desague pluvial**								
	canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ml	23	80.000	1.840.000	72.450	1.666.350	100.000	2.300.000
21	**Instalaciones electrica**	gl	1	5.500.000	5.500.000	3.897.810	3.897.810	5.000.000	5.000.000
22	**Artefactos electricos**	gl	1	5.500.000	5.500.000	3.193.596	3.193.596	5.000.000	5.000.000
23	**Mobiliarios**								
	pizarrones	un	1	1.250.000	1.250.000	507.150	507.150	1.000.000	1.000.000
24	**limpieza final**	m2	60	3.850	231.000	1.449	86.940	10.000	600.000
	MONTO TOTAL				**79.024.978**		**90.200.415**		**79.893.200**

MUNICIPALIDAD DE ARAGUARI
Administración

P. Luis Alcaraz Sandoval
Administración y Finanzas
Municipalidad de Araguari