MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0781 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com

CUADRO DE PRECIO DE LAS OFERTAS.

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA LCD N° 16/2019

"CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA EL COLEGIO NAC. SAN FERNANDO- FONACIDE ID 371.402

Fecha 18/11/19

				OFERENTE:	ING. MANUEL ROMAN
Item	**Descripción**	**U.M**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**TOTAL**
1	PREPARACION DE LA OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	27,1	6.000	162.600
2	PREPARACION DE LA OBRA, REPLANTEO	M2	27,1	8.229	223.006
3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	M3	9	458.784	4.129.056
4	ESTRUCTURA DE HA, ENCADENADOS	M3	1,9	1.642.761	3.121.246
5	MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM	M2	11	198.369	2.182.059
6	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	7,2	144.990	1.043.928
7	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	M2	5,5	91.374	502.557
8	MURO DE ELEVACION DE 0,15 CM PARA REVOCAR	M2	63	103.269	6.505.947
9	MURO DE ELEVACION DE 0,15 CM VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	50,6	131.085	6.632.901
10	MURO DE ELEVACION, ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 X 8 POR HILADA 2HILADAS	ml	15,6	21.668	338.021
11	TECHO, TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA Y TIRANTES DE HA DE 2X 6 CON LISTON DE BOCA	M2	43	285.000	12.255.000
12	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	135	26.714	3.606.390
13	REVOQUES, MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	ml	20,4	26.714	544.966
14	CONTRAPISO DE H DE CASCOTE 10 CMS	M2	22,5	49.013	1.102.793
15	PISO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 30X30 CMS	M2	22,5	172.851	3.889.148
16	ZOCALO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 10X30 CMS	ml	2,6	57.188	148.689
17	ABERTURAS METALICAS Y MADERA, PUERTA TABLERO DE 0,90X2,10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA	UNI	1	1.244.754	1.244.754
18	ABERTURAS METALICAS Y MADERA, PUERTA TABLERO DE 0,80X2,10 MARCO,CONTRAMARCO Y CERRADURA	UNI	2	1.240.974	2.481.948
19	ABERTURAS METALICAS Y MADERA, PUERTA PARA BOXES ENCHAPADOS EN FORNICA	UNI	4	579.228	2.316.912
20	ABERTURAS METALICAS Y MADERA, VENTANAS BALANCINES	M2	3,4	280.000	952.000
21	GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	M2	13,5	78.226	1.056.051
22	RAMPA PEATONAL	UNI	1	985.649	985.649
23	ALFEIZAR DE VENTANAS, DE REVOQUE 1i3 CEMENTO-ARENA	ml	19,8	14.000	277.200
24	PINTURAS, DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX 2MANOS Y LIJADO	M2	63	13.171	829.773
25	PINTURA DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX	M2	63	23.000	1.449.000
26	PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO	M2	16,2	27.000	437.400
27	PINTURA DE ABERTURA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	3,2	36.294	116.141
28	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PASTINAL D	M2	50,6	23.649	1.196.639
29	PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ	M2	37	18.864	697.968
30	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE HA AL LATEX	M2	23,5	15.097	354.780
31	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	ml	17,5	23.000	402.500
32	REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS DE 15X15 CM	M2	82	76.456	6.269.392
33	VIDRIOS DOBLES DE 4MM	M2	3,2	184.680	590.976
34	DESAGUE PLUVIAL, CANALETA Y CANO DE BAJADA N 26 DESARROLLO 40CMS	ml	17,5	56.700	992.250
35	INSTALACION ELECTRICA, TABLERO TS DE 3 AG	UNI	2	105.300	210.600
36	INSTALACION ELECTRICA, ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	UNI	10	113.400	1.134.000
37	ARTEFACTOS ELECTRICOS, FLUORESCENTES DE 1X 40 W	UNI	10	121.500	1.215.000
38	ARTEFACTOS ELECTRICOS, TABLERO TS DE 3 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	UNI	1	113.400	113.400
39	INSTALACION SANITARIA, agua corriente,desague cloacal, camara de inspeccion, artefactos sanitarios completo.	GL	1	18.000.000	18.000.000
40	INSTALACION SANITARIA, Camara septica tipo 1 de 6,00 x 3,00, incluye caneria externa y registro segun plano ge	GL	1	16.500.000	16.500.000
41	INSTALACION SANITARIA, Irrigacion sub superficial icluye canerias externa y registro segun plano	UNI	1	13.100.000	13.100.000
42	BARRA DE ASIMIENTO	UNI	2	236.250	472.500
43	DEMOLICION DE BANO EXISTENTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	6.000.000	6.000.000
44	LIMPIEZA FINAL	M2	27,1	6.000	162.600
45	CARTEL DE OBRAS	UNI	1	700.000	700.000
46	PISO RAMPADO	GL	1	1.400.000	1.400.000
				TOTALES:	**128.047.738**

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE
DEPARTAMENTO UOC
MNES - PARAGUAY

C.P Daisy Ríos
Encargada del Dpto. de la UOC

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0781 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com

APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

N°	OFERENTE	MONTO DE OFERTA	CERTIFICADO AUTORIZADO Máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas
1	ING. MANUEL ROMAN	128.047.738 GS	No posee

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE
DEPARTAMENTO UOC
MISIONES - PARAGUAY

C.P Daisy Ríos
Encargada del Dpto. de la UOC