MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.A. ESC. BAS. PITIANTUTA con ID: 352073								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					ITINERA S.A.		J&R CONSTUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	CONSTRUCCION DE 1 AULA P.A ESCUELA BASICA PITIANTUTA	Unidad Medida Global	1				
1.1		PLANTA BAJA (REFUERZO DE ESTRUCTURA) -1 AULA						
1.1.1		replanteo	Metros cuadrados	61.5	6,683	411,005	7,983	490,955
1.1.2		zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	1.98	1,729,935	3,425,271	1,525,087	3,019,672
1.1.3		vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	4.15	2,108,945	8,752,122	1,940,344	8,052,428
1.1.4		restauracion de pisos	Unidad Medida Global	1	1,433,025	1,433,025	1,164,000	1,164,000
1.1.5		revoque de pilares y viga Hº Aº	Unidad Medida Global	1	2,605,689	2,605,689	2,134,000	2,134,000
1.1.6		pintura general -1 aula	Unidad Medida Global	1	4,169,340	4,169,340	3,395,000	3,395,000
1.2		**PLANTA ALTA -1 AULA -PREPARACION DE LA OBRA**				0		0
1.2.1		replanteo	Metros cuadrados	61.5	5,940	365,310	7,185	441,878
1.3		**ESTRUCTURA DE Hº A º**				0		0
1.3.1		pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0.27	2,405,945	649,605	2,051,859	554,002
1.3.2		vigas y dados de Hº Aº	Metros cúbicos	1.25	2,108,945	2,636,181	1,940,344	2,425,430
1.3.3		escalera de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	7,326,887	7,326,887	8,596,951	8,596,951
1.3.4		encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1.12	2,108,945	2,362,018	1,434,130	1,606,226
1.3.5		loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	233,435	233,435	282,852	282,852
1.4		**MUROS DE ELEVACION**				0		0
1.4.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3.4	95,429	324,459	90,154	306,524
1.4.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	34.5	220,523	7,608,044	207,910	7,172,895
1.4.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	13.5	250,223	3,378,011	175,121	2,364,134
1.4.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	32.78	136,230	4,465,619	114,438	3,751,278
1.4.5		envarillados bajo aberturas 2 & 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	20,343	325,488	18,916	302,656
1.5		**PILARES**				0		0
1.5.1		de 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	6.44	120,883	778,487	72,584	467,441

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Director de UOC

1.6		**TECHO**				0		0
1.6.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº d	Metros cuadrados	90.5	221,285	20,026,293	248,805	22,516,853
1.7		**REVOQUES**				0		0
1.7.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	65.58	34,675	2,273,987	23,321	1,529,391
1.7.2		de pilares de 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	19.35	41,825	809,314	45,805	886,327
1.7.3		de pilares en galeria de Hº Aº	Metro lineal	6.6	41,825	276,045	54,428	359,225
1.7.4		de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	16	34,675	554,800	53,367	853,872
1.7.5		moldura lineal en balancines	Metro lineal	14.7	15,428	226,792	23,321	342,819
1.8		Contrapiso de Hº de cascotes 7 cms	Metros cuadrados	59.5	36,386	2,164,967	34,529	2,054,476
1.9		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	59.5	149,538	8,897,511	150,899	8,978,491
1.10		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	31	32,479	1,006,849	49,925	1,547,675
1.11		**ABERTURA METALICAS**				0		0
1.11.1		puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	742,500	742,500	1,145,756	1,145,756
1.11.2		ventana balancines de 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	7.6	232,876	1,769,858	244,440	1,857,744
1.11.3		baranda metalica en escalera P.A. y galeria	Metros cuadrados	29	178,200	5,167,800	323,152	9,371,408
1.12		**ALFEIZAR DE VENTANA**				0		0
1.12.1		de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	25.45	15,428	392,643	13,068	332,581
1.13		**PINTURAS**				0		0
1.13.1		de paredes pilares en paredes y galeria a la cal base para latex	Metros cuadrados	83.7	22,662	1,896,809	11,498	962,383
1.13.2		de paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	83.7	22,662	1,896,809	20,643	1,727,819
1.13.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	22,662	362,592	20,643	330,288
1.13.4		de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.6	22,619	171,904	31,685	240,806
1.13.5		de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico)	Metros cuadrados	111.3	17,428	1,939,736	20,645	2,297,789
1.13.6		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	22,827	1,826,160	16,469	1,317,520
1.13.7		de baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	29	22,619	655,951	31,685	918,865
1.13.8		de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.3	22,619	165,119	31,685	231,301
1.13.9		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	53.4	22,662	1,210,151	13,179	703,759
1.13.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	33	15,804	521,532	20,226	667,458
1.14		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	7.6	193,251	1,468,708	161,226	1,225,318
1.15		**DESAGUE PLUVIAL**				0		0
1.15.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 40 cms	Metro lineal	33	74,250	2,450,250	49,499	1,633,467
1.16		Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	128,889	128,889	214,813	214,813
1.17		**INSTALACION ELECTRICA**				0		0

Lic. Elisio Acosta
Director de UOC

1.17.1		instalacion del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	6	89,100	534,600	91,927	551,562
1.17.2		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	8	89,100	712,800	91,927	735,416
1.17.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	89,100	712,800	91,927	735,416
1.17.4		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	96,525	965,250	98,998	989,980
1.17.5		alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	96,525	579,150	98,998	593,988
1.17.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	96,525	772,200	98,998	791,984
1.17.7		alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	8	96,525	772,200	98,998	791,984
1.18		**ARTEFACTOS ELECTRICOS**			96,525	0		0
1.18.1		artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	2	193,050	386,100	254,567	509,134
1.18.2		artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	141,075	564,300	190,925	763,700
1.18.3		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	81,675	163,350	113,141	226,282
1.18.4		tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	326,700	326,700	332,351	332,351
1.18.5		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	118,800	118,800	127,283	127,283
1.18.6		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	118,800	118,800	127,283	127,283
1.18.7		ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	519,750	2,079,000	331,740	1,326,960
1.19		**MOBILIARIOS**				0		0
1.19.1		pizarrones	Unidad	1	973,178	973,178	1,220,661	1,220,661
1.20		Limpieza Final	Metros cuadrados	61.5	5,049	310,514	5,445	334,868
1.21		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	579,150	579,150	530,500	530,500
1.22		Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	772,200	772,200	776,000	776,000
1.23		Cartel Indicador Medida (1,00x2,00)m chapa Nº 24 bastidor caños de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de	Unidad Medida Global	1	816,750	816,750	921,500	921,500
						122,511,804		123,163,370

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOTA, DIRECTOR DE UOC